

NORD/PAS-DE-CALAIS
ACHICOURT (PAS-DE-CALAIS)
«La Briqueterie»
Rue Louise Michel

RAPPORT FINAL D'OPÉRATION
DIAGNOSTIC

N° INSEE 62 004
Arrêté N° 14/091/DIAG
Code Patriarche : 157330



Responsable d'opération
Laetitia DALMAU

Rédaction
Laetitia DALMAU, Murielle MEURISSE-FORT

Septembre 2014

Centre départemental d'archéologie
Hôtel du Département - rue Ferdinand Buisson - 62 018 Arras Cedex 9
tél. 03 21 21 69 31 - télécopie 03 21 60 91 18 - archeologie@cg62.fr

SOMMAIRE

Section 1 : Les données administratives et techniques	4
Fiche signalétique	5
Liste des intervenants.....	6
Entités archéologiques	7
Entités archéologiques	8
notice scientifique.....	9
Arrêté de prescription	10
Courrier d'attribution (diag)	13
Arrêté de désignation	16
Documents cartographiques	18
Section 2 : L'opération archéologique et ses résultats	20
1. État des connaissances	21
1.1 Le projet d'aménagement	21
1.2 Contextes géologique et environnemental (M. Meurisse-Fort).....	21
1.3 Contextes historique et archéologique	25
2. Stratégie et méthodes mises en œuvre	28
2.1 Les contraintes environnementales	28
2.2 Méthodologie.....	28
3. Description archéologique	30
3.1 Les vestiges protohistoriques.....	30
3.2 Les vestiges du XVIIIe siècle.....	35
4. Conclusion	39
5. Bibliographie	41
6. Table des figures.....	42
Section 3 : Les inventaires	44
1. Inventaire des unités d'enregistrement	45
2. Inventaire du mobilier	47
3. Inventaire de la documentation.....	49

SECTION 1 : LES DONNÉES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES

Fiche signalétique	5
Identité du site.....	5
L'opération archéologique.....	5
Résultats	5
Liste des intervenants	6
Intervenants administratifs	6
Intervenants scientifiques.....	6
Intervenants techniques	6
Entités archéologiques	7
Entités archéologiques	8
notice scientifique	9
Documents cartographiques	18
Fig. 1 : Achicourt, «la briqueterie» - rue Louise Michel : localisation régionale de la commune, <i>Chr. Costeux - CDA CG62</i>	18
Fig. 2 : Achicourt, «la briqueterie» - rue Louise Michel : carte au 1/250 000 (IGN BD Raster), <i>Chr. Costeux - CDA CG62</i>	18
Fig. 3 : Achicourt, «la briqueterie» - rue Louise Michel : carte au 1/25 000 (IGN scan 25), <i>Chr. Costeux - CDA CG62</i>	19
Fig. 4 : Achicourt, «la briqueterie» - rue Louise Michel : localisation du site sur le cadastre, <i>Chr. Costeux - CDA CG62</i>	19

FICHE SIGNALÉTIQUE

Identité du site

Région : Nord/Pas-de-Calais

Département : Pas-de-Calais

Commune : Achicourt

Lieu-dit ou adresse : La Briqueterie, Rue Louise Michel

N° INSEE : 62 004

Cadastre année : Section : ZA **Parcelle(s) :** 224

Coord. Lambert X : 628.986 Y : 1286.727 **altitude :** 85 m

Propriétaire du terrain : Communauté Urbaine d'Arras

Maître d'ouvrage des travaux :

Protection juridique : néant

L'opération archéologique

Arrêté de prescription n° : 14/091/DIAG **daté du :** 22/04/2014

Arrêté de désignation n°: 17/091/DIAG/DESIGNATION **daté du :** 18/07/2014

Titulaire : Laetitia DALMAU

Organisme de rattachement : Centre départemental d'Archéologie

Raison de l'urgence : Division en vue de l'installation d'une aire d'accueil des gens du voyage

Dates d'intervention sur le terrain : 21/07/2014 au 22/07/2014

Surface du projet : 9258 m² (totale)

Surface diagnostiquée : 700 m²

Résultats

Côte d'apparition des vestiges (depuis TN) : - 0,20 m à - 0,60 m

Épaisseur de la stratification : néant

Densité : faible

Extension supposée du site :

Problématique de la recherche : vérifier si l'occupation Protohistorique découverte en 2008 se poursuit vers le nord-est du site.

Nature des vestiges par périodes : La période Protohistorique est représentée par une fosse et un fossé. La période moderne se caractérise par un grand fossé et quelques fosses rectangulaires

Lieu de dépôt du matériel archéologique et de la documentation :

Centre départemental d'Archéologie, Dainville

LISTE DES INTERVENANTS

Intervenants scientifiques

Service Régional de l'Archéologie : Luc VALLIN Conservateur en chef du patrimoine,

Centre départemental d'Archéologie : Jean-Luc MARCY, Conservateur en chef du patrimoine ; Jean Michel WILLOT, Conservateur ; Laetitia DALMAU, responsable d'opération

Intervenants techniques

Centre départemental d'Archéologie, Service d'archéologie préventive

Fouilles :

Laetitia DALMAU : responsable d'opération ; Christelle COSTEUX : topographie ; Orianne DEWITTE : stagiaire ; Laetitia MAGGIO : stagiaire

Rapport :

Laetitia DALMAU : rédaction ; Martine CARPENTIER : relecture ; Christelle COSTEUX : plan, cartes réglementaires, DAO ; Orianne DEWITTE : photo, enregistrement SIA, DAO ; Laetitia MAGGIO : enregistrement SIA et DAO ; Jean-Luc MARCY : relecture ; Murielle MEURISSE-FORT : géologie.

Intervenants administratifs

Service Régional de l'Archéologie : Luc VALLIN Conservateur en chef du patrimoine

Centre départemental d'Archéologie : Jean-Luc MARCY, Directeur du centre, Jean Michel WILLOT, Chef du service d'Archéologie préventive

Aménageur : Communauté Urbaine d'Arras, représentée par M. Jean-Pierre DELEURY, son vice-président

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

(Une fiche par période ou phase d'occupation)

Fiche 1/2

CHRONOLOGIE

- Paléolithique
 - Inférieur
 - Moyen
 - Supérieur
 - Mésolithique
- Néolithique
 - Ancien
 - Moyen
 - Récent
- Protohistoire**
 - Âge du Bronze
 - Ancien
 - Moyen
 - Récent**
 - Âge du Fer**
 - Hallstatt (1^{er} Age du Fer)
 - La Tène (2nd Age du Fer)
- Antiquité romaine
 - République romaine
 - Empire romain
 - Haut Empire (jusqu'à 284)
 - Bas Empire (285-476)
- Époque médiévale
 - Haut Moyen Âge
 - Moyen Âge
 - Bas Moyen Âge
- Temps modernes
- Époque contemporaine
 - Ère industrielle

VESTIGES

- Édifice public
- Édifice religieux
- Édifice militaire
- Bâtiment commercial
- Structure funéraire
- Voirie
- Hydraulique
- Habitat rural
- Villa
- Bâtiment agricole
- Structure agraire
- Urbanisme
- Maison
- Structure urbaine
- Foyer
- Fosse**
- Sépulture
- Grotte
- Abri
- Mégalithique

Mobilier

- Industrie lithique**
- Industrie osseuse
- Céramique**
- Restes végétaux
- Faune
- Flore
- Objet métallique
- Arme
- Outil
- Parure
- Habillement
- Trésor
- Monnaie
- Verre
- Mosaïque
- Peinture
- Sculpture
- Inscription
- Autre

Études annexes

- Géologie
- Datation
- Anthropologie
- Paléontologie
- Zoologie
- Botanique
- Palynologie
- Macro restes
- An. de céramique
- An. de métaux
- Acquisition des données
- Numismatique
- Conservation
- Restauration

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

(Une fiche par période ou phase d'occupation)

Fiche 2/2

CHRONOLOGIE

- Paléolithique
 - Inférieur
 - Moyen
 - Supérieur
 - Mésolithique
- Néolithique
 - Ancien
 - Moyen
 - Récent
- Protohistoire
 - Âge du Bronze
 - Ancien
 - Moyen
 - Récent
 - Âge du Fer
 - Hallstatt (1^{er} Age du Fer)
 - La Tène (2nd Age du Fer)
- Antiquité romaine
 - République romaine
 - Empire romain
 - Haut Empire (jusqu'à 284)
 - Bas Empire (285-476)
- Époque médiévale
 - Haut Moyen Âge
 - Moyen Âge
 - Bas Moyen Âge
- Temps modernes
- Époque contemporaine
 - Ère industrielle

VESTIGES

- Édifice public
- Édifice religieux
- Édifice militaire
- Bâtiment commercial
- Structure funéraire
- Voirie
- Hydraulique
- Habitat rural
- Villa
- Bâtiment agricole
- Structure agraire
- Urbanisme
- Maison
- Structure urbaine
- Foyer
- Fosse
- Sépulture
- Grotte
- Abri
- Mégalithique

Mobilier

- Artisanat alimentaire
- Argile atelier
- Atelier métallurgique
- Artisanal
- Autre
- Industrie lithique
- Industrie osseuse
- Céramique
- Restes végétaux
- Faune
- Flore
- Objet métallique
- Arme
- Outil
- Parure
- Habillement
- Trésor
- Monnaie
- Verre
- Mosaïque
- Peinture
- Sculpture
- Inscription
- Autre

Études annexes

- Géologie
- Datation
- Anthropologie
- Paléontologie
- Zoologie
- Botanique
- Palynologie
- Macro restes
- An. de céramique
- An. de métaux
- Acquisition des données
- Numismatique
- Conservation
- Restauration

NOTICE SCIENTIFIQUE

Suite au projet d'aménagement de la Communauté Urbaine d'Arras concernant une aire d'accueil des gens du voyage sur les communes d'Achicourt et de Dainville, un diagnostic archéologique a été mené les 21 et 22 juillet 2014 par le Centre départemental d'archéologie du Pas-de-Calais. Ce projet se situe le long de la Rue Louise Michel, au lieu dit «La Briqueterie». Il s'agit de l'extension vers le nord-est d'un grand projet déjà existant, qui avait permis de mettre au jour pas moins de quatre unités d'habitation du bronze final ainsi qu'une occupation de la période Hallstattienne pour les périodes anciennes.

Trois tranchées linéaires et quatre extensions ont été réalisées, représentant une surface d'ouverture de 700 m² pour une superficie ramenée à 3 602 m², soit 19,40 % de la zone diagnostiquée.

L'opération a révélé la présence de faibles indices d'occupations de la période protohistorique et de l'époque moderne.

La période protohistorique est illustrée par la présence d'un fossé et d'une fosse conservée elle, sur une cinquantaine de centimètres. Le fossé quant à lui est très arasé, il s'agit là d'un fond de fossé. Isolées au nord du site, ces structures ne permettent pas de structurer un quelconque espace ni de faire un lien avec les vestiges découverts lors de la fouille de 2008 («Achicourt, Le fort», Lorin 2008).

La période moderne est représentée par deux fossés avec celui au sud-ouest qui correspond à la suite de celui dégagé lors de la fouille de 2008 et par un lot de fosses rectangulaires. Cet ensemble de structures en creux, parallèles, dites en «rectangle», sont espacées de façon plus ou moins régulières. Elles sont présentes dans la partie nord et nord-est de l'emprise. Cette construction spatiale, en peigne, n'est pas sans rappeler celle des camps militaires. Outre leurs présences incontestées lors de la fouille de 2008, ce type de structure est déjà bien connu dans la région («ZAC du hameau de Saint-Martin» Lorin 2008 ; «RD 943 - Saint-Martin» Dalmau 2014). Le mobilier céramique découvert dans les comblements date du XVIII^e siècle.

Au demeurant cette opération de diagnostic s'est révélée moins riche que ce qui avait été mis au jour lors de l'opération voisine La problématique de départ concernant une poursuite de l'occupation protohistorique au nord-est de site a été vérifiée. Cependant, la faible ampleur des vestiges ne permet pas de faire réellement un lien entre les découvertes de la fouille de 2008 et celles de ce diagnostic, si ce n'est la présence du grand fossé de «redoute» d'époque moderne.

ARRÊTÉ DE PRESCRIPTION



PRÉFET DE LA RÉGION
NORD - PAS-DE-CALAIS

Direction régionale
des affaires culturelles

Arrêté préfectoral portant prescription du diagnostic archéologique n° 14091

Le Préfet de la région Nord – Pas-de-Calais
Préfet du Nord
Officier de la Légion d'Honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite

Vu le Code du Patrimoine et notamment le Livre V ;

Vu l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 modifiée, relative à la partie législative du Code du Patrimoine, notamment le livre V, Titre II ;

Vu les décrets n° 2011-573 et 2011-574 du 24 mai 2011, relatifs à la partie réglementaire du Code du Patrimoine, notamment le Livre V, Titre II ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 2004, portant définition des normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des diagnostics et fouilles archéologiques ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 2004, portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d'opération archéologique ;

Vu l'arrêté du 14 septembre 2012, portant délégation de signature à Madame Marie-Christiane de La Conté, directrice régionale des affaires culturelles du Nord – Pas-de-Calais, en matière d'administration générale ;

Vu l'arrêté de prescription de diagnostic archéologique n° 04/033 du 23 février 2004 ;

Vu l'arrêté de prescription de fouille archéologique préventive n°04/332/Fouille du 27 décembre 2004 ;

Vu le rapport final d'opération de l'Inrap reçu le 6 mars 2009 ;

Vu le dossier de :	déclaration préalable
Sous le n° :	DP 062 004 14 L0030
déposé à la Mairie de :	Achicourt
le :	08/04/2014
par :	Arras Communauté Urbaine
adresse de l'aménageur :	La Citadelle, Boulevard du Général de Gaulle BP 10345 62026 ARRAS CEDEX
localisation :	La Briqueterie, rue Louise Michel parcelle ZA 224
reçu le:	18/04/2014

Considérant qu'un diagnostic archéologique, suivi d'une fouille préventive, a été mené précédemment sur une partie de l'emprise, dans le cadre d'une précédente version du projet ;

Considérant que ces travaux d'archéologie préventive ont mis au jour les vestiges d'une occupation de la fin de l'âge du Bronze et des vestiges d'époque moderne liés au siège d'Arras du XVIIe siècle ;

Considérant que ces vestiges se prolongent vraisemblablement dans la partie non diagnostiquée du projet actuellement présenté ;

Considérant que, en raison de leur nature et de leur importance, les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ;

Considérant qu'il est nécessaire de mettre en évidence et de caractériser la nature, l'étendue et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents afin de déterminer le type de mesures dont ils doivent faire l'objet ;

ARRETE

Article 1^{er} - Un diagnostic archéologique sera réalisé sur le terrain faisant l'objet des aménagements, ouvrages ou travaux susvisés, sis en :

Région :	Nord – Pas-de-Calais			
Département :	Pas-de-Calais			
Commune :	Achicourt			
Localisation	La Briqueterie, rue Louise Michel parcelle ZA 224			
Propriétaire :	Arras Communauté Urbaine			
Coordonnées Lambert I :	x = 628.986	y = 1286.727	z = 85.0	

Le diagnostic archéologique comprend, outre une phase de préparation lors de laquelle le responsable scientifique consulte la documentation disponible et prend l'attache du correspondant scientifique du Service Régional de l'Archéologie, une phase d'exploration du terrain et une phase d'étude qui s'achève par la remise du rapport sur les résultats obtenus.

Article 2 - Le diagnostic sera réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ou du Centre Départemental d'Archéologie du Pas-de-Calais et sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat. Les conditions de sa réalisation seront fixées contractuellement en application du code du Patrimoine et notamment de sa partie réglementaire. Il sera exécuté conformément au projet d'opération élaboré par l'Institut national de recherches archéologiques préventives ou par le Centre Départemental d'Archéologie du Pas-de-Calais, sur la base des prescriptions suivantes :

objectifs : Le diagnostic doit permettre de préciser la nature, la chronologie, l'extension et la puissance stratigraphique des niveaux et structures archéologiques conservés. Il doit fournir les informations nécessaires pour décider ou non de la réalisation d'une fouille archéologique et de ses modalités techniques.

emprise : Le diagnostic archéologique doit être réalisé dans l'emprise de la surface définie pour l'aménagement (9258 m²), déduction faite de la partie déjà diagnostiquée en 2004.

principes méthodologiques : La stratigraphie générale du site pourra être reconnue grâce à la réalisation de sondages profonds à des emplacements définis en accord avec l'aménageur. Si nécessaire, le responsable d'opération pourra faire appel à l'avis d'un géomorphologue.

Le diagnostic devra être réalisé par ouverture de tranchées linéaires continues réparties sur l'intégralité de la surface de l'emprise et correspondant à un taux d'exploration de 10 % minimum.

Afin de rendre intelligibles les résultats du diagnostic, une méthodologie d'exploration complémentaire devra être mise en œuvre à l'emplacement des niveaux et structures archéologiques présentant une concentration ou une extension particulière, soit par :

- L'ouverture de « fenêtres » de décapage, d'une superficie significative.
- La mise en œuvre d'un maillage de diagnostic resserré à l'emplacement de ces zones pour en définir l'extension.

Un nombre significatif des structures archéologiques devront être testées afin de permettre de déterminer l'état de conservation du site et de fournir des éléments de chronologie fiables.

Les données archéologiques seront enregistrées selon les modalités classiques (plans, relevés, photographies,...).

Au terme de l'intervention de terrain et dans le cas de découvertes de structures ou de niveaux archéologiques dont l'intérêt est avéré, le rebouchage sera réalisé par ou sous contrôle de l'opérateur du diagnostic archéologique, afin d'en garantir la conservation.

Le responsable d'opération devra prendre en considération les remarques

formulées par le responsable scientifique de l'Etat dans le cadre du CST.

Article 3 - Le rapport devra comporter, outre les éléments requis pour le DFS, une étude (description, comptage et dessin) et un inventaire du mobilier récolté et des niveaux et structures archéologiques rencontrés. Il devra comporter un plan numérique et devra être rédigé selon les dispositions de l'arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d'opérations archéologiques.

Article 4 - Le mobilier archéologique recueilli au cours de l'opération de diagnostic est conservé par l'institut national de recherches archéologiques préventives ou par le Centre Départemental d'Archéologie du Pas-de-Calais, le temps nécessaire à son étude qui, en tout état de cause, ne peut excéder deux ans à compter de la date de fin de la phase terrain du diagnostic. L'inventaire, le classement, le conditionnement et la dévolution de ce mobilier sont réalisés en application des articles R. 523-65 à R. 523-68 du livre V du code du Patrimoine, suivant l'arrêté du 16 septembre 2004 portant définition des normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issus des diagnostics et fouilles archéologiques, et conformément au protocole pour la conservation, le conditionnement, l'inventaire et la remise du mobilier et de la documentation scientifique issus des opérations archéologiques.

Article 5 - Le directeur régional des affaires culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord et notifié au directeur général de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, au directeur du Centre Départemental d'Archéologie du Pas-de-Calais, à Arras Communauté Urbaine, Direction Générale du Pôle Technique, La Citadelle, BP 10345 62026 ARRAS CEDEX et à la DDTM du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 22 AVR. 2014
Pour le préfet de Région Nord – Pas-de-Calais

La directrice régionale des affaires culturelles
des Affaires Culturelles
du Nord - Pas-de-Calais.
Marie-Christiane DE LA COMPTINE,

Simon-Pierre DINARD

Conformément aux dispositions de l'article R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de 2 mois à compter de la notification.

COURRIER D'ATTRIBUTION (DIAG)



PRÉFET DE LA RÉGION
NORD - PAS-DE-CALAIS

RECULE
- 5 JUIN 2014
Centre Départemental d'Archéologie

Préfet du Nord
Officier de la Légion d'Honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite

Direction régionale
des affaires culturelles
du Nord - Pas-de-Calais

A

Affaire suivie par :
Luc Vallin
Service Régional de l'Archéologie
Tél. (33) [0]3 28.36.78.53
courriel : luc.vallin@culture.gouv.fr

Monsieur jean-Luc MARCY
Centre départemental d'archéologie
Hôtel du département
Rue Ferdinand Buisson
62018 ARRAS Cedex 9

Lille, le 2 juin 2014

NOTIFICATION D'ATTRIBUTION DE DIAGNOSTIC

Achicourt (Pas-de-Calais) La Briqueterie, rue Louise Michel parcelle ZA 224 - déclaration préalable DP 062 004 14 L0030

Monsieur,

En application de l'article R 523-29 du code du patrimoine, je vous informe que le diagnostic archéologique prescrit par arrêté préfectoral n° 14/091/DIAG sur le terrain cité en objet sera

le Centre départemental d'archéologie
du Conseil Général du Pas-de-Calais
Rue Ferdinand Buisson
62018 ARRAS Cedex 9

Pour le préfet de la région
Nord-Pas-de-Calais et par délégation,
le conservateur régional de l'archéologie

Stéphane Révillion

ACCUSE DE RECEPTION à retourner à l'adresse située en pied de page

Notification d'ATTRIBUTION de diagnostic arrêté préfectoral n° **14/091/DIAG**

Achicourt (Pas-de-Calais) La Briqueterie, rue Louise Michel parcelle ZA 224 - déclaration préalable DP 062 004 14 L0030

SRA : 2/6/14
Date de réception : **05/06/14**

Cachet :
Conseil général du Pas-de-Calais Direction régionale des affaires culturelles – Service régional de l'archéologie
3, rue du Lombard - TSA 59041 - 59049 Lille cedex
Pôle des Réussites Citoyennes Téléphone : (33) [0]3 28 36 78 50 - Télécopie : (33) [0]3 28 36 78 69
Centre Départemental d'Archéologie

Signature :

Projet d'intervention de diagnostic archéologique

Centre départemental d'Archéologie

Conseil général du Pas-de-Calais

Hôtel du Département

Rue Ferdinand Buisson

62018 Arras cedex 9

Tél. : 03.21.21.69.31 télécopie : 03.21.60.91.18

marcy.jean.luc@cq62.fr

1. IDENTIFICATION

Opération	Nature de l'opération	Diagnostic archéologique
	Numéro arrêté de prescription	14/091/DIAG
	Date de prescription	22/04/2014
	Date de notification	25/04/2014
Site	Département	Pas-de-Calais
	Commune	Achicourt
	Localisation	Rue Louise Michel
	Références cadastrales	ZA 224
	Coordonnées Lambert I	X= 628.986 ; Y= 1286.727 ; Z= 85 m
	Surface à traiter	9258 m²
	Nature du projet	Division en vue de l'installation d'une aire d'accueil des gens du voyage
Aménageur	Nom ou raison sociale	Communauté Urbaine d'Arras
	Adresse	Boulevard du Général de Gaulle « La Citadelle » 62026 ARRAS Cedex
	Représentant légal	Mr Jean-Pierre DELEURY Vice-président de la C.U.A
Service instructeur	Service régional de l'Archéologie	03.28.36.78.50
	Prescripteur	Luc VALLIN

2. PROBLEMATIQUE SCIENTIFIQUE


L'arrêté de prescription n° 14/091/DIAG du 22/04/2014 stipule que, « en raison de leur nature, de leur localisation et de leur importance, les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ».

Conformément à l'arrêté de prescription, l'objet de l'opération de diagnostic archéologique consiste à mettre en évidence et caractériser la nature, la datation, la chronologie, l'étendue, l'intérêt et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents.

Cette étude doit permettre de rassembler tous les éléments techniques et scientifiques permettant de déterminer le type de mesures dont le site doit faire l'objet

3. CONTRAINTES TECHNIQUES

Le projet est localisé en bordure de la voirie menant au giratoire de la RD60. Si ce n'est des contraintes liées à la circulation, le secteur est sensible pour ce qui concerne les vestiges du premier conflit mondial. De plus, une partie de la zone prescrite a été partiellement diagnostiquée et fouillée (Lorin 2008).



ARRÊTÉ DE DÉSIGNATION



PRÉFET DE LA RÉGION
NORD - PAS-DE-CALAIS

Direction régionale
des affaires culturelles

N° PATRIARCHE : 157330

Arrêté préfectoral portant désignation du responsable scientifique dans le cadre du diagnostic archéologique n° 14091

Le Préfet de la région Nord – Pas-de-Calais
Préfet du Nord
Officier de la Légion d'Honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite

Vu le Code du Patrimoine et notamment le Livre V ;
Vu l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 modifiée, relative à la partie législative du Code du Patrimoine, notamment le livre V, Titre II ;
Vu les décrets n° 2011-573 et 2011-574 du 24 mai 2011, relatifs à la partie réglementaire du Code du Patrimoine, notamment le Livre V, Titre II ;
Vu l'arrêté du 14 septembre 2012, portant délégation de signature à madame Marie-Christiane de La Conté, directrice régionale des affaires culturelles du Nord – Pas-de-Calais, en matière d'administration générale ;
Vu l'arrêté de prescription de diagnostic archéologique n°14091.0 ;

ARRÊTE

Article 1 : DALMAU Laetitia est désignée comme responsable scientifique au centre départemental d'archéologie du Pas-de-Calais du diagnostic sur la commune de Achicourt, La Briqueterie, rue Louise Michel parcelle ZA 224.

Article 2 : le rapport établi à l'issue du diagnostic devra être fourni en huit exemplaires, dont un non broché.

Il devra comporter :

- **les données administratives et techniques**
 1. région, département, commune, lieu-dit ;
 2. numéro d'opération (n° de département, n° de commune, n° de l'arrêté, mention DIAG) ;
 3. références cadastrales (année de réalisation du cadastre, n° des sections et n° des parcelles) ;
 4. nom du ou des propriétaires au moment de l'opération ;
 5. cartes et plans de localisation géoréférencés (1/25 000^e et fond de cadastre actuel) avec l'emprise du diagnostic et, si elle est connue, l'implantation des aménagements ;
 6. plan d'implantation de tous les sondages avec leur identification ;
 7. fiche signalétique par période de présentation des résultats scientifiques ;
 8. notice des résultats scientifiques pouvant figurer dans le Bilan Scientifique Régional, éventuellement accompagnés d'illustrations.
- La notice et les illustrations seront également transmises sous forme numérique.

• **la présentation des résultats scientifiques**


1. un état sommaire des connaissances géologiques, archéologiques, historiques avant le diagnostic ;
2. un exposé de la mise en œuvre du diagnostic ;
3. un mode d'emploi de la documentation avec la présentation du système d'enregistrement des données de terrain et du système de gestion mis en place pour leur exploitation ;
4. la présentation générale des résultats sur la zone diagnostiquée en identifiant le ou les différents sites archéologiques repérés et leur caractérisation sommaire, accompagnée d'un plan regroupant l'intégralité des sondages avec leur identification ;
5. la présentation détaillée, par période chronologique, du ou des sites avec plans et coupes ainsi que le mobilier significatif ;
6. une synthèse par période avec la nature des sites et leur interprétation ;
7. une synthèse d'ensemble replaçant le site ou les sites dans les problématiques régionales ou nationales.

Article 3 : le conservateur régional de l'archéologie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord – Pas-de-Calais, et qui sera également notifié à l'opérateur.

Fait à Lille, le 18 juillet 2014

Préfet et Préfet
de la Région Nord - Pas-de-Calais
et par délégation
La Directrice Régionale
des Affaires Culturelles
Pour la Directrice Régionale
La Secrétaire Générale,

Par délégation,
la directrice régionale des affaires culturelles



Séverine HUBY

Marie-Christiane de La Conté

Conformément aux dispositions de l'article R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de 2 mois à compter de la notification.

DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES




Fig. 1 : Achicourt, "la briqueterie" - rue Louise Michel : localisation régionale de la commune, Chr. Costeux - CDA CG62.




Fig. 2 : Achicourt, "la briqueterie" - rue Louise Michel : carte au 1/250 000 (IGN BD Raster), Chr. Costeux - CDA CG62.




Fig. 3 : Achicourt, "la briqueterie" - rue Louise Michel : carte au 1/25 000 (IGN scan 25), Chr. Costeux - CDA CG62.




Fig. 4 : Achicourt, "la briqueterie" - rue Louise Michel : localisation du site sur le cadastre, Chr. Costeux - CDA CG62.

SECTION 2 : L'OPÉRATION ARCHÉOLOGIQUE ET SES RÉSULTATS

1. État des connaissances	21
1.1 Le projet d'aménagement	21
1.2 Contextes géologique et environnemental (M. Meurisse-Fort)	21
1.3 Contextes historique et archéologique.....	25
2. Stratégie et méthodes mises en œuvre	28
2.1 Les contraintes environnementales.....	28
2.2 Méthodologie	28
2.2.1 Le décapage et la fouille.....	28
2.2.2 Gestion de la documentation scientifique et du mobilier	29
3. Description archéologique	30
3.1 Les vestiges protohistoriques	30
3.2 Les vestiges du XVIII ^e siècle	35
4. Conclusion.....	39
5. Bibliographie	41
6. Table des figures.....	42

ACHICOURT, «La Briqueterie», Rue Louise Michel

1. État des connaissances

1.1 Le projet d'aménagement

La communauté Urbaine d'Arras prévoit l'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage sur les communes d'Achicourt et de Dainville. Ce projet se situe le long de la Rue Louise Michel, au lieu dit «La Briqueterie». Il s'agit là de l'extension vers le nord / est d'un grand projet déjà existant, qui avait permis de mettre au jour pas moins de quatre unités d'habitation du bronze final ainsi qu'une occupation de la période Hallstattienne pour les périodes anciennes (Fig. 5).

En connaissance des faits, de tels travaux pouvaient affecter le patrimoine archéologique. Une opération de diagnostic archéologique a donc été prescrite par le Service Régional de l'Archéologie du Nord / Pas-de-Calais, qui a désigné le Centre départemental d'archéologie du Pas-de-Calais pour conduire l'opération.

1.2 Contextes géologique et environnemental (M. Meurisse-Fort)

Le diagnostic est localisé sur la commune d'Achicourt dans le bassin-versant de la Scarpe. Il se situe en position de plateau, vers 86 m NGF, à l'ouest du Crinchon (Fig. 7).

Au niveau de l'opération, le substrat mésozoïque correspond à la Craie blanche sénonienne (C4, Crétacé supérieur). Le substrat cénozoïque, présent notamment au sud-ouest de l'emprise, est principalement cartographié en tant que Sables et grès d'Ostricourt (e2b, Landénien). Il est préservé en petites buttes témoins ou en lambeaux (Fig. 6 et Fig. 7) (Chantraine et al. 1996 ; Delattre 1968).

Les formations superficielles correspondent à des Lœss pléistocènes (LP) avec au sommet un limon argilo-sableux décalcifié et à la base un limon plus sableux à granules de craie. Ils ont été exploités, notamment dans des carrières à ciel ouvert aujourd'hui fermées, immédiatement au nord et à l'ouest de l'emprise. Ces lœss reposent sur des Altérites à silex (LS / Rs) au contact de la craie. Les colluvions ou Limons de lavage (LV) sont présents dans les vallées sèches (notamment au nord et au sud-est du diagnostic) et proviennent principalement du remaniement des lœss pléistocènes. Les Alluvions récentes (Fz) sont localisées dans les plaines alluviales et correspondent à des argiles et sables grisâtres, brunes ou jaunes incluant des lits de tourbe et des niveaux à grave de silex (Fig. 7) (Delattre 1968).




Fig. 5 : Achicourt, "la briqueterie" - rue Louise Michel : Plan général des vestiges comprenant le diagnostic (2004), la fouille (2008) et l'opération actuelle au nord / est, *Chr. Costeux - CDA CG62*.





Fig. 6 : Achicourt, "la briqueterie" - rue Louise Michel : Carte sur l'environnement géologique de la fouille, *M. Meurisse-Fort - CDA CG62*.



★ Opération de diagnostic : Achicourt, La Briqueterie

0 20 km N

QUATERNAIRE (Pléistocène - Holocène)

q3 Holocène

CENOZOIQUE

e2 Eocène moyen et supérieur

e1 Eocène inférieur / Paléocène

MESOZOIQUE

c2 Crétacé supérieur

c1 Crétacé inférieur

j3 Jurassique supérieur

j2 Jurassique moyen

PALEOZOIQUE

h1 Viséen inférieur / Tournaisien

d2 Dévonien moyen et supérieur

d1 Dévonien inférieur

FIGURES COMPLEMENTAIRES

Dépôts fluvio-marins (du domaine émergé)

Dunes et cordons littoraux

Fig. 7 : Achicourt, "la briqueterie" - rue Louise Michel : Carte sur l'environnement géologique de la fouille, *M. Meurisse-Fort - CDA CG62*.

1.3 Contextes historique et archéologique

Depuis plusieurs années la commune d'Achicourt fait l'objet d'interventions archéologiques variées (prospections, diagnostics et fouilles préventives). Plusieurs gisements, principalement attachés aux périodes protohistoriques et antiques, ont été découverts, dont l'échelle chronologique s'étendrait de l'Age du Bronze jusqu'au début du Bas Empire (Lorin 2004 : Les Vingt) et d'occupations de l'Epoque médiévale à moderne (Perreau 1996 : Le moulin et Lefevre 2006 : Rue Marcel Delis).

L'intervention la plus remarquable est la fouille de la « RD60, Chemin du Belloy » réalisée en 1995 par une équipe dirigée par A. Jacques. Elle a permis de découvrir une ferme indigène à double enclos protohistorique de l'époque gauloise ainsi qu'une grande période d'occupation gallo-romaine. En périphérie directe de l'actuel projet, le long de la RD 60, une opération de fouilles a été réalisée préalablement à l'aménagement d'une aire des gens du voyage. Cette fouille, effectuée en 2006, a livré des vestiges d'une occupation de la fin de l'âge du Bronze ainsi que des vestiges d'époque moderne (redoute ou bastion) liés au siège d'Arras au XVIIe siècle (Lorin et al. 2008). L'occupation du secteur pour la période de l'âge du Bronze – âge du Fer commence à être de mieux en mieux cernée ; citons à proximité d'Achicourt l'opération de fouilles de Dainville « Champ Bel Air » qui a révélé des vestiges d'habitat et de funéraire datés de l'âge du Bronze (Masse et al. 2013).

Toutefois, il existe un grand hiatus chronologique entre la période du Bas-Empire et la période du Bas moyen-âge. A ce jour aucun vestige n'a été découvert sur la commune concernant cette longue période de presque un millénaire. De plus, les futurs aménagements sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique du fait même de l'importance de la surface considérée.




Fig. 8 : Achicourt, "la briqueterie" - rue Louise Michel : Carte des entités et des opérations archéologiques dans les environs proches de l'intervention, Chr. Costeux - CDA CG62.

OPÉRATIONS						
CODE	TYPE	COM-MUNE	LIEU	RESPONSABLE	OPÉRATEUR	ANNÉE
153512	diagnostic	Achicourt	Aire d'accueil des gens du voyage	Yann Lorin	INRAP	2004
29097	diagnostic	Achicourt	RD 60 chemin de Belloy	Alain Jacques	Service Archéologique d'Arras	1994
154964	fouille	Achicourt	Aire des gens du voyage, RD 60	Yann Lorin	INRAP	2006
29099		Arras	ZAC du Polygone	Alain Jacques	Service Archéologique d'Arras	2006
155146		Arras	Avenue Jean Mermoz	Luc Vallin	SRA	2009
156461		Arras	Avenue Kennedy	Vincent Fautrez	Service Archéologique d'Arras	2012
152271	sondage	Dainville	Les Hautes Fontaines	Luc Vallin	SRA	1998
151511	sauvetage d'urgence	Dainville	Le Blanc Linceul	Jacques Alain	Service Archéologique d'Arras	1992
152270	sondage	Dainville	La Briqueterie	Luc Valin	SRA	1998
153623	sondage	Dainville	Le Moulin	Dominique Favier	INRAP	2003
155610	fouille	Dainville	Champ Bel-air	Armelle Masse	Centre Départemental d'archéologie du Pas-de-Calais	2013

Fig. 9 : Achicourt, "la briqueterie" - rue Louise Michel : Tableau des opérations archéologiques dans les environs proches de l'intervention, *Chr. Costeux - CDA CG62*.

ENTITÉS				
CODE	COM-MUNE	LIEU	VESTIGE	CHRONOLOGIE
29100	Dainville	Avenue Mermoz	industrie lithique	Paléolithique Moyen
152349	Arras	Faubourg d'Amiens		Néolithique
152876	Dainville	La Flache	incinération	Gallo Romain
154549	Achicourt	Chemin du Belloy	ferme	Âge du Fer
157162	Dainville	des Hautes Fontaines, la Briqueterie	occupation	Paléolithique
158548	Dainville	Le Chemin de Wailly	fosse, fossé	Âge du Fer
159828	Achicourt	Chemin du Belloy	villa, fosse, fossé, trou de poteau	Gallo Romain
1510895	Achicourt	Le Fort	enclos, fosse, fossé, foyer habitat, incinération, silo, trou de poteau	Âge du Bronze, Halstatt
1510896	Achicourt	Le Fort	fossé, incinération, parcellaire	La Tène
1511933	Arras	Citadelle	bâtiment, espace fortifié	Epoque Moderne
1512093	Achicourt	Le Fort	fossé, redoute, fosse	Epoque Moderne
155610	Dainville	Champ Bel-Air	habitat, funéraire	Âge du Bronze, Halstatt

Fig. 10 : Achicourt, "la briqueterie" - rue Louise Michel : Tableau des entités archéologiques dans les environs proches de l'intervention, *Chr. Costeux - CDA CG62*.




Fig. 11 : Achicourt, "la briqueterie" - rue Louise Michel : Emprise du diagnostic avec localisation des tranchées, des fenêtres et des vestiges, Chr. Costeux - CDA CG62.

2. Stratégie et méthodes mises en œuvre

L'opération de diagnostic sur la commune d'Achicourt, au lieu dit « la briqueterie», rue Louise Michel, s'est déroulée du 21 au 22 juillet 2014, sous la direction de Laetitia Dalmau avec une équipe de 4 personnes dont deux stagiaires et un topographe. Ce qui correspond à 4 jrs/h (professionnels) pour la phase terrain et 5 jrs/h (professionnels) pour la phase rapport.

2.1 Les contraintes environnementales

Plusieurs contraintes étaient liées à l'intervention. Elles sont pour partie technique et pour partie scientifique.

L'emprise prescrite totale du projet s'étend sur 9 258 m². Hors 5 656 m² sont occupés à l'ouest par d'anciennes prescriptions, toutes deux menées par Yann Lorin, Inrap (diagnostic 2004 et fouille 2006). De ce fait, l'opération a été réalisée exclusivement sur le côté nord-est de la parcelle prescrite. De plus, la partie nord-ouest de la nouvelle emprise est réduite par le creusement d'un fossé taluté de 1 m de profondeur le long de la voirie (Fig. 11). La surface restante à diagnostiquer est de 3 602 m².

La contrainte scientifique découle naturellement de la présence des vestiges mis au jour lors de ces interventions précédentes. Afin de conserver les aspects scientifiques de ces découvertes, l'opération et par de là, l'emplacement des tranchées et des fenêtres ont eu rigueur de mettre en évidence la poursuite potentielle du site de la période Protohistorique.

2.2 Méthodologie

2.2.1 *Le décapage et la fouille*

L'ouverture des tranchées s'est faite avec une pelle rétro-hydraulique, à chenilles, équipée d'un godet de curage lisse de 3,00 m de large. L'opération totalise 3 tranchées et 5 fenêtres (Fig. 11). La surface totale d'ouverture est de 700 m² pour une surface donc de 3 602 m², ce qui représente, avec extension, 19,40 % de la zone diagnostiquée.

La tranchée UE 02 a été élargie à l'est (fenêtre 37) et à l'ouest (fenêtre 53) afin de dégager une éventuelle organisation de l'espace, voire un aménagement particulier lié directement à la fosse UE 47.

Quatre autres extensions ont été réalisées dans les tranchées UEs 01, 02 et 07 afin de préciser l'existence et l'état de conservation des vestiges mis au jour.

L'ouverture des vestiges se fait entre -0,20 m et -0,60 m de profondeur sous la terre végétale. Les tranchées et leurs extensions ponctuelles, ainsi que les sondages et les structures archéologiques ont été relevés avec un système GPS à correction en temps réel (RTK), de type Trimble 5800.

Les structures les plus caractéristiques (ou apparaissant comme telles) ont fait l'objet d'un test manuel. Elles ont été par la suite photographiées et documentées par des relevés au 1/20e. L'enregistrement des tranchées, sondages, niveaux et structures archéologiques est continu de 1 à n.

L'examen du mobilier céramique a principalement porté sur les aspects quantitatifs et chronologiques.

2.2.2 *Gestion de la documentation scientifique et du mobilier*

La gestion de la documentation scientifique et du mobilier archéologique est conforme au « protocole pour la conservation, le conditionnement, l'inventaire et la remise du mobilier et de la documentation scientifique issus des opérations archéologiques » complément au cahier des charges scientifiques du Service régional de l'archéologie. L'ensemble de la documentation issue du terrain a été archivé et une sauvegarde informatique a été réalisée. Le mobilier archéologique a été inventorié et reconditionné. Ils sont conservés au Centre départemental d'archéologie du Pas-de-Calais. L'ensemble des données est enregistré dans le système d'informations archéologiques du Pas-de-Calais (SIA) accessible via extranet. Le SIA est une base de données couplée à un système d'informations géographiques.

L'application SIA se décompose en deux grands modules : le module inventaire et le module recherche. Le module inventaire comprend :

- Les unités d'enregistrement : niveau, structure, sondage...
- Le mobilier archéologique : un inventaire généraliste et des inventaires pour les différents types de mobilier
- La documentation : papier et numérique,
- Les traitements : analyses spécifiques et conservation-restauration,
- La régie.

Le module recherche permet d'effectuer des requêtes multicritères sur l'ensemble des champs des inventaires. Les recherches peuvent être internes à l'opération ou sur l'ensemble des projets.

3. Description archéologique

3.1 Les vestiges protohistoriques

La période protohistorique se caractérise essentiellement par une fosse UE 47 et un fossé UE 54 (Fig. 12).



Fig. 12 : Achicourt, "la briqueterie" - rue Louise Michel : Vue générale, vers l'est, des fenêtres UEs 37 et 53 dans la tranchée UE 02, *L. Dalmau - CDA CG62*.

Le fossé UE 54

Le fossé UE 54 se situe à l'extrême ouest de la fenêtre UE 53 réalisée dans la tranchée UE 02. Le segment dégagé est orienté nord-nord-est / sud-sud-ouest et est large de 0,95 m. Il est très arasé. Sa profondeur conservée est de 0,15 m (Fig. 13). Il est caractérisé par des parois obliques et un fond plat. Son comblement (UE 55) est de nature argilo-sableuse, homogène, légèrement compacte, de couleur marron-gris (7.5YR5/3), avec de très rares inclusions de nodules de terre cuite et d'occasionnelles traces de litage.

Quelques fragments de terre cuite céramique ont été découverts dans le comblement de la structure. Toutefois, la quantité découverte est très faible et se résume à 5 tessons. Ce petit lot se compose donc de 4 tessons de céramique modelée dégraissés au silex et d'un tesson dégraissé à la chamotte. En raison du faible nombre de céramiques et de l'absence de formes, il est difficile de donner une chronologie affinée de l'ensemble. Le corpus dégagé correspond à la protohistoire ancienne sans plus de précision.



Fig. 13 : Achicourt, "la briqueterie" - rue Louise Michel : Vue sud-ouest de la coupe du fossé UE 54, *Chr. Costeux - CDA CG62*.

Ce fossé UE 54 se démarque par des antennes orientées vers le nord-ouest et ne semble pas se prolonger vers le nord-est. Le segment de fossé UE 14 mis au jour dans la tranchée 01 présente des caractéristiques similaires à celui-ci, même orientation, même comblement et même largeur. Il est également dans l'alignement du fossé UE 54. Mais l'absence de mobilier et son état très arasé, (un sondage manuel a permis de l'observer sur 0,05 m de profondeur), limitent son lien avec la structure.

La fosse UE 47 (Fig. 14)

La fosse UE 47 est également située dans la tranchée 02. De grande taille, elle est de forme ovale de 1,60 m de long sur plus ou moins 1,20 m de large. Elle est caractérisée par des parois obliques et un fond plat. Sa profondeur observée, conservée est de 0,50 m (Fig. 15). De comblements multiples, son comblement supérieur UE 56 est de nature argilo-sableuse, homogène, légèrement compacte, de couleur marron-gris (7.5YR5/3), avec de très rares inclusions de micro-nodules de terre cuite et d'occasionnelles traces de litage. Du mobilier céramique a été découvert dans ce niveau.

Le comblement médian est également de nature argilo-sableuse, homogène, légèrement compact, de couleur marron-gris rosé (7.5YR7/2), avec de rares nodules de manganèse et de fortes traces de litage.

Quant au comblement inférieur, il est argilo-sableux, homogène, compact, de couleur marron jaunâtre (10YR5/4) avec poches marron gris (7.5YR5/3), avec d'abondants nodules de manganèse, d'abondants oxydes ferriques et de nombreuses traces de litage.



Fig. 14 : Achicourt, "la briqueterie" - rue Louise Michel : Vue en plan vers le sud-est de la fosse UE 47, *L. Dalmau - CDA CG62*.

Ce lot céramique dégagé est très faible et se résume à 6 tessons de céramique modelée dont trois sont dégraissés au silex et trois à la chamotte. Cet ensemble est trop réduit pour donner une datation autre que protohistoire ancienne, voire Bronze final début Âge du fer.

L'Iso 53 a été découverte lors du décapage de la fenêtre ouest de la tranchée 02. Très fragmentée et incomplète, cette céramique modelée à pâte sombre présente une forte carène et est à rapprocher de la protohistoire récente, La Tène ancienne, voire La Tène finale.

L'occupation gauloise du site semble attestée mais trop peu représentée sur le terrain pour en décrire un quelconque environnement. Ces structures semblent isolées et éloignées des vestiges déjà mis au jour les années précédentes pour pouvoir les relier entre elles.




Fig. 15 : Achicourt, "la briqueterie" - rue Louise Michel : Plan et coupes de la fosse UE 47, L. Dalmau - CDA CG62.




Fig. 16 : Achicourt, "la briqueterie" - rue Louise Michel : Zoom de la zone nord avec phasage, *Chr. Costeux - CDA CG62*.

3.2 Les vestiges du XVIII^e siècle

Le XVIII^e siècle est représenté sur le site par deux fossés et un ensemble de fosses dont l'organisation spatiale renvoie au contexte militaire.

Les fosses en «rectangles»

Les structures UEs 30, 31, 32, 33, 34, 45 et 46 sont parallèles et apparaissent principalement dans la tranchée 02. Certaines d'entre elles semblent régulièrement espacées. Elles ont toutes un comblement commun, composé d'un limon-argileux, homogène, compact, de couleur marron jaunâtre (10YR5/8), avec de rares inclusions de nodules de terre cuite, de nodules de charbons de bois et d'occasionnels nodules de craie. Quelques petits fragments de céramique et d'objets métalliques ont été également observés.

En s'appuyant sur le plan (Fig. 11), on s'aperçoit que les structures sont identiques. Il s'agit là de fosses




Fig. 17 : Achicourt, "la briqueterie" - rue Louise Michel : Plan et coupes de la fosse UE 34, L. Dalmau - CDA CG62.

rectangulaires d'environ 2,50 m de long sur 1,00 m de large. Elles sont orientées est-ouest pour l'ensemble, si ce n'est, les fosses UEs 34 et 46 qui ont une orientation nord-ouest / sud-est. Ces dernières, bien que parallèles, sont éloignées d'environ 30 m, donc peu représentatives. Il semblerait qu'également lors de la fouille de 2008, la majorité de ces fosses en «rectangles» soient orientées dans l'axe du plateau artésien.

Les fosses UEs 34 et 46 ont fait l'objet d'un test manuel afin de déterminer leurs profondeurs et leurs caractéristiques.

La fosse UE 34 se situe dans l'extension de la tranchée 01, c'est-à-dire dans la fenêtre UE 35 à l'ouest de l'emprise. Elle a des parois quasi-verticales et un fond plat. Elle est conservée sur une profondeur de 0,22 m (Fig. 17). Le comblement (UE 44) correspond à un limon-argileux, homogène, compact, de couleur marron jaunâtre (10YR5/8), avec de rares inclusions de nodules de terre cuite, de nodules de charbons de bois et d'occasionnels nodules de craie. Du mobilier céramique et ferreux a été découvert dans ce comblement. Le mobilier céramique est daté du XVIII^e siècle.



Fig. 18 : Achicourt, "la briqueterie" - rue Louise Michel : Vue nord-ouest de la fosse UE 34 et de son comblement UE 44, L. Maggio - CDA CG62.

La fosse UE 45 se situe dans l'extension est de la tranchée 02, c'est-à-dire au sud-est de la fenêtre UE 37. Elle est rectangulaire de 2,60 m de long sur 1,15 m de large. Elle a des parois verticales et un fond plat. Elle est conservée sur une profondeur de 0,20 m (Fig. 19). Le comblement (UE 44) correspond à un limon-argileux, homogène, compact, de couleur marron jaunâtre (10YR5/8), avec de rares inclusions de nodules de terre cuite, de nodules de charbons de bois et d'occasionnels nodules de craie. Un fragment de mobilier céramique a été découvert dans ce comblement. Le mobilier céramique est daté du XVIII^e siècle.

Les fosses UEs 30, 31, 32, 33 et 46 présentent en surface un comblement similaire à celui des fosses décrites *supra*. La structure UE 33 coupe la grande fosse protohistorique UE 47.




Fig. 19 : Achicourt, "la briqueterie" - rue Louise Michel : Vue vers l'ouest de la fosse UE 45 et de son comblement UE 44,
L. Maggio - CDA CG62.

Ce type d'alignement de structures, parallèles et rectangulaires largement décrit lors de la fouille de 2008 est présent sur l'ensemble de l'opération avec une forte concentration sur le côté sud-est. Il avait été observé au préalable que ces fosses s'organisaient spatialement autour d'un édifice bastionné et pouvaient donc subir un déplacement progressif d'une ligne défensive. En réponse à cette hypothèse, le diagnostic révèle que ces fosses se concentrent exclusivement sur la partie nord du terrain. Cette localisation pourrait donc venir étoffer cette suggestion.

Ces fosses en «rectangles» rappellent celles dégagées lors d'interventions archéologiques à Aire sur la Lys («ZAC du hameau de Saint-Martin» : Lorin 2008 et celui de la «RD 943, Saint-Martin» : Dalmau 2014) qui ont été rattachées à un aménagement militaire moderne.

Les fossés

Les fossés de la période moderne se situent à l'opposé l'un de l'autre et pourtant leur orientation est semblable.

Le fossé UE 6, de petite largeur a été mis au jour à l'extrême nord de la tranchée 01. Il est orienté nord-nord-est / sud-sud-ouest et est très arasé. Sa profondeur, conservée, est inférieure à 5 cm. Ce fond de fossé semble légèrement en cuvette. Le comblement observé est limono-sableux, homogène, compact, de couleur marron jaunâtre (10YR5/8), avec d'abondants petits fragments de charbons de bois, de terre cuite

architecturale, de micro-nodules et de nodules de craie. Du mobilier céramique et ferreux a été découvert dans ce comblement. Bien que de quantité réduite, la présence de glaçure verte rattache sans hésitation cette structure à la période moderne.

Le fossé UE 22 se situe dans la partie méridionale du terrain. Très large (Fig. 11), il est présent dans la tranchée 01 et se poursuit dans la tranchée 02 dans laquelle il semble s'arrêter. Il est la continuité du fossé de «redoute» découvert en 2008. De dimension et de comblement similaire, les limites nord et sud du fossé étaient visibles par un comblement limoneux à texture loessique ponctuellement préservée de couleur jaune mêlée à un limon argileux de couleur brun orangé. La partie centrale du fossé se caractérise par un limon argileux de couleur marron soutenu (7.5YR5/6). Du mobilier céramique et ferreux a été ramassé dans le comblement de surface du fossé. Il s'agit d'un lot céramique daté du XVIII^e siècle.

Le fossé se poursuit et s'arrête dans la tranchée 02. Il est difficile de ce fait d'en proposer une restitution quelconque. Il semblerait venir couper le segment de fossé UE 38 qui n'a livré aucun mobilier.

4. Conclusion

Faisant suite au projet d'aménagement de la Communauté Urbaine d'Arras concernant une aire d'accueil des gens du voyage sur les communes d'Achicourt et de Dainville, un diagnostic archéologique a été mené les 21 et 22 juillet 2014. Ce projet se situe le long de la Rue Louise Michel, au lieu dit «La Briqueterie». Il s'agit de l'extension vers le nord-est d'un grand projet déjà existant, qui avait permis de mettre au jour pas moins de quatre unités d'habitation du bronze final ainsi qu'une occupation de la période Hallstattienne pour les périodes anciennes (Fig. 20).

Trois tranchées linéaires et quatre extensions ont été réalisées, représentant une surface d'ouverture de 700 m² pour une superficie ramenée à 3 602 m², soit 19,40 % de la zone diagnostiquée.

L'opération a révélé la présence de faibles indices d'occupations de la période protohistorique et de l'époque moderne.

La période protohistorique est illustrée par la présence d'un fossé et une fosse conservée elle, sur une cinquantaine de centimètres. Le fossé quant à lui est très arasé, il s'agit là d'un fond de fossé. Isolées au nord du site, ces structures ne permettent pas de structurer un quelconque espace ni de faire un lien avec les vestiges découverts lors de la fouille de 2008 («Achicourt, Le fort», Lorin 2008).

La période moderne est représentée par deux fossés avec celui au sud-ouest qui correspond à la suite de celui dégagé lors de la fouille de 2008 et par un lot de fosses rectangulaires. Cet ensemble de structures en creux, parallèles, dites en «rectangle», sont espacées de façon plus ou moins régulières. Elles sont présentes dans la partie nord et nord-est de l'emprise. Cette construction spatiale, en peigne, n'est pas sans rappeler celle des camps militaires. Outre leurs présences incontestées lors de la fouille de 2008, ce type de structure est déjà bien connu dans la région («ZAC du hameau de Saint-Martin» Lorin 2008 ; «RD 943 - Saint-Martin» Dalmau 2014). Le mobilier céramique découvert dans les comblements date du XVIII^e siècle.

Au demeurant cette opération de diagnostic s'est révélée moins riche que ce qui avait été mis au jour lors de l'opération voisine. La problématique de départ concernant une poursuite de l'occupation protohistorique au nord-est de site a été vérifiée. Cependant, la faible ampleur des vestiges ne permet pas de faire réellement un lien entre les découvertes de la fouille de 2008 et celles de ce diagnostic, si ce n'est la présence du grand fossé de «redoute» d'époque moderne.




Fig. 20 : Achicourt, "la briqueterie" - rue Louise Michel : Plan général de différentes interventions archéologiques menées sur le secteur depuis 2004, *Chr. Costeux - CDA CG62*.

5. Bibliographie

BRGM-INFOTERRE 2014 : BRGM-INFOTERRE 2014. Site Infoterre : portail géomatique d'accès aux données géoscientifiques du Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Infoterre [en ligne]. URL : <http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do> [valide le 25 juin 2014].

Chantraine et al. 1996 : CHANTRAINÉ J., AUTRAN A., CAVELIER C., ALABOUVETTE B., BARFÉTY J.-C., CECCA F., CLOZIER L., DEBRAND-PASSARD S., DUBREUILH J., FEYBESSE J.-L., GUENNOC P., LEDRU P., ROSSI P., TERNET Y., Carte géologique de la France au millionième, éch. 1:1 000 000. Orléans : BRGM.

Delattre 1968 : DELATTRE C., Carte géologique de la France à 1/50 000, feuille d'Arras. Vol. 26, BRGM, 1968, 7 p., 1 carte.

Lacquement et al. 2004 : LACQUEMENT F., BARCHI P., QUESNEL F., KLUIJVER C., PODEVIN G., Carte géologique harmonisée de la région Nord Pas-de-Calais [en ligne]. URL : <http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do> [valide le 25 juin 2014].

Lorin Y 2008 : LORIN Y., Achicourt «RD60, Aire d'accueil des gens du voyage», Rapport final d'Opération de fouille, INRAP, Amiens, 170p.

6. Table des figures

<i>Fig. 1 : Achicourt, «la briqueterie» - rue Louise Michel : localisation régionale de la commune, Chr. Costeux - CDA CG62.</i>	18
<i>Fig. 2 : Achicourt, «la briqueterie» - rue Louise Michel : carte au 1/250 000 (IGN BD Raster), Chr. Costeux - CDA CG62.</i>	18
<i>Fig. 3 : Achicourt, «la briqueterie» - rue Louise Michel : carte au 1/25 000 (IGN scan 25), Chr. Costeux - CDA CG62.</i>	19
<i>Fig. 4 : Achicourt, «la briqueterie» - rue Louise Michel : localisation du site sur le cadastre, Chr. Costeux - CDA CG62.</i>	19
<i>Fig. 5 : Achicourt, «la briqueterie» - rue Louise Michel : Plan général des vestiges comprenant le diagnostic (2004), la fouille (2008) et l'opération actuelle au nord / est, Chr. Costeux - CDA CG62.</i>	22
<i>Fig. 6 : Achicourt, «la briqueterie» - rue Louise Michel : Carte sur l'environnement géologique de la fouille, M. Meurisse-Fort - CDA CG62.</i>	23
<i>Fig. 7 : Achicourt, «la briqueterie» - rue Louise Michel : Carte sur l'environnement géologique de la fouille, M. Meurisse-Fort - CDA CG62.</i>	24
<i>Fig. 8 : Achicourt, «la briqueterie» - rue Louise Michel : Carte des entités et des opérations archéologiques dans les environs proches de l'intervention, Chr. Costeux - CDA CG62.</i>	25
<i>Fig. 9 : Achicourt, «la briqueterie» - rue Louise Michel : Tableau des opérations archéologiques dans les environs proches de l'intervention, Chr. Costeux - CDA CG62.</i>	26
<i>Fig. 10 : Achicourt, «la briqueterie» - rue Louise Michel : Tableau des entités archéologiques dans les environs proches de l'intervention, Chr. Costeux - CDA CG62.</i>	26
<i>Fig. 11 : Achicourt, «la briqueterie» - rue Louise Michel : Emprise du diagnostic avec localisation des tranchées, des fenêtres et des vestiges, Chr. Costeux - CDA CG62.</i>	27
<i>Fig. 12 : Achicourt, «la briqueterie» - rue Louise Michel : Vue générale, vers l'est, des fenêtres UEs 37 et 53 dans la tranchée UE 02, L. Dalmau - CDA CG62.</i>	30
<i>Fig. 13 : Achicourt, «la briqueterie» - rue Louise Michel : Vue sud-ouest de la coupe du fossé UE 54, Chr. Costeux - CDA CG62.</i>	31
<i>Fig. 14 : Achicourt, «la briqueterie» - rue Louise Michel : Vue en plan vers le sud-est de la fosse UE 47, L. Dalmau - CDA CG62.</i>	32
<i>Fig. 15 : Achicourt, «la briqueterie» - rue Louise Michel : Plan et coupes de la fosse UE 47, L. Dalmau - CDA CG62.</i>	33
<i>Fig. 16 : Achicourt, «la briqueterie» - rue Louise Michel : Zoom de la zone nord avec phasage, Chr. Costeux - CDA CG62.</i>	34
<i>Fig. 17 : Achicourt, «la briqueterie» - rue Louise Michel : Plan et coupes de la fosse UE 34, L. Dalmau - CDA CG62.</i>	35
<i>Fig. 18 : Achicourt, «la briqueterie» - rue Louise Michel : Vue nord-ouest de la fosse UE 34 et de son comblement UE 44, L. Maggio - CDA CG62.</i>	36

Fig. 19 : Achicourt, «la briqueterie» - rue Louise Michel : Vue vers l'ouest de la fosse UE 45 et de son comblement UE 44, L. Maggio - CDA CG62. 37

Fig. 20 : Achicourt, «la briqueterie» - rue Louise Michel : Plan général de différentes interventions archéologiques menées sur le secteur depuis 2004, Chr. Costeux - CDA CG62. 40

SECTION 3 : LES INVENTAIRES

1. Inventaire des unités d'enregistrement.....	45
2. Inventaire du mobilier.....	47
3. Inventaire de la documentation.....	49

1. Inventaire des unités d'enregistrement

NUMÉRO	TYPE	DESCRIPTION	UES LIÉES
1	tranchée	tranchée de diagnostic	
2	tranchée	tranchée de diagnostic	
3	tranchée	tranchée de diagnostic	
4	structure	fossé	
5	niveau	comblement	appartient à: 11
6	structure	fossé	appartient à + est sur: 41
7	tranchée	tranchée de diagnostic	
8	structure	fossé	
9	structure	poteau	
10	structure	poteau	
11	structure	poteau	contient: 5
12	structure	poteau	
13	structure	fosse indéterminé	
14	structure	fosse indéterminé	
15	structure	poteau	
16	structure	fossé	
17	structure	fosse	
18	annulée		
19	annulée		
20	annulée		
21	structure	fossé	
22	structure	fossé	
23	structure	fosse indéterminé	
24	structure	poteau	
25	structure	poteau	
26	structure	fosse	
27	structure	fosse	
28	structure	fossé	contient: 43
29	structure	fosse chablis	
30	structure	fosse indéterminé	
31	structure	fosse indéterminé	
32	structure	fosse indéterminé	
33	structure	fosse indéterminé	
34	structure	fosse indéterminé	contient: 44
35	tranchée	tranchée de diagnostic	
36	tranchée	tranchée de diagnostic	
37	tranchée	tranchée de diagnostic	
38	structure	fossé	
39	structure	fossé	
40	structure	fosse indéterminé	
41	niveau	comblement	contient + est sous: 6
42	annulée		
43	niveau	comblement	appartient à: 28
44	niveau	comblement	appartient à: 34
45	structure	fosse indéterminé	

NUMÉRO	TYPE	DESCRIPTION	UEs LIÉES
46	structure	fosse indéterminé	
47	structure	fosse	contient + est sous: 56, 57, 58
48	niveau	comblement	
49	structure	fossé	sous: 50 - contient + est sous: 52
50	structure	fosse indéterminé	contient: 51 - sur: 49
51	niveau	comblement	appartient à: 50
52	niveau	comblement	appartient à + est sur: 49
53	tranchée	tranchée de diagnostic	
54	structure	fossé	contient + est sous: 55
55	niveau	comblement	appartient à + est sur: 54
56	niveau	comblement	sur: 57, 58 - appartient à + est sur: 47
57	niveau	comblement	sous: 56 - sur: 58 - appartient à + est sur: 47
58	niveau	comblement	sous: 56, 57 - appartient à + est sur: 47

2. Inventaire du mobilier

IDENTIFIANT	DÉTERMINATION	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (G)	ÉTAT SANITAIRE	PRÉSÉRATION À ENVISAGER	PARCELLE DE DÉCOUVERTE	CHRONOLOGIE
157330_141_6_None	terre cuite / céramique	7	26g	stable	aucune	ZA 224	
157330_161_22_None	autre / matériaux de construction autre / ardoise	1	17g	stable	aucune	ZA 224	
157330_112_22_None	métal / métal ferreux / fer / fauille	1	34g	stable	aucune	ZA 224	
157330_112_22_None	métal / métal ferreux / fer / scories	5	69g	stable	aucune	ZA 224	
157330_141_22_None	terre cuite / céramique	15	127g	stable	aucune	ZA 224	Période Récente, Époque Moderne
157330_142_22_None	terre cuite / terre cuite architecturale	10	104g	stable	aucune	ZA 224	
157330_152_22_None	verre / verre autre / verre soufflé / bouteille	3	24g	stable	aucune	ZA 224	
157330_152_22_None	verre / verre autre / verre soufflé / verre à pied	1	13g	stable	aucune	ZA 224	
157330_121_33_None	minéral / lithique / silex	2	44g	stable	aucune	ZA 224	Âge du Bronze
157330_112_33_None	métal / métal ferreux / fer / clous	1	3g	instable	surveillance	ZA 224	
157330_112_33_None	métal / métal ferreux / fer / clou	1	9g	critique	traitement	ZA 224	
157330_141_33_None	terre cuite / céramique	5	131g	stable	aucune	ZA 224	
157330_112_34_None	métal / métal ferreux / fer / clou	1	4g	stable	aucune	ZA 224	
157330_133_34_None	organique / Faune (non travaillé) / indéterminé	1	0.1g	stable	aucune	ZA 224	
157330_111_37_1	métal / métal non ferreux / alliage cuivreux / boucle de ceinture	1	3g	stable	aucune	ZA 224	
157330_142_41_None	terre cuite / terre cuite architecturale	1	3g	stable	aucune	ZA 224	
157330_141_44_None	terre cuite / céramique	2	8g	stable	aucune	ZA 224	
157330_141_45_None	terre cuite / céramique	1	3g	stable	aucune	ZA 224	
157330_121_48_None	minéral / lithique / silex	2	2g	stable	aucune	ZA 224	Âge du Bronze
157330_141_48_None	terre cuite / céramique	3	12g	stable	aucune	ZA 224	Âge du Bronze, Âge du Bronze Final
157330_141_48_None	terre cuite / céramique	3	7g	stable	aucune	ZA 224	Âge du Bronze, Âge du Bronze Final

IDENTIFIANT	DÉTERMINATION	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (G)	ÉTAT SANITAIRE	PRÉSÉRATION À ENVISAGER	PARCELLE DE DÉCOUVERTE	CHRONOLOGIE
157330_112_53_None	métal / métal ferreux / fer / lame couteau	1	33g	stable	aucune	ZA 224	
157330_112_53_None	métal / métal ferreux / fer / clou	2	7g	stable	aucune	ZA 224	
157330_141_53_1	terre cuite / céramique / pot caréné	27	88g	stable	aucune	ZA 224	Âge du Fer, 2nd Âge du Fer
157330_121_55_None	minéral / lithique / silex	2	9g	stable	aucune	ZA 224	Âge du Bronze
157330_141_55_None	terre cuite / céramique	5	42g	stable	aucune	ZA 224	Âge du Bronze, Âge du Bronze Final

3. Inventaire de la documentation

IDENTIFIANT	LÉGENDE	NATURE SUPPORT	FORMAT	NOMBRE D'ÉLÉMENTS
157330_211_0_1	Administratif, Arrêtés et PSTI, projet scientifique et technique d'intervention,	numérique	pdf	1
157330_211_0_2	Administratif, Arrêtés et PSTI, arrêté de prescription,	papier	A4	2
157330_211_0_3	Administratif, Arrêtés et PSTI, arrêté de désignation,	papier	A4	1
157330_211_0_4	Administratif, Arrêtés et PSTI, notification d'attribution,	papier	A4	1
157330_211_0_5	Administratif, Arrêtés et PSTI,	numérique	zip	4
157330_213_0_1	Administratif, Documentation aménageur, plan aménageur	papier	A4	14
157330_213_0_2	Administratif, Documentation aménageur,	numérique	zip	2
157330_215_0_1	Administratif, DICT, réponses dict	papier	A4	28
157330_215_0_2	Administratif, DICT,	numérique	zip	1
157330_216_0_1	Administratif, Gestion de chantier et comptabilité, ppsps	papier	A4	1
157330_216_0_2	Administratif, Gestion de chantier et comptabilité, Convention relative à la réalisation du diagnostic	papier	A4	1
157330_216_0_3	Administratif, Gestion de chantier et comptabilité, pv démarrage chantier	papier	A4	1
157330_216_0_4	Administratif, Gestion de chantier et comptabilité, pv fin chantier	papier	A4	1
157330_216_0_5	Administratif, Gestion de chantier et comptabilité,	numérique	zip	4
157330_221_0_1	Terrain & Post-fouille, Carnet de terrain, Répertoire UE,	papier	A4	4
157330_222_0_1	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe et plan,	Polyester	A4	1
157330_224_0_52	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers l'Ouest; sujet structure - UE : 49, 50	numérique	jpeg	1
157330_224_0_53	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud; sujet indéterminé - UE : 49, 50	numérique	jpeg	1
157330_224_0_54	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers l'Ouest; sujet structure - UE : 49, 50	numérique	jpeg	1
157330_224_0_60	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers l'Est; sujet ambiance	numérique	jpeg	1
157330_224_0_61	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, indéterminé; orientation indéterminée; sujet ambiance	numérique	jpeg	1
157330_224_0_62	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, indéterminé; orientation indéterminée; sujet ambiance	numérique	jpeg	1
157330_224_0_63	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, indéterminé; orientation indéterminée; sujet ambiance	numérique	jpeg	1
157330_224_0_65	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, indéterminé; orientation indéterminée; sujet ambiance	numérique	jpeg	1
157330_224_0_66	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, indéterminé; orientation indéterminée; sujet ambiance	numérique	jpeg	1
157330_224_0_68	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, indéterminé; orientation indéterminée; sujet ambiance	numérique	jpeg	1
157330_224_1_1	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Sud-Est; sujet structure - UE : 1	numérique	jpeg	1

IDENTIFIANT	LÉGENDE	NATURE SUPPORT	FORMAT	NOMBRE D'ÉLÉMENTS
157330_224_1_2	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Sud-Est; sujet structure - UE : 1	numérique	jpeg	1
157330_224_11_11	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 11	numérique	jpeg	1
157330_224_11_12	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, indéterminé; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 11	numérique	jpeg	1
157330_224_11_13	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, indéterminé; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 11	numérique	jpeg	1
157330_224_2_3	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, indéterminé; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 2	numérique	jpeg	1
157330_224_28_14	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud-Ouest; sujet structure - UE : 28	numérique	jpeg	1
157330_224_28_15	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud-Ouest; sujet structure - UE : 28	numérique	jpeg	1
157330_224_36_16	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers l'Est; sujet structure - UE : 36	numérique	jpeg	1
157330_224_36_17	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers l'Est; sujet structure - UE : 36	numérique	jpeg	1
157330_224_37_18	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 37	numérique	jpeg	1
157330_224_37_19	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation indéterminée; sujet indéterminé - UE : 37	numérique	jpeg	1
157330_224_37_20	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation indéterminée; sujet indéterminé - UE : 37	numérique	jpeg	1
157330_224_37_21	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation indéterminée; sujet indéterminé - UE : 37	numérique	jpeg	1
157330_224_37_22	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 37	numérique	jpeg	1
157330_224_37_24	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 37	numérique	jpeg	1
157330_224_37_25	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord; sujet structure - UE : 37	numérique	jpeg	1
157330_224_37_26	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers l'Ouest; sujet structure - UE : 37	numérique	jpeg	1
157330_224_37_27	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 37	numérique	jpeg	1
157330_224_37_28	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 37	numérique	jpeg	1
157330_224_37_29	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 37	numérique	jpeg	1

IDENTIFIANT	LÉGENDE	NATURE SUPPORT	FORMAT	NOMBRE D'ÉLÉMENTS
157330_224_37_30	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet ensemble - UE : 37	numérique	jpeg	1
157330_224_37_31	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet ensemble - UE : 37	numérique	jpeg	1
157330_224_37_32	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Sud; sujet structure - UE : 37	numérique	jpeg	1
157330_224_37_33	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Sud; sujet structure - UE : 37	numérique	jpeg	1
157330_224_40_34	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers l'Est; sujet structure - UE : 40	numérique	jpeg	1
157330_224_40_35	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers l'Est; sujet structure - UE : 40	numérique	jpeg	1
157330_224_44_36	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Sud-Ouest; sujet structure - UE : 44	numérique	jpeg	1
157330_224_44_37	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Nord-Ouest; sujet structure - UE : 44	numérique	jpeg	1
157330_224_44_39	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Sud-Ouest; sujet structure - UE : 44	numérique	jpeg	1
157330_224_44_40	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud-Ouest; sujet structure - UE : 44	numérique	jpeg	1
157330_224_44_41	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Sud-Ouest; sujet structure - UE : 44	numérique	jpeg	1
157330_224_45_42	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud; sujet structure - UE : 45	numérique	jpeg	1
157330_224_45_43	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud; sujet structure - UE : 45	numérique	jpeg	1
157330_224_45_44	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers l'Ouest; sujet structure - UE : 45	numérique	jpeg	1
157330_224_45_45	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers l'Ouest; sujet structure - UE : 45	numérique	jpeg	1
157330_224_47_46	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Sud-Est; sujet structure - UE : 47	numérique	jpeg	1
157330_224_47_47	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud; sujet structure - UE : 47	numérique	jpeg	1
157330_224_47_49	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud; sujet structure - UE : 47	numérique	jpeg	1
157330_224_47_50	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers l'Ouest; sujet structure - UE : 47	numérique	jpeg	1
157330_224_47_51	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers l'Ouest; sujet structure - UE : 47	numérique	jpeg	1

IDENTIFIANT	LÉGENDE	NATURE SUPPORT	FORMAT	NOMBRE D'ÉLÉMENTS
157330_224_50_55	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers l'Ouest; sujet structure - UE : 50	numérique	jpeg	1
157330_224_50_56	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers l'Ouest; sujet structure - UE : 50	numérique	jpeg	1
157330_224_54_57	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Sud-Ouest; sujet structure - UE : 54	numérique	jpeg	1
157330_224_54_58	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud-Ouest; sujet structure - UE : 54	numérique	jpeg	1
157330_224_54_59	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud-Ouest; sujet structure - UE : 54	numérique	jpeg	1
157330_224_6_4	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Sud; sujet indéterminé - UE : 6	numérique	jpeg	1
157330_224_6_7	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud-Ouest; sujet structure - UE : 6	numérique	jpeg	1
157330_224_6_8	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, indéterminé; orientation vers l'Ouest; sujet structure - UE : 6	numérique	jpeg	1
157330_225_0_1	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Carte géologique au millionième	numérique	ai	1
157330_225_0_10	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, plan opérations anciennes et actuelles	numérique	ai	1
157330_225_0_11	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général,	numérique	sqlite	1
157330_225_0_12	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie,	numérique	ai	1
157330_225_0_2	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Carte géologique au 1/50000	numérique	ai	2
157330_225_0_3	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général,	numérique	ssf	1
157330_225_0_4	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie,	numérique	ai	1
157330_225_0_5	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie,	numérique	ai	1
157330_225_0_6	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie,	numérique	ai	1
157330_225_0_7	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie,	numérique	ai	1
157330_225_0_8	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, plan général	numérique	ai	1
157330_225_0_9	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, détail fenêtre 37 et 53	numérique	ai	1
157330_231_0_1	Inventaire, US et relations,	numérique	xls	1
157330_232_0_1	Inventaire, Mobilier,	numérique	xls	1
157330_233_0_1	Inventaire, Documents,	numérique	xls	1
157330_241_0_1	Rapport, Rapport final d'opération,	papier	A4	1
157330_241_0_2	Rapport, Rapport final d'opération,	numérique	pdf	1
157330_251_0_1	Médiation, Notice bsr,	numérique	rtf	1

DALMAU L. ; MEURISSE-FORT M.

Achicourt (Pas-de-Calais), «La Briqueterie», rue Louise Michel,

Rapport final d'opération de diagnostic, éd. Centre départemental d'archéologie du Pas-de-Calais, Dainville, 2014, 53 p., 20 fig.

Résumé

Le Centre départemental d'archéologie du Pas-de-Calais est intervenu du 21 et 22 juillet 2014 sur les communes d'Achicourt et de Dainville, à la suite d'une prescription du Service Régional de l'Archéologie. Ce projet se situe le long de la Rue Louise Michel, au lieu dit «La Briqueterie» et fait suite au projet d'aménagement de la Communauté Urbaine d'Arras concernant une aire d'accueil des gens du voyage. Il s'agit de l'extension vers le nord-est d'un grand projet déjà existant. L'opération a révélé la présence de faibles indices d'occupations de la période protohistorique et de l'époque moderne. La période protohistorique est illustrée par la présence d'un fossé et une fosse conservée sur une cinquantaine de centimètres. Le fossé quant à lui est très arasé, il s'agit là d'un fond de fossé. Isolées au nord du site, ces structures ne permettent pas de structurer un quelconque espace ni de faire un lien avec les vestiges découverts lors de la fouille de 2008 («Achicourt, Le fort», Lorin 2008).

La période moderne est représentée par deux fossés avec celui au sud-ouest correspondant à la prolongation du fossé de «redoute» dégagé lors de la fouille de 2008 et par un lot de fosses rectangulaires. Cet ensemble de structures en creux, parallèles, dites en «rectangle», sont espacées de façon plus ou moins régulières. Elles sont présentes dans la partie nord et nord-est de l'emprise. Cette construction spatiale, en peigne, n'est pas sans rappeler celle des camps militaires. Ce type de structure est déjà bien connu dans la région («ZAC du hameau de Saint-Martin» Lorin 2008 ; «RD 943 - Saint-Martin» Dalmau 2014). Le mobilier céramique découvert dans les comblements date du XVIII^e siècle.

Au demeurant cette opération de diagnostic s'est révélée moins riche que ce qui avait été mis au jour lors de l'opération voisine La problématique de départ concernant une poursuite de l'occupation protohistorique au nord-est de site a été vérifiée. Cependant, la faible ampleur des vestiges ne permet pas de faire réellement un lien entre les découvertes de la fouille de 2008 et celles de ce diagnostic, si ce n'est la présence du grand fossé de «redoute» d'époque moderne.

Thésaurus

Protohistoire, Âge du bronze, Âge du fer, Périodes modernes, Achicourt, Pas-de-Calais, Diagnostic archéologique, fosses, fossés, structures rectangulaires.

Le Rapport final d'opération

Nombre de volumes : 1

Nombre de photos : 6 (dont la première de couv.)

Nombre de pages : 53

Nombre de figures : 20