

HAUTS-DE-FRANCE  
**DESVRES (PAS-DE-CALAIS)**  
«La Minoterie»  
Rue Salengro

RAPPORT FINAL D'OPÉRATION  
DIAGNOSTIC

N° INSEE 62 268  
Arrêté N° 15/139/DIAG  
Code Patriarche : 158045



Responsable d'opération  
**Jean-Michel WILLOT**

Rédaction

**Jean-Michel WILLOT, Murielle MEURISSE-FORT, Laurent WILKET**

**Octobre 2016**





## SOMMAIRE

---

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Section 1 : Les données administratives et techniques</b>                 | 4  |
| Fiche signalétique                                                           | 5  |
| Liste des intervenants                                                       | 6  |
| Entités archéologiques                                                       | 7  |
| Notice scientifique                                                          | 8  |
| Arrêté de prescription                                                       | 9  |
| Courrier d'attribution (                                                     | 12 |
| Projet d'intervention                                                        | 13 |
| Arrêté de désignation                                                        | 15 |
| Documents cartographiques                                                    | 17 |
| <b>Section 2 : L'opération archéologique et ses résultats</b>                | 19 |
| 1. État des connaissances                                                    | 21 |
| 1.1 Le projet d'aménagement                                                  | 21 |
| 1.2 Contextes géologique topographique et environnemental (M. Meurisse-Fort) | 21 |
| 1.3 Contextes historique et archéologique                                    | 24 |
| 2. Stratégie et méthodes mises en œuvre                                      | 27 |
| 2.1 Les contraintes environnementales                                        | 27 |
| 2.2 Méthodologie                                                             | 27 |
| 3. Description archéologique                                                 | 30 |
| 3.1 La tranchée 1 (Tr. 1)                                                    | 30 |
| 3.2 La tranchée 2 (Tr. 2)                                                    | 32 |
| 3.3 La tranchée 3                                                            | 39 |
| 4. Conclusion                                                                | 47 |
| 5. Bibliographie                                                             | 48 |
| 6. Table des figures                                                         | 50 |
| <b>Section 3 : Les inventaires</b>                                           | 52 |
| 1. Inventaire des unités d'enregistrement                                    | 53 |
| 2. Inventaire du mobilier                                                    | 55 |
| 3. Inventaire de la documentation                                            | 56 |

## SECTION 1 : LES DONNÉES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES

---

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Fiche signalétique</b> .....                                                                       | 5  |
| Identité du site.....                                                                                 | 5  |
| L'opération archéologique.....                                                                        | 5  |
| Résultats .....                                                                                       | 5  |
| <b>Liste des intervenants</b> .....                                                                   | 6  |
| Intervenants administratifs .....                                                                     | 6  |
| Intervenants scientifiques.....                                                                       | 6  |
| Intervenants techniques .....                                                                         | 6  |
| <b>Entités archéologiques</b> .....                                                                   | 7  |
| <b>Notice scientifique</b> .....                                                                      | 8  |
| <b>Documents cartographiques</b> .....                                                                | 17 |
| Fig. 1 : Desvres, rue Salengro, localisation régionale de la commune, <i>L. Wilket - DA 62.</i> ..... | 17 |
| Fig. 2 : Desvres, rue Salengro, carte au 1/250 000 (IGN BD Raster), <i>L. Wilket - DA 62.</i> .....   | 17 |
| Fig. 3 : Desvres, rue Salengro, carte au 1/25 000 (IGN scan 25), <i>L. Wilket - DA 62.</i> .....      | 18 |
| Fig. 4 : Desvres, rue Salengro, localisation du site sur le cadastre, <i>L. Wilket - DA 62.</i> ..... | 18 |

## FICHE SIGNALÉTIQUE

### Identité du site

**Région :** Nord/Pas-de-Calais

**Département :** Pas-de-Calais

**Commune :** Desvres

**Lieu-dit ou adresse :** rue Salengro

**N° INSEE :** 62 268

**Cadastre Section :** AL      **Parcelle(s) :** 850; **Section :** AI, **Parcelles :** 851, 815, 858, 197, 854, 856, 198p

**Coord. Lambert 93 X :** 617100      **Y :** 7084200

**altitude :** 78

**Propriétaire du terrain :** Mairie de Desvres

**Maître d'ouvrage des travaux :** Mairie de Desvres

**Protection juridique :** Néant

### L'opération archéologique

**Arrêté de prescription n° :** 15/139/DIAG **daté du :** 02/09/2015

**Arrêté de désignation n°:** 15/139/DIAG/DESIGNATION **daté du :** 17/09/2016

**Titulaire :** Jean-Michel WILLOT

**Organisme de rattachement :** Direction de l'Archéologie

**Raison de l'urgence :** Aménagement de l'ancienne site de la Minoterie

**Dates d'intervention sur le terrain :** 23/08/2016 au 25/08/2016

**Surface du projet :** 4960 m<sup>2</sup> m<sup>2</sup>

**Surface fouillée/diagnostiquée :** 365 m<sup>2</sup>

### Résultats

**Côte d'apparition des vestiges (depuis TN) :** entre - 0,40 m et -0,80 m

**Épaisseur de la stratification :** néant

**Densité :** moyenne

**Extension supposée du site :** 5000 m<sup>2</sup>

**Problématique de la recherche :** présence d'une ancienne minoterie, dans les faubourgs médiévaux de Desvres

**Nature des vestiges par périodes :** bas Moyen Âge, fossés, fosses, trous de poteaux, foyers, silo, céramique.

**Lieu de dépôt du matériel archéologique et de la documentation :**

Direction de l'Archéologie, Dainville

## LISTE DES INTERVENANTS

### Intervenants scientifiques

**Service Régional de l'Archéologie :** Philippe HANNOIS, Ingénieur d'études

**Direction de l'Archéologie :** Sophie FRANÇOIS, Attaché de Conservation ; Jean-Michel WILLOT, Conservateur

### Intervenants techniques

**Direction de l'Archéologie, Service d'Archéologie préventive**

**Fouilles :**

Jean-Michel WILLOT : responsable d'opération

Laurent WILKET : topographie

**Rapport :**

Jean-Michel WILLOT : responsable d'opération

puis par ordre alphabétique

Laurent WILKET : DAO

Murielle MEURISSE-FORT : géologie

Sophie FRANÇOIS : relecture

Martine CARPENTIER : relecture

### Intervenants administratifs

**Service Régional de l'Archéologie :**

Philippe HANNOIS, Ingénieur d'études

**Direction de l'Archéologie :** Sophie FRANÇOIS, Directrice, Jean Michel WILLOT, Chef du Service d'Archéologie préventive

**Aménageur :** Maire de Desvres

## ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

(Une fiche par période ou phase d'occupation)

Fiche 1/1

### CHRONOLOGIE

- ☐ Paléolithique
  - ☐ Inférieur
  - ☐ Moyen
  - ☐ Supérieur
  - ☐ Mésolithique
- ☐ Néolithique
  - ☐ Ancien
  - ☐ Moyen
  - ☐ Récent
- ☐ Protohistoire
  - ☐ Âge du Bronze
    - ☐ Ancien
    - ☐ Moyen
    - ☐ Récent
  - ☐ Âge du Fer
    - ☐ Hallstatt (1<sup>er</sup> Age du Fer)
    - ☐ La Tène (2<sup>nd</sup> Age du Fer)
- ☐ Antiquité romaine
  - ☐ République romaine
  - ☐ Empire romain
    - ☐ Haut Empire (jusqu'à 284)
    - ☐ Bas Empire (285-476)
- Époque médiévale
  - ☐ Haut Moyen Âge
  - ☐ Moyen Âge
  - Bas Moyen Âge
- ☐ Temps modernes
- ☐ Époque contemporaine
  - ☐ Ère industrielle

### VESTIGES

- ☐ Édifice public
- ☐ Édifice religieux
- ☐ Édifice militaire
- ☐ Bâtiment commercial
- ☐ Structure funéraire
- ☐ Voirie
- ☐ Hydraulique
- ☐ Habitat rural
- ☐ Villa
- ☐ Bâtiment agricole
- ☐ Structure agraire
- ☐ Urbanisme
- ☐ Maison
- Structure urbaine
- Foyer
- Fosse
- ☐ Sépulture
- ☐ Grotte
- ☐ Abri
- ☐ Mégalithique
- ☐ Artisanat alimentaire
- ☐ Argile atelier
- ☐ Atelier métallurgique
- ☐ Artisanal
- ☐ Autre

### Mobilier

- ☐ Industrie lithique
- ☐ Industrie osseuse
- Céramique
- ☐ Restes végétaux
- ☐ Faune
- ☐ Flore
- ☐ Objet métallique
- ☐ Arme
- ☐ Outil
- ☐ Parure
- ☐ Habillement
- ☐ Trésor
- ☐ Monnaie
- ☐ Verre
- ☐ Mosaïque
- ☐ Peinture

### Études annexes

- ☐ Géologie
- ☐ Datation
- ☐ Anthropologie
- ☐ Paléontologie
- ☐ Zoologie
- ☐ Botanique
- ☐ Palynologie
- ☐ Macro restes
- ☐ An. de céramique
- ☐ An. de métaux
- ☐ Acquisition des données
- ☐ Numismatique
- ☐ Conservation
- ☐ Restauration



## NOTICE SCIENTIFIQUE

A la suite d'un projet d'aménagement de logements sociaux et d'une salle culturelle par la commune de Desvres rue Salengro, le Service régional de l'Archéologie a prescrit un diagnostic sur une surface de 4 960 m<sup>2</sup>. L'opération a été réalisée par la Direction de l'Archéologie du Pas-de-Calais sous la direction de Jean-Michel Willot en août 2016.

De nombreuses contraintes, inhérentes aux opérations en milieu urbain, ont limité l'intervention, notamment, des réseaux actifs, des murs mitoyens fragilisés par la démolition d'une ancienne minoterie et un massif arboré objet d'une procédure de classement. Enfin, le sous-sol en façade de rue Salengro a été détruit sur un large secteur lors de la démolition des bâtiments de la minoterie. Trois tranchées ont été réalisées, livrant une trentaine de structures en creux datées du bas Moyen Âge et de l'époque moderne. Le site est marqué par une forte déclivité sud-ouest/nord-est (6,5%) et surtout nord-ouest/sud-est (20%), un dévers qui borde un ruisseau à l'est. Ce dernier se jette au nord de l'agglomération dans la Lène ou ruisseau de Desvres, un affluent de la Liane .

Les interventions archéologiques, essentiellement des diagnostics, sont peu nombreuses sur la commune de Desvres. Un four de potier du Ier siècle a été fouillé en 1976 au lieu-dit « le Moulin Bas » mais la découverte marquante de ces dernières années reste la mise au jour en 2004 par l'INRAP au lieu-dit « les Courteaux » d'une borne milliaire de l'empereur Septime Sévère et de ses fils. Desvres à l'époque médiévale demeure méconnue alors que le bourg était d'une relative importance et que la documentation ancienne constitue une source de renseignements encore largement sous-exploitée. Les mentions les plus anciennes de Desvres remontent au début du XIIe siècle et concernent son église (actuelle église Saint-Sauveur) dont la paroisse est rattachée au chapitre de Thérouanne. L'agglomération a un statut particulier en raison de sa localisation clef qu'elle occupe au sein du comté de Boulogne : à l'instar des villes stratégiques de Boulogne et de Calais, son enceinte urbaine est sans doute construite dans le courant du XIIIe siècle. Sous l'égide des comtes, Desvres se développe alors et se voit dotée progressivement d'institutions qui en font une ville ou un bourg castral de petite taille dont le rôle est prépondérant au sein du comté. Témoignage de cette importance, la ville devient le siège d'un bailliage au début du XIVe siècle et reçoit sa charte communale en 1383. A cette époque, Desvres possède une halle de la guilde marchande (*gilhalle*), des marchés, pas moins de 42 corps de métiers ainsi qu'un hôpital et une maladrerie fondés au début du XVe siècle. Le secteur concerné par le diagnostic est localisé extra-muros dans un faubourg de la ville.

Les vestiges sont apparus entre 0,40 m et 0,60 m sous la terre végétale sur un encaissant argileux. Il ne subsiste aucune stratification verticale. Au nord-ouest de l'emprise, à une quinzaine de mètres de la rue Salengro, 19 structures en creux ont été mises au jour dans une fenêtre sur 80 m<sup>2</sup>, une concentration qui semble matérialiser une ancienne parcelle. Des latrines et un cellier, dégagés au voisinage de trous de poteaux et datés du bas Moyen Âge correspondent probablement à des aménagements de fond de parcelle d'un habitat en front de rue disparu. Au sud de ces vestiges, le terrain est vide de vestiges en dehors d'une fosse. A l'arrière de la parcelle, à une distance de 60 m de la rue, deux grands foyers circulaires domestiques (entre 1m et 1,50 m de diamètre), un cellier rectangulaire, un fossé et des fosses de grandes dimensions (plus de 2 m de côté et 1,50 m de profondeur) datées du bas du Moyen Âge ont été également mis au jour sur une petite surface (70 m<sup>2</sup>). Ils témoignent aussi très certainement d'une ancienne structuration du secteur, peut-être une parcelle qui s'ouvre vers l'est et le ruisseau.

Cette opération archéologique est la première qui livre des vestiges en centre-bourg actuel. Elle révèle une occupation péri-urbaine matérialisée par des structures domestiques datées de la fin du Moyen Âge et du début de l'époque moderne : des celliers de fond de parcelle, des latrines, des constructions sur poteaux qui semblent s'organiser selon une ancienne partition dite « en lanière ».

Jean-Michel Willot

## ARRÊTÉ DE PRESCRIPTION



Liberté • Egalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION  
NORD - PAS-DE-CALAIS

Direction régionale  
des affaires culturelles

### Arrêté préfectoral portant prescription du diagnostic archéologique n° 15 139

Le Préfet de la région Nord – Pas-de-Calais  
Préfet du Nord  
Officier de la Légion d'Honneur  
Commandeur de l'ordre national du Mérite

Vu le Code du Patrimoine et notamment le Livre V ;

Vu l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 modifiée, relative à la partie législative du Code du Patrimoine, notamment le livre V, Titre II ;

Vu les décrets n° 2011-573 et 2011-574 du 24 mai 2011, relatifs à la partie réglementaire du Code du Patrimoine, notamment le Livre V, Titre II ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 2004, portant définition des normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des diagnostics et fouilles archéologiques ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 2004, portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d'opération archéologique ;

Vu l'arrêté du 19 août 2014, portant délégation de signature à Madame Marie-Christiane de La Conté, directrice régionale des affaires culturelles du Nord – Pas-de-Calais, en matière d'administration générale ;

|                          |                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vu le dossier de :       | Saisine anticipée                                                                                                                              |
| déposé à la Mairie de :  | Desvres                                                                                                                                        |
| par :                    | Mairie                                                                                                                                         |
| adresse de l'aménageur : | 1 Place leon Blum<br>62240 Desvres                                                                                                             |
| localisation :           | Aménagement du site de l'ancienne Minoterie de Desvres<br>Parcelles Ai 850, Ai 851, Ai 815, Ai 858, Ai 197, Ai 854, Ai 856, Ai 858 et Ai 198p. |
| reçu le:                 | 03/06/2015                                                                                                                                     |

Vu la demande de prescription anticipée du diagnostic faite par monsieur le Maire de Desvres accompagnée du bordereau de redevance daté du 24 juillet 2015 ;

Considérant que, les terrains sont situés au cœur de la ville médiévale de Desvres ;

Considérant que, en raison de leur nature, de leur localisation et de leur importance, les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ;

Considérant qu'il est nécessaire de mettre en évidence et de caractériser la nature, l'étendue et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents afin de déterminer le type de mesures dont ils doivent faire l'objet ;

ARRETE

Article 1<sup>er</sup> - Un diagnostic archéologique sera réalisé sur le terrain faisant l'objet des aménagements, ouvrages ou travaux susvisés, sis en :

|                         |                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Région :                | Nord – Pas-de-Calais                                                                                                                              |
| Département :           | Pas-de-Calais                                                                                                                                     |
| Commune :               | DESVRES                                                                                                                                           |
| Localisation            | Aménagement du site de l'ancienne Minoterie de Desvres<br>Parcelles AI 850, AI 851, AI 815, AI 858, AI 197, AI 854, AI 856, AI 858 et<br>AI 198p. |
| Propriétaire :          | Mairie                                                                                                                                            |
| Coordonnées Lambert I : | x =                      y =                      z =                                                                                             |

Le diagnostic archéologique comprend, outre une phase de préparation lors de laquelle le responsable scientifique consulte la documentation disponible et prend l'attache du correspondant scientifique du SRA, d'exploration du terrain, une phase d'étude qui s'achève par la remise du rapport sur les résultats obtenus.

Article 2 - Le diagnostic sera réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, ou, s'ils disposent d'un service archéologique agréé, aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales sur le territoire desquels l'opération d'aménagement doit avoir lieu, et sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat. Les conditions de sa réalisation seront fixées contractuellement en application du code du Patrimoine et notamment de sa partie réglementaire.

Il sera exécuté conformément au projet d'opération élaboré par l'Institut national de recherches archéologiques préventives ou du service archéologique agréé de collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales, sur la base des prescriptions suivantes :

- objectifs : Le diagnostic doit permettre de préciser la nature, la chronologie, l'extension et la puissance stratigraphique des niveaux et structures archéologiques conservés. Il doit fournir les informations nécessaires pour décider ou non de la réalisation d'une fouille archéologique et de ses modalités techniques.  
Par ailleurs, le diagnostic archéologique doit être conçu comme une opération archéologique à part entière et doit dépasser le cadre de la simple présence absence de site. Il doit permettre la mise en œuvre de moyens, d'analyses et de techniques propres à la détermination et à la compréhension du gisement exploré en perspective d'une exploitation à très long terme et d'une approche géographique plus générale.
- emprise : Le diagnostic archéologique doit être réalisé dans l'emprise de la surface définie pour l'aménagement (4 960 m²).
- principes méthodologiques : La stratigraphie générale du site pourra être reconnue grâce à la réalisation de sondages profonds à des emplacements définis en accord avec l'aménageur. Si nécessaire, le responsable d'opération pourra faire appel à l'avis d'un géomorphologue.
- Le diagnostic devra être réalisé par ouverture de tranchées linéaires continues réparties sur l'intégralité de la surface de l'emprise et correspondant à un taux d'exploration de 10 % minimum.
- Afin de rendre intelligibles les résultats du diagnostic une méthodologie d'exploration complémentaire devra être mise en œuvre, à l'emplacement des niveaux et structures archéologiques présentant une concentration ou une extension particulière, soit par :
- L'ouverture de « fenêtres » de décapage, d'une superficie significative.
  - La mise en œuvre d'un maillage de diagnostic resserré à l'emplacement de ces zones pour en définir l'extension.
- Un nombre significatif des structures archéologiques devront être testées afin de permettre de déterminer l'état de conservation du site et de fournir des éléments de chronologie fiables.
- Les données archéologiques seront enregistrées selon les modalités classiques (plans, relevés, photographies,...).
- Au terme de l'intervention de terrain et dans le cas de découvertes de structures ou de niveaux archéologiques dont l'intérêt est avéré, le rebouchage sera réalisé

par ou sous contrôle de l'opérateur du diagnostic archéologique, afin d'en garantir la conservation

Le responsable d'opération devra prendre en considération les remarques formulées par le responsable scientifique de l'Etat dans le cadre du CST.

Article 3 - Le rapport devra comporter, outre les éléments requis pour le DFS, une étude (description, comptage et dessin) et un inventaire du mobilier récolté et des niveaux et structures archéologiques rencontrés. Il devra comporter un plan numérique et devra être rédigé selon les dispositions de l'arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d'opérations archéologiques.

Article 4 - Le mobilier archéologique recueilli au cours de l'opération de diagnostic est conservé par l'institut national de recherches archéologiques préventives ou par les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales sur le territoire desquels l'opération d'aménagement a eu lieu, s'ils disposent d'un service archéologique agréé, le temps nécessaire à son étude qui, en tout état de cause, ne peut excéder deux ans à compter de la date de fin de la phase terrain du diagnostic. L'inventaire, le classement, le conditionnement et la dévolution de ce mobilier sont réalisés en application des articles R. 523-65 à R. 523-68 du livre V du code du Patrimoine, suivant l'arrêté du 16 septembre 2004 portant définition des normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issus des diagnostics et fouilles archéologiques, et conformément au protocole pour la conservation, le conditionnement, l'inventaire et la remise du mobilier et de la documentation scientifique issus des opérations archéologiques joint en annexe.

Article 5 - La directrice régionale des affaires culturelles est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord et notifié au directeur général de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, au centre départemental d'archéologie du Pas-de-Calais et à Mairie 1 Place Leon Blum 62240 Desvres.

Fait à Lille, le 02-septembre 2015

Pour le Préfet de région Nord – Pas-de-Calais,  
la directrice régionale des affaires culturelles



Marie-Christiane de La Conté

Conformément aux dispositions de l'article R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de 2 mois à compter de la notification.

## COURRIER D'ATTRIBUTION (



PRÉFET DE LA RÉGION  
NORD - PAS-DE-CALAIS

Préfet du Nord  
Officier de la Légion d'Honneur  
Commandeur de l'ordre national du Mérite

RECU LE

23 SEP. 2015

Centre Départemental d'Archéologie

Direction régionale  
des affaires culturelles  
du Nord – Pas-de-Calais

A

Affaire suivie par :  
Philippe Hannois  
Service Régional de  
l'Archéologie  
Tél. (33) [0]3 28.36.78.53  
courriel : philippe.hannois@culture.gouv.fr

Monsieur Jean-Luc MARCY  
Centre départemental d'archéologie  
du Conseil Général du Pas-de-Calais  
Rue Ferdinand Buisson  
62018 ARRAS Cedex 9

Lille, le 17 septembre 2015.

### NOTIFICATION D'ATTRIBUTION DE DIAGNOSTIC

Objet : DESVRES (Pas-de-Calais) Aménagement du site de l'ancienne Minoterie de Desvres  
Parcelles AI 850, AI 851, AI 815, AI 858, AI 197, AI 854, AI 856, AI 858 et AI 198p. - permis  
d'aménager

Références SRA 150293–15139 –(affaire suivie par Philippe Hannois)

Cher collègue,

En application des articles R 523-29 et R 523-30 du code du patrimoine, je vous informe que le  
diagnostic archéologique prescrit par arrêté préfectoral n° 15139 sur le terrain cité en objet sera  
réalisé par :

**Le Centre départemental d'archéologie  
du Conseil Général du Pas-de-Calais  
Rue Ferdinand Buisson  
62018 ARRAS Cedex 9**

L'opérateur désigné ci-dessus dispose d'un délai d'un mois pour soumettre au Service  
Régional de l'Archéologie un projet d'intervention détaillant la mise en œuvre de la prescription  
reprise en objet.

Pour le Préfet de la Région Nord-Pas-de-Calais,  
Préfet du Nord  
et par délégation,  
le conservateur régional de l'archéologie,

Stéphane Révillion

Direction régionale des affaires culturelles – Service régional de l'archéologie  
3, rue du Lombard - TSA 59041 - 59049 Lille cedex  
Téléphone : (33) [0]3 28 36 78 50 - Télécopie : (33) [0]3 28 36 78 69

## PROJET D'INTERVENTION

### Projet d'intervention de diagnostic archéologique

**Centre départemental d'archéologie**  
Conseil départemental du Pas-de-Calais  
Hôtel du Département  
Rue Ferdinand Buisson  
62018 Arras cedex 9  
Tél. : 03.21.21.69.31 télécopie : 03.21.60.91.18  
archeologie@pasdecalais.fr

#### 1. IDENTIFICATION

|                            |                                   |                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Opération</b>           | Nature de l'opération             | <b>Diagnostic archéologique</b>                               |
|                            | Numéro arrêté de prescription     | <b>15/139/DIAG</b>                                            |
|                            | Date de prescription              | <b>02/09/2015</b>                                             |
|                            | Date de notification              | <b>03/09/2015</b>                                             |
| <b>Site</b>                | Département                       | <b>Pas-de-Calais</b>                                          |
|                            | Commune                           | <b>Desvres</b>                                                |
|                            | Localisation                      | <b>Rue Roger Salengro</b>                                     |
|                            | Références cadastrales            | <b>AL 850, AI 851, 815, 858, 197, 854, 856, 198p</b>          |
|                            | Coordonnées Lambert I             |                                                               |
|                            | Surface à traiter                 | <b>4960 m<sup>2</sup></b>                                     |
|                            | Nature du projet                  | <b>Aménagement du site de l'ancienne minoterie de Desvres</b> |
| <b>Aménageur</b>           | Nom ou raison sociale             | <b>Mairie de Desvres</b>                                      |
|                            | Adresse                           | <b>1, Place Léon Blum<br/>62240 DESVRES</b>                   |
|                            | Représentant légal                | <b>M. le Maire Gérard Pécron</b>                              |
| <b>Service instructeur</b> | Service régional de l'Archéologie | <b>03.28.36.78.50</b>                                         |
|                            | Prescripteur                      | <b>Philippe Hannois</b>                                       |

#### 2. PROBLÉMATIQUE SCIENTIFIQUE

L'arrêté de prescription n° 15/139DIAG du 02/09/2015 stipule que, « en raison de leur nature, de leur localisation et de leur importance, les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ».

Conformément à l'arrêté de prescription, l'objet de l'opération de diagnostic archéologique consiste à mettre en évidence et caractériser la nature, la datation, la chronologie, l'étendue, l'intérêt et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents.

Cette étude doit permettre de rassembler tous les éléments techniques et scientifiques permettant de déterminer le type de mesures dont le site doit faire l'objet.

#### 3. CONTRAINTES TECHNIQUES

Les parcelles sont localisées en centre-ville, dans un secteur densément loti. La réalisation de l'opération de diagnostic devra tenir compte des contraintes techniques et de sécurité, liées à la présence de bâtiments. Les sondages seront effectués en appliquant les règles de sécurité inhérentes aux affouillements, à distance des élévations pour éviter leurs déstabilisations.

#### 4. VESTIGES ATTENDUS

Les travaux sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique du fait même de



l'importance de la surface considérée. La commune de Desvres a fait l'objet de quelques interventions archéologiques, essentiellement des diagnostics. Des vestiges archéologiques ont été repérés dans un périmètre relativement proche de la zone d'intervention. En 2006, deux occupations anciennes ont été repérées lors d'un diagnostic effectué au lieu-dit « le Pendant ». Une première occupation composée de fossés est datée de la Tène Finale, une seconde, attestée par une fosse comportant de la céramique et un fossé, est gallo-romaine. Au nord-est du site, un diagnostic en 2004 (code opération 153 855) a mis en évidence une zone de dépotoir de la faïencerie, avec rejets de carrelage et de briquillons. En 2000, un diagnostic a mis au jour un petit pichet médiéval en grès contenant 220 pièces de monnaie, hors de tout contexte archéologique. Un autre diagnostic (code opération 152 512), mené en 1999 au lieu-dit « la Motte », atteste la présence de rares structures en creux sans pour autant les attribuer à une quelconque période.

## 5. MÉTHODES ET TECHNIQUES ENVISAGÉES

### Étude documentaire

Préalablement à l'opération de terrain, une étude documentaire sera entreprise afin d'appréhender l'environnement historique, archéologique et naturel du projet d'aménagement. Il sera notamment procédé à la consultation de la Carte archéologique et des Archives départementales du Pas-de-Calais.

### Détection

L'opération d'archéologie préventive consistera dans la réalisation de tranchées linéaires, réparties sur la totalité de l'emprise et représentant au moins 10 % de la superficie. En cas de détection de vestiges, des fenêtres de décapages complémentaires, pourront être ouvertes afin d'évaluer plus finement la concentration, l'extension et l'état de conservation des vestiges.

### Caractérisation

La fouille partielle ou totale, manuelle ou mécanique, d'un nombre significatif de structures sera réalisée afin de caractériser la nature et la chronologie des différentes entités archéologiques.


### Conservation du mobilier et de la documentation archéologique

Le mobilier archéologique sera conditionné et conservé au sein du dépôt du Centre départemental d'Archéologie du Pas-de-Calais en prévision de sa restitution à l'État qui sera chargé de sa dévolution et cela conformément au protocole pour la conservation, le conditionnement, l'inventaire et la remise du mobilier et de la documentation scientifique issus des opérations archéologiques établi par le Service régional de l'Archéologie du Nord-Pas-de-Calais.

## 6. MOYENS À ENGAGER

|                                                     |                         |                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Phase de terrain<br/>incluant la préparation</b> | Responsable d'opération | <b>Total 2 jours ouvrés</b> |
|                                                     | Technicien              | 1                           |
|                                                     | Topographe              | 1                           |
|                                                     | Moyens de terrassement  | Pelle mécanique             |
| <b>Phase de post-fouille</b>                        |                         | <b>Total 5 jours ouvrés</b> |
|                                                     | Responsable d'opération | 1                           |
|                                                     | Technicien              |                             |
|                                                     | Spécialiste             |                             |
|                                                     | Topographe              | 1                           |

## ARRÊTÉ DE DÉSIGNATION



Direction régionale  
des affaires culturelles

N° PATRIARCHE :158045

### Arrêté préfectoral portant désignation du responsable scientifique dans le cadre du diagnostic archéologique n° 15139.0

Le Préfet de la Région Nord – Pas-de-Calais Picardie  
Préfet du Nord  
Officier de la Légion d'Honneur  
Officier de l'Ordre national du Mérite

**Vu** le code du patrimoine et notamment le Livre V ;  
**Vu** l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 modifiée, relative à la partie législative du code du patrimoine, notamment le livre V, Titre II ;  
**Vu** les décrets n° 2011-573 et 2011-574 du 24 mai 2011, relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine, notamment le Livre V, Titre II ;  
**Vu** le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Monsieur Michel LALANDE en qualité de préfet de la région Nord - Pas-de-Calais Picardie, préfet de la zone défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;  
**Vu** l'arrêté ministériel du 1<sup>er</sup> janvier 2016, portant nomination de Madame Marie-Christiane DE LA CONTE, directrice régionale des affaires culturelles du Nord - Pas-de-Calais Picardie ;  
**Vu** l'arrêté préfectoral du 4 mai 2016 accordant délégation de signature à Madame Marie-Christiane DE LA CONTE en qualité de directrice régionale des affaires culturelles du Nord - Pas-de-Calais Picardie ;  
**Vu** l'arrêté portant délégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles du Nord - Pas-de-Calais Picardie en date du 18 mai 2016 et paru au recueil des actes administratifs numéro 71 en date du 24 mai 2016, accordant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc COLLART, conservateur de l'archéologie ;  
**Vu** l'arrêté de prescription de diagnostic archéologique n°15139.0 ;

### ARRETE

**Article 1** - WILLOT Jean-Michel du centre départemental d'archéologie du Pas-de-Calais est désigné comme responsable scientifique du diagnostic sur la commune de DESVRES, Aménagement du site de l'ancienne Minoterie de Desvres  
Parcelles AI 850, AI 851, AI 815, AI 858, AI 197, AI 854, AI 856, AI 858 et AI 198p..

**Article 2** - Le rapport établi à l'issue du diagnostic devra être fourni en huit exemplaires, dont un non broché.

Il devra comporter :

- **les données administratives et techniques**

1. région, département, commune, lieu-dit ;
2. numéro d'opération (n° de département, n° de commune, n° de l'arrêté, mention DIAG) ;
3. références cadastrales (année de réalisation du cadastre, n° des sections et n° des parcelles) ;



4. nom du ou des propriétaires au moment de l'opération ;
5. cartes et plans de localisation géoréférencés (1/25 000<sup>e</sup> et fond de cadastre actuel) avec l'emprise du diagnostic et, si elle est connue, l'implantation des aménagements ;
6. plan d'implantation de tous les sondages avec leur identification ;
7. fiche signalétique par période de présentation des résultats scientifiques ;
8. notice des résultats scientifiques pouvant figurer dans le Bilan Scientifique Régional, éventuellement accompagnés d'illustrations.  
La notice et les illustrations seront également transmises sous forme numérique.

• **la présentation des résultats scientifiques**

1. un état sommaire des connaissances géologiques, archéologiques, historiques avant le diagnostic ;
2. un exposé de la mise en œuvre du diagnostic ;
3. un mode d'emploi de la documentation avec la présentation du système d'enregistrement des données de terrain et du système de gestion mis en place pour leur exploitation ;
4. la présentation générale des résultats sur la zone diagnostiquée en identifiant le ou les différents sites archéologiques repérés et leur caractérisation sommaire, accompagnée d'un plan regroupant l'intégralité des sondages avec leur identification ;
5. la présentation détaillée, par période chronologique, du ou des sites avec plans et coupes ainsi que le mobilier significatif ;
6. une synthèse par période avec la nature des sites et leur interprétation ;
7. une synthèse d'ensemble replaçant le site ou les sites dans les problématiques régionales ou nationales.


**Article 3** – La directrice régionale des affaires culturelles est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'opérateur.

Conformément aux dispositions des articles R 421-1 et R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans le délai de 2 mois à compter de sa notification.

Fait à Lille, le 3 août 2016.

Pour le Préfet de la Région du Nord – Pas-de-Calais Picardie  
et par délégation  
Pour la directrice régionale des affaires culturelles  
Le conservateur régional de l'archéologie

Jean-Luc COLLART



## DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES




Fig. 1 : Desvres, rue Salengro, localisation régionale de la commune, L. Wilket - DA CD62.




Fig. 2 : Desvres, rue Salengro, carte au 1/250 000 (IGN BD Raster), L. Wilket - DA CD62.




Fig. 3 : Desvres, rue Salengro, carte au 1/25 000 (IGN scan 25), L. Wilket - DA CD62.




Fig. 4 : Desvres, rue Salengro, localisation du site sur le cadastre, L. Wilket - DA CD62.

## SECTION 2 : L'OPÉRATION ARCHÉOLOGIQUE ET SES RÉSULTATS

---

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1. État des connaissances</b>                                             | 21 |
| 1.1 Le projet d'aménagement                                                  | 21 |
| 1.2 Contextes géologique topographique et environnemental (M. Meurisse-Fort) | 21 |
| 1.3 Contextes historique et archéologique                                    | 24 |
| 1.3.1 La période gallo-romaine                                               | 24 |
| 1.3.2 La période médiévale                                                   | 24 |
| L'émergence de la ville                                                      | 24 |
| Les institutions et la configuration de la ville                             | 25 |
| Le site au XVe siècle                                                        | 25 |
| <b>2. Stratégie et méthodes mises en œuvre</b>                               | 27 |
| 2.1 Les contraintes environnementales                                        | 27 |
| 2.2 Méthodologie                                                             | 27 |
| 2.2.1 Le diagnostic                                                          | 27 |
| 2.2.2 Gestion de la documentation scientifique et du mobilier                | 27 |
| <b>3. Description archéologique</b>                                          | 30 |
| 3.1 La tranchée 1 (Tr. 1)                                                    | 30 |
| 3.2 La tranchée 2 (Tr. 2)                                                    | 32 |
| Le fossé UE 65                                                               | 32 |
| La fosse UE 8                                                                | 32 |
| La fosse UE 41                                                               | 34 |
| La fosse UE 38                                                               | 34 |
| Le foyer UE 40                                                               | 36 |
| Le foyer UE 39                                                               | 36 |
| La fosse UE 6                                                                | 37 |
| Le trou de poteau UE 11                                                      | 37 |
| La fosse UE 12                                                               | 37 |
| La fosse UE 13                                                               | 37 |
| La fosse UE 14                                                               | 37 |
| 3.3 La tranchée 3                                                            | 39 |
| La fosse UE 25                                                               | 39 |
| La fosse UE 16                                                               | 42 |
| La fosse UE 17                                                               | 42 |
| Le trou de poteau UE 24                                                      | 44 |
| Les fosses non datées                                                        | 44 |
| <b>4. Conclusion</b>                                                         | 47 |
| <b>5. Bibliographie</b>                                                      | 48 |
| <b>6. Table des figures</b>                                                  | 50 |






Fig. 5 : Desvres, rue Salengro, le projet d'aménagement de la commune, *document de la Mairie de Desvres*.



Fig. 6 : Desvres, rue Salengro, les édifices de la minoterie avant leur destruction, *cliché Mairie de Desvres*.

## Commune Adresse, Lieu-dit

---

### 1. État des connaissances

#### 1.1 Le projet d'aménagement

La commune de Desvres projette l'aménagement de la friche de l'ancienne minoterie située rue Salengro. Le projet implique la destruction des édifices de la minoterie pour la construction de logements ainsi que de bâtiments à vocation culturelle et des parkings sur l'ensemble des parcelles (Fig. 5, page 20, Fig. 6, page 20).

#### 1.2 Contextes géologique topographique et environnemental (M. Meurisse-Fort)

Le diagnostic qui se situe dans le bassin-versant de la Liane, est en position de versant, en bordure de la boutonnière du Boulonnais. Une petite indentation liée à la présence du ruisseau Lene recoupe les parcelles (Fig. 7, page 22).


L'emprise est implantée sur un substrat crétacé, fortement affecté par un réseau de failles. Il est rattaché aux Faciès wealdiens dont les caractéristiques sont très variables. Localement sablo-graveleux, ces faciès peuvent aussi correspondre à des argiles grises, noires, jaunes ou rouges associés à des cristaux de sidérose.

Le substrat jurassique, présent au nord du diagnostic, correspond aux Calcaires du Mont des Boucards (Oxfordien sup. - Kimméridgien inf.), de 10 m de puissance. Ce calcaire marneux est largement fossilifère.

Les formations superficielles sont très limitées, l'horizon humifère superficiel épais reposant directement sur le substrat jurassique ou crétacé plus ou moins altéré (Leplat et al. 1979 ; Chantraine et al. 1996 ; Lacquement et al. 2004 ; BRGM-Infoterre 2016). Il s'agit d'un limon argileux altéré par de nombreuses oxydations ferriques et manganiques dont l'épaisseur n'a pas pu être déterminée lors de l'opération.

Le site est marqué par une forte déclivité sud-ouest/nord-est (6,5%) et surtout nord-ouest/sud-est (20%), un dévers qui borde un ruisseau à l'est. Ce dernier qui a été canalisé, se jette au nord de l'agglomération dans la Lène ou ruisseau de Desvres, un affluent de la Liane (Fig. 8, page 23).





Opération de diagnostic : Desvres "rue Salengro"



- Colluvions indifférenciées (limoneuses de fond de vallon et vallées sèches, limons de lavage, de pentes et diverses) ; Quaternaire
- Alluvions récentes ; Holocène
- Loess, pouvant inclure à la base des vestiges tertiaires (sableux ou galets ou Lutétien silicifié) et des RS ; Quaternaire
- Altérites à silex in situ et en poches karstiques + apports allochtones (limons, sables, grès landéniens et galets avallanaires résiduels), localement remaniées sur les versants (biefs à silex) ; Cénozoïque
- Craie ; Mésozoïque (Crétacé : Turonien sup. ; Coniacien inf.)
- Marnes blanc verdâtre ("Dièves") ; Mésozoïque (Crétacé : Turonien moyen et inférieur)
- Craie marneuse et tourtia ; Mésozoïque (Crétacé : Cénomanién)

- "Argiles du Gault" ; Mésozoïque (Crétacé : Albien sup.)
- Sables verts glauconieux ; Mésozoïque (Crétacé : Albien inf. et Aptien)
- Faciès wealdiens, sables, argiles ; Mésozoïque (Crétacé : Barrémien)
- Calcaires du Moulin-Wibert, Sables et grès de Connincthun, Marnes du Moulin-Wibert, Calcaires de Brecquereque ; Mésozoïque (Jurassique : Kimméridgien inf.)
- Grès de Brunembert, Oolite d'Hesdin, Caillasse d'Hesdingneul, (Calcaire de Brecquereques) ; Mésozoïque (Jurassique : Oxfordien sup. - Kimméridgien inf.)
- Calcaires et argiles du Mont-des-Boucards ; Mésozoïque (Jurassique : Oxfordien moy. - sup.)
- Faille
- Réseau hydrographique

Fig. 7 : Desvres, rue Salengro, extrait de la carte géologique au 1/50 000 harmonisée, Lacquement et al. 2004 ; BRGM-Infoterre 2016.




Fig. 8 : Desvres, rue Salengro, la topographie du site, *L. Wilket - DA CD62*.



## 1.3 Contextes historique et archéologique

### 1.3.1 La période gallo-romaine

Les interventions archéologiques, essentiellement des diagnostics, sont peu nombreuses sur la commune de Desvres.

D'anciennes découvertes mal documentées sont datées de l'époque gallo-romaine. Une monnaie de Constantin a été trouvée en 1979 sur la commune, des tessons de Sigillée ont été mis au jour lors de la construction de logement le long de la départementale D52 en 1950 et un four de potier du I<sup>er</sup> siècle a été fouillé en 1976 au lieu-dit « le Moulin Bas » (Fig. 3, page 18, Deru Fronteau 2007).

Plus récemment, un diagnostic (code opération 15 2512), mené en 1999 au lieu-dit « la Motte », a dégagé des structures en creux non datées (Fig. 9, page 26). En 2000, un diagnostic (code opération 15 1422) a livré un petit pichet médiéval en grès contenant 220 pièces de monnaie, hors de tout contexte archéologique. En 2006, deux occupations de la Tène Finale et gallo-romaine matérialisées par des fossés et de fosses ont été identifiées lors d'un diagnostic effectué au lieu-dit « le Pendant ». La même année, le diagnostic (code opération 15 4116), « rue de Cremarest », n'a mis au jour aucune occupation humaine ancienne.

Au nord-est du site, un diagnostic en 2004 (code opération 15 3855) a mis en évidence une zone de dépotoir de la faïencerie, avec rejets de carrelage et de briquaillons. Enfin en 2010, rue Claude, des fosses et des fosses non datés ainsi que de l'habitat contemporain ont été observés (10 081, Willot Vuatier 2009).

La découverte marquante de ces dernières années reste la mise au jour en 2004 par l'INRAP au lieu-dit « les Courteaux » d'une borne milliaire de l'empereur Septime Sévère et de ses fils (Fig. 3, page 18, Hoët-Van Cauwenberghe, Arce 2004). La borne a été retrouvée dans un fossé ou un chenal, abandonnée après un emploi comme borne de délimitation agraire. Son emplacement d'origine était situé certainement à faible distance (la borne ne comportait pas de traces de déplacements ou de manipulations importants), sans doute à 500 m plus au nord le long de l'ancienne voie gallo-romaine reliant Théroüanne à Boulogne (la chaussée Brunehaut, RD 341).

Il est probable que le secteur était occupé à l'époque romaine, sans qu'il soit possible de déterminer la nature de ces installations. De même, Desvres à l'époque médiévale demeure méconnue alors que le bourg était d'une relative importance et que la documentation ancienne constitue une source de renseignements encore largement sous-exploitée.

### 1.3.2 La période médiévale

#### L'émergence de la ville

Les mentions les plus anciennes de Desvres remontent au début du XII<sup>e</sup> siècle et concernent son église (*ecclesiam de Deverna*, actuelle église Saint-Sauveur) dont la paroisse est rattachée au chapitre de Théroüanne. Le terroir à cette époque fait partie du domaine des comtes de Boulogne qui se réunissent à deux reprises avec leurs coudes à *Deverna* (1122-1135) ou *Devene* (1172). Ces réunions ont lieu dans une résidence mais qui n'est pas possible d'associer à la motte ou château dont l'emplacement se discerne encore dans le tissu urbain actuel, entre l'église et la Grande Place (Haigneré 1882 : 352-353). La fondation du château peut être postérieure et découler du même processus de mise en défense du comté engagé par Philippe Hurepel au début du XIII<sup>e</sup> siècle. A l'extérieur, au lieu-dit « La Motte », un deuxième site castral est également visible sur le cadastre napoléonien. Le site, non daté, a malheureusement souffert de l'urbanisation du secteur qui a détruit une grande partie des aménagements anciens comme semblent

l'indiquer les résultats du diagnostic de 1999.

Desvres a un statut particulier en raison de sa localisation clef qu'elle occupe au sein du comté, la plus orientale des forteresses du domaine et à l'instar des villes stratégiques de Boulogne et de Calais, son enceinte urbaine est peut-être construite au XIII<sup>e</sup> siècle. Valorisée par les comtes, Desvres se développe à partir du XIII<sup>e</sup> siècle et se voit dotée progressivement d'institutions qui en font une ville ou un bourg castral de petite taille mais dont le rôle est prépondérant au sein du comté.

### **Les institutions et la configuration de la ville**

Témoignage de cette importance, la ville devient le siège d'un bailliage au début du XIV<sup>e</sup> siècle. Ce dernier, le deuxième en taille derrière celui de Boulogne regroupait à la fin du XV<sup>e</sup> siècle 16 villages. Un châtelain, résidant sans doute dans le château, est bien mentionné pour la première fois au début du XIII<sup>e</sup> siècle, mais la charge qui était vraisemblablement bien antérieure a été assimilée à celle du bailli dès le XIV<sup>e</sup> siècle avant de disparaître totalement au XV<sup>e</sup> siècle (Haigneré 1882b : 356).

Un échevinage, composé d'un maire et de sept échevins, est attesté dès le début du XIII<sup>e</sup> siècle ; toutefois, à la différence des autres villes du comté (Boulogne, Calais, Etaples), la ville reçoit tardivement sa charte communale en 1383. Desvres possède alors une halle de la guilde marchande (*gilhalle*), des marchés, pas moins de 42 corps de métiers ainsi qu'un hôpital et une maladrerie fondés au début du XV<sup>e</sup> siècle (Haigneré 1882a : 127-143).

Le parcours de l'enceinte se discerne aisément sur le cadastre napoléonien : dotée de tours et de portes s'ouvrant vers l'ouest et la chaussée Brunehaut, le sud (dans le quartier des potiers) et l'est vers la motte. En totalité, le mur ceinture près de 9 hectares (Fig. 10, page 26). Les faubourgs étaient apparemment importants et témoignent du développement économique de la ville aux XIV<sup>e</sup> siècle et XV<sup>e</sup> siècle. Ils étaient principalement situés à l'ouest dans le prolongement du marché vers la « Cauchie » (chaussée Brunehaut) et au sud « en le Belle-Croix ».

La ville avec ses 42 corps de métiers recensés au XV<sup>e</sup> siècle, apparaît industrielle avec un artisanat varié pour une communauté de 240 feux (soit entre 1000 et 1500 habitants). Les principaux métiers mentionnés sont ceux de la poterie, de la draperie, du cuir, du métal, du bois et de l'alimentation. Le dynamisme de la ville qui possédait encore 94 artisans drapiers et 400 maisons se maintient jusqu'au XVII<sup>e</sup> siècle avant que s'opère progressivement son déclin marqué par la perte de son bailliage en 1745.

### **Le site au XV<sup>e</sup> siècle**

Le registre de juridiction gracieux qui recense les actes entre 1467 et 1473, a été édité récemment et publié par Isabelle Clauzel-Delannoy (Clauzel-Delannoy 2011). Il constitue une source de renseignements notamment sur la topographie urbaine. Les actes de mutations mentionnent les protagonistes mais également les biens échangés ainsi que leur localisation. Les rues, des édifices remarquables et les ruisseaux servent souvent de repères pour situer ces biens mobiliers ou immobiliers qui sont des tènements, maisons, ateliers ou moulins. Dans le secteur concerné par le diagnostic, tous les points de repère n'ont pas été identifiés avec certitude. L'actuelle rue Salengro qui est dans le prolongement de la Place du Marché, est localisée extra-muros. Elle est désignée dans le prolongement du « marquet », dans la rue qui « maisne à le cauchie » (chaussée Brunehaut) ou à le rue qui « maisne à le rue Catoire ». Mais le ruisseau qui actuellement traverse la rue et qui est représenté sur le cadastre napoléonien n'a pas été identifié dans les actes. La cartographie des tènements dans le faubourg occidental nécessite une analyse et une étude sur l'ensemble des actes, un travail de recherche qui ne peut pas être abouti dans les délais de l'opération de diagnostic.






Fig. 9 : Desvres, rue Salengro, localisation des principales découvertes sur le territoire de la commune, L. Wilket - DA CD 62.




Fig. 10 : Desvres, rue Salengro, restitution de la topographie médiévale sur le cadastre napoléonien (Archives départementales du Pas-de-Calais, cote 3P 268 22) d'après les sources anciennes (Archives départementales du Pas-de-Calais, Registres aux Causes de la Ville de Desvres, cote I J 1811), J.M. Willot - DA CD 62.



## 2. Stratégie et méthodes mises en œuvre

### 2.1 Les contraintes environnementales

La démolition des bâtiments de la minoterie a nécessité une dépollution des gravats et des sols, détruisant sur un large secteur le sous-sol en façade et au sud-est (Fig. 11, page 28). Au nord, une distance de sécurité devait être respectée entre les tranchées et un mur mitoyen fragilisé par la démolition d'un édifice. A l'ouest, à l'arrière des parcelles, un massif arboré s'est développé qui fait l'objet d'une procédure de classement partiel pour les arbres les plus remarquables ; le diagnostic a été réalisé dans un secteur non concerné par cette mesure (Fig. 12, page 28). Au sud-est, le terrain est traversé par des canalisations d'eaux usagées, limitant les observations sur une bande de 15 m le long de la parcelle.

### 2.2 Méthodologie

#### 2.2.1 Le diagnostic

Trois tranchées linéaires, trois sondages mécanisés et deux fenêtres ont été réalisées à la pelle mécanique (21 tonnes, godet curage de 2 m de large).

Sur la surface prescrite, 4960 m<sup>2</sup>, 1965 m<sup>2</sup> était accessibles, 365 m<sup>2</sup> ont été ouverts, soit 7,3%.

31 structures en creux ont été enregistrées, 11 ont été fouillées ou testées mécaniquement.

#### 2.2.2 Gestion de la documentation scientifique et du mobilier

La gestion de la documentation scientifique et du mobilier archéologique est conforme au « protocole pour la conservation, le conditionnement, l'inventaire et la remise du mobilier et de la documentation scientifique issus des opérations archéologiques » complément au cahier des charges scientifiques du Service régional de l'archéologie. L'ensemble de la documentation issue du terrain a été archivé et une sauvegarde informatique a été réalisée. Le mobilier archéologique a été inventorié et reconditionné. Ils sont conservés au Direction de l'Archéologie du Pas-de-Calais. L'ensemble des données est enregistré dans le système d'informations archéologiques du Pas-de-Calais (SIA) accessible via extranet. Le SIA est une base de données couplée à un système d'informations géographiques.

L'application SIA se décompose en deux grands modules : le module inventaire et le module recherche. Le module inventaire comprend :

- Les unités d'enregistrement : niveau, structure, sondage...
- Le mobilier archéologique : un inventaire généraliste et des inventaires pour les différents types de mobilier
- La documentation : papier et numérique,
- Les traitements : analyses spécifiques et conservation-restauration,
- La régie.

Le module recherche permet d'effectuer des requêtes multicritères sur l'ensemble des champs des inventaires. Les recherches peuvent être internes à l'opération ou sur l'ensemble des projets.





Fig. 11 : Desvres, rue Salengro, les édifices en cours de démolition, la rue Salengro est à gauche en arrière-plan, *cliché Chr. Costeux - DA CD 62.*



Fig. 12 : Desvres, rue Salengro, le couvert arboré à l'arrière des parcelles. La pelle a tracé un passage dans une partie du massif non concerné par une mesure de protection, *cliché J.-M. Willot- DA CD 62.*






Fig. 13 : Desvres, rue Salengro, plan général des tranchées et des vestiges, L. Wilket- DA CD 62.

### 3. Description archéologique

La description des découvertes est présentée par tranchée et par type de vestiges avec leur datation.

#### 3.1 La tranchée 1 (Tr. 1)

Elle a été réalisée sur la partie haute de la parcelle, sur un replat, en limite du devers vers le ruisseau.

Longue de 17 m, la partie est de la tranchée est traversée par des canalisations d'eaux usagées, ce secteur n'a pas été exploré en profondeur (Fig. 13, page 29).

##### *Les fosses ENS 7*

En limite ouest de la tranchée Tr. 1, des ouvertures de fosses se recoupant sont apparues à 0,70 m sous la terre végétale. Deux sondages mécanisés ont été effectués suivis d'une fouille manuelle et d'un redressement des coupes. Les recoupements entre les fosses, au nombre de deux au minimum, comme leur plan précis, n'ont pas été observés (Fig. 14, page 31, Fig. 15, page 31).

Les fosses semblent posséder une ouverture ovale et rectangulaire de 2 m à 3,50 m de côté, des parois obliques. Les sondages ont été descendus à 1,50 m sous la terre végétale sans atteindre le fond des fosses.

Les comblements supérieurs, de l'argile limoneuse, comportent de nombreux éclats de tuiles plates et des charbons de bois (UE47-48 de l'ENS 7).

Du mobilier céramique, daté des XIV<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles a été retrouvé dans ces comblements, notamment deux fragments de cruches à col annelé, un fragment de poêlon, une jatte et deux lèvres de pots en pâte grise (Fig. 33, page 46).

Les fosses ont servi de dépotoirs lors de leur phase finale de comblement compte-tenu de la quantité de cassons de tuiles et de charbons de bois ainsi que du nombre et de la taille des fragments de céramiques présents dans les comblements.






Fig. 14 : Desvres, rue Salengro, coupe dans les comblements supérieurs des fosses ENS. 7, L. Wilket- DA 62.



Fig. 15 : Desvres, rue Salengro, les comblements supérieurs des fosses ENS. 7, cliché L. Wilket- DA 62.

## 3.2 La tranchée 2 (Tr. 2)

Une concentration de structures en creux (ENS 9) est apparue sur une surface de 20 m<sup>2</sup>, à distance de 5 m de la tranchée 1 et des fosses ENS 7 (Fig. 16, page 32).

### Le fossé UE 63

Le fossé, large de 1,30 m à 2,80 m, est conservé sur une profondeur de 0,50 m. Ses parois sont obliques et le fond est en cuvette. Son comblement, un limon argileux noirâtre, comportant des nodules de craie, des éclats de tuiles épaisses (médiévales) et du charbon de bois n'a pas livré de céramique (Fig. 17, page 33).

### La fosse UE 8

La fosse, dégagée sur la moitié, est de forme ovale (2 m de large) et profonde de 0,60 m (Fig. 17, page 33) avec des parois obliques (effondrées (UE 50)). Le fond qui est en cuvette conserve la trace d'une stagnation d'eau (UE 49). Le comblement supérieur (UE 51) a livré des tuiles épaisses caractéristiques du bas Moyen Âge.




Fig. 16 : Desvres, rue Salengro, détail des vestiges de la partie sud de la tranchée 2, L. Wilket- DA CD 62.




Fig. 17 : Desvres, rue Salengro, section du fossé UE 63 et de la fosse UE 8 (tranchée 2), L. Wilket- DA CD 62.



### La fosse UE 41

La fosse, de forme oblongue (1 m de large sur plus de 1,60 m de long) n'a pas été testée. Le comblement supérieur est un limon argileux homogène comportant peu d'inclusions (craie et charbon de bois). Il n'a pas livré de céramique en surface. La fosse est recoupée par le foyer UE 40 (Fig. 19, page 35).

### La fosse UE 38

La fosse, de forme rectangulaire (1 m sur 2 m), possède des parois obliques à verticales et un fond plat. Elle est comblée par un remblai de limon argileux homogène et uniforme ne comportant pas d'inclusions. La fosse ne conserve pas de traces d'effondrement liées à une exposition aux intempéries. Sa configuration est proche des celliers creusés à la fin du bas Moyen Âge en fond de parcelles (Fig. 19, page 35, Fig. 20, page 36). La fosse est recoupée par les foyers UE 39/40. Elle n'a pas livré de céramique).




Fig. 18 : Desvres, rue Salengro, détail du foyer UE 40 (les foyers ENS 9, tranchée 2), L. Wilket- DA CD 62.





Fig. 19 : Desvres, rue Salengro, détail en plan des foyers UE 39 et UE 40 et des fosses UE 38 et UE 41 (tranchée 2), L. Wilket-DA CD 62.

## Le foyer UE 40

Le foyer, très arasé (conservé sur 15 cm d'épaisseur), est de forme circulaire (1,50 m). Il a été aménagé dans une fosse peu profonde (0,15 m) dont le fond a été comblé par une argile limoneuse compacte (UE 43) Fig. 19, page 35, Fig. 20, page 36. La sole est constituée de la partie supérieure de ce comblement durcie par le feu (UE 64). Le foyer a été comblé par une argile très charbonneuse (UE 45) avant l'installation du foyer UE 39.

## Le foyer UE 39

Le foyer, également très arasé (17 cm d'épaisseur), est de forme circulaire (1 m de diamètre). Il a été aménagé dans une fosse peu profonde (0,17 m) dont le fond, rougi par l'action du feu (UE 44), a constitué la sole. Le foyer a été comblé par un remblai (UE 46) similaire au niveau scellant le précédent Fig. 19, page 35, Fig. 20, page 36.

Aucun niveau d'usage n'a été retrouvé dans le voisinage des deux foyers et dans les structures en creux proches. Ils peuvent être soit à usage domestique soit utilisé pour la cuisson de denrées périssables. Très érodés, il manque probablement une partie de l'installation comme un dôme et un alandier. Ces foyers qui se rencontrent de l'antiquité à la fin du Moyen Âge, sont installés sur des fosses non datées.




Fig. 20 : Desvres, rue Salengro, section des foyers UE 39/40 et de la fosse UE 38 (tranchée 2), L. Wilket- DA CD 62.

### La fosse UE 6

La fosse, localisée à 17 m au sud des foyers, est de forme oblongue (1 m sur 0,40 m de côté) et peu profonde (0,15 m). Son comblement, une argile limoneuse très homogène et sans inclusion, n'a pas livré de céramique (Fig. 13, page 29, Fig. 21, page 37).

### Le trou de poteau UE 11

Le trou de poteau, localisé à 10 m au nord des foyers, est de forme circulaire (0,30 m) et comblé par une argile limoneuse orangée très homogène. Il n'a pas été fouillé (Fig. 13, page 29).

### La fosse UE 12

La fosse, localisée au nord de la tranchée de sondage dans la pente (Fig. 13, page 29, Fig. 22, page 38), possède une ouverture ovale de 0,60 m à 0,80 m de côté, des parois obliques et un fond plat. Son comblement, un limon argileux, comporte des fragments de tuiles épaisses caractéristiques de la fin du Moyen Âge. Il n'a pas livré de céramique. Cette fosse, compte-tenu de sa configuration, peut être un large avant-trou.

### La fosse UE 13

La fosse est de forme ovale (1 m sur 1,40 m), profonde de 0,40 m au maximum avec un fond irrégulier en cuvette et des parois verticales (Fig. 13, page 29, Fig. 22, page 38). Elle est sans doute restée ouverte aux intempéries comme le signale le niveau d'effondrement (UE 61) qui tapisse le fond. Elle est comblée par un remblai argileux qui a livré des tuiles médiévales ou modernes et quelques fragments de céramiques non datables (Fig. 34, page 46). Sa fonction n'est pas déterminée.

### La fosse UE 14

Il s'agit d'une large excavation de 0,50 m à 2,50 m de profondeur liée à la démolition des édifices de la minoterie en façade de la rue Salengro (Fig. 13, page 29).



Fig. 21 : Desvres, rue Salengro, la fosse UE 6 (tranchée 2), L. Wilket- DA CD 62.






Fig. 22 : Desvres, rue Salengro, section des trous de poteaux UE 12 et UE 13 (tranchée 2), L. Wilket- DA CD 62.

### 3.3 La tranchée 3

Les vestiges sont concentrés sur la partie occidentale de la tranchée, la moitié en façade de la rue Salengro ayant été détruite par la construction des édifices de la minoterie (Fig. 24, page 40). L'excavation résultant de la démolition des édifices (UE 14) est ici peu profonde (0,40 m à 0,60 m).

#### La fosse UE 25

La fosse, profonde de plus de 1,50 m, possède une ouverture circulaire de 2,50 m de diamètre, des parois obliques et en gradin ainsi qu'un fond en cuvette (Fig. 25, page 40, Fig. 26, page 41). Ce dernier est scellé par des niveaux d'oxydation (UE 34) et d'argile mêlée de charbon de bois (UE 35). La fosse a été comblée par un épais remblai d'argile (UE 36) avant de servir apparemment de dépotoir (UE 37). Ce dernier remblai est en effet caractérisé par son aspect hétérogène, charbonneux à sa base et ses nombreux fragments de tuiles. Le mobilier céramique collecté est essentiellement des fragments de panse en pâte grise (11 tessons), excepté une lèvre de bassin datable de la fin du Moyen Âge (Fig. 33, page 46).

Cette fosse qui est de forme régulière est peut-être des latrines à l'origine. Ces structures de fond de parcelle sont régulièrement curées, entaillant le fond et assainie avec du charbon de bois. Le niveau d'oxydation qui tapisse le fond se retrouve régulièrement également dans ces fosses : il résulte d'une altération par les matières fécales et l'urine.



Fig. 23 : Desvres, rue Salengro, la fenêtre vue vers le nord-est des vestiges de la tranchée 3, au premier-plan la fosse UE 25, L. Wilket- DA CD 62.




Fig. 24 : Desvres, rue Salengro, détail des vestiges de la tranche 3, L. Wilket- DA CD 62.



Fig. 25 : Desvres, rue Salengro, vue en coupe de la fosse UE 25 (tranche 3), J.-M. Willot- DA CD 62.






Fig. 26 : Desvres, rue Salengro, section de la fosse UE 25 (tranchée 3), L. Wilket- DA CD 62.



## La fosse UE 16

La fosse, profonde de 0,40 m, est de forme oblongue (2,60 m sur 2 m) avec des parois obliques à verticales et un fond plat (Fig. 28, page 43, Fig. 29, page 43). Un niveau d'effondrement sur le fond (UE 55) résulte certainement d'une exposition aux intempéries avant son comblement final (UE 56) par un remblai comportant de nombreux charbons de bois, de fragments de tuiles et de craie. Le mobilier céramique collecté dans ce remblai est constitué de fragments de panse en pâte grise non datable (Fig. 34, page 46).

Cette fosse pourrait être, par sa configuration (peu profonde, fond plat et parois verticales), un cellier qui est installé parfois dans des habitations à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne.

## La fosse UE 17

La fosse qui possède une ouverture rectangulaire, est comblée par un remblai limoneux noirâtre très hétérogène comportant de nombreux cassons de calcaires, de tuiles fines (période moderne) de briques et du charbon de bois. Le mobilier collecté en surface (fosse non testée en profondeur) est moderne (une jarre-saloir en pâte grise et un pichet en grès (Fig. 24, page 40, Fig. 34, page 46).

Ce type de comblement se retrouve pour la fosse UE 23 et une fosse de conservation (UE 31). Elles ont été fouillées ou testées à la pelle mécanique ; elles n'ont pas livré de céramique.

Un tonneau en bois était installé dans la fosse UE 31 qui possède un diamètre de 0,50 m et conservée sur 0,10 m de profondeur (Fig. 27, page 42).



Fig. 27 : Desvres, rue Salengro, la fosse UE 31 ; les planches du tonneau apparaissent sur le pourtour (tranchée 3), J.-M. Willot- DA CD 62.




Fig. 28 : Desvres, rue Salengro, section de la fosse UE 16 (tranchée 3), *L. Wilket- DA CD 62.*



Fig. 29 : Desvres, rue Salengro, vue de la fosse UE 16 (tranchée 3), *J.-M. Willot- DA CD 62.*



## Le trou de poteau UE 24

Fig. 31, page 45

Le trou de poteau, d'ouverture circulaire d'un diamètre de 0,60 m et conservé sur 0,25 m de profondeur, conserve les traces de son avant-trou et des pierres de calage en rognon de silex (UE 66) ainsi que l'arrachage du poteau (comblement UE 67). La fouille n'a pas livré de céramique, uniquement des fragments de tuiles épaisses et vernissées datables de la fin du Moyen Âge.

## Les fosses non datées

Fig. 30, page 44

La fouille des structures médiévales et modernes a permis de caractériser deux types de comblement. Les trous de poteaux et les fosses médiévaux se caractérisent par un comblement très proche par la nature de leur remblai, de l'argile homogène, et l'absence de cassons de briques alors que ces derniers sont présents systématiquement dans les complements d'aspect noirâtre et organique des structures modernes (UE 17-23-31). Les fosses et les trous de poteaux dégagés dans la tranchée Tr3 ont été comblés par cette argile très homogène.



Fig. 30 : Desvres, rue Salengro, les fosses et les trous de poteaux comblés par un remblai argileux homogène (tranchée 3), J.-M. Willot- DA CD 62.




Fig. 31 : Desvres, rue Salengro, section du trou de poteau UE 24 (tranchée 3), *L. Wilket- DA 62.*



Fig. 32 : Desvres, rue Salengro, le trou de poteau UE 24 et ses pierres de calage en rognon de silex (tranchée 3), *L. Wilket- DA CD 62.*






Fig. 33 : Desvres, rue Salengro, planche céramique des principales formes, J.-M. Willot- DA 62.

| Identifiant        | contexte                              | Détermination | Nombre d'éléments | Poids (g) | Pâte   | Chronologie                     |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|--------|---------------------------------|
| 158045_141_10_1    | Comblement supérieur des fosses ENS 7 | jatte         | 7                 | 166g      | grise  | Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge        |
| 158045_141_10_2    | Comblement supérieur des fosses ENS 7 | poëlon        | 5                 | 233g      | grise  | Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge        |
| 158045_141_10_None | Comblement supérieur des fosses ENS 7 | indéterminé   | 5                 | 47g       | grise  |                                 |
| 158045_141_10_None | Comblement supérieur des fosses ENS 7 | pot à cuire   | 2                 | 20g       | grise  | Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge        |
| 158045_141_10_3    | Comblement supérieur des fosses ENS 7 | cruche        | 2                 | 179g      | grise  | Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge        |
| 158045_141_13_None | Comblement de la fosse UE 13          | indéterminé   | 4                 | 36g       | orangé |                                 |
| 158045_141_16_None | Comblement de la fosse UE 16          | indéterminé   | 5                 | 67g       | grise  |                                 |
| 158045_141_17_None | Comblement de la fosse UE 17          | cruche        | 1                 | 102g      | grès   | Période Récente, Époque Moderne |
| 158045_141_17_None | Comblement de la fosse UE 17          | indéterminé   | 2                 | 28g       | grise  |                                 |
| 158045_141_17_None | Comblement de la fosse UE 17          | jarre saloir  | 1                 | 137g      | grise  | Période Récente, Époque Moderne |
| 158045_141_37_1    | Comblement des latrines UE 25         | bassin        | 1                 | 27g       | grise  | Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge        |
| 158045_141_37_None | Comblement des latrines UE 25         | indéterminé   | 11                | 171g      | grise  |                                 |

Fig. 34 : Desvres, rue Salengro, tableau du mobilier céramique et de leur contexte, J.-M. Willot- DA 62.

## 4. Conclusion

A la suite d'un projet d'aménagement de logements sociaux et d'une salle culturelle par la commune de Desvres rue Salengro, le Service régional de l'Archéologie a prescrit un diagnostic sur une surface de 4 960 m<sup>2</sup>. L'opération a été réalisée par la Direction de l'Archéologie du Pas-de-Calais sous la direction de Jean-Michel Willot en août 2016.

De nombreuses contraintes, inhérentes aux opérations en milieu urbain, ont limité l'intervention, notamment, des réseaux actifs, des murs mitoyens fragilisés par la démolition d'une ancienne minoterie et un massif arboré objet d'une procédure de classement. Enfin, le sous-sol en façade de rue Salengro a été détruit sur un large secteur lors de la démolition des bâtiments de la minoterie. Trois tranchées ont été réalisées, livrant une trentaine de structures en creux datées du bas Moyen Âge et de l'époque moderne. Le site est marqué par une forte déclivité sud-ouest/nord-est (6,5 %) et surtout nord-ouest/sud-est (20 %), un dévers qui borde un ruisseau à l'est. Ce dernier se jette au nord de l'agglomération dans la Lène ou ruisseau de Desvres, un affluent de la Liane.

Les interventions archéologiques, essentiellement des diagnostics, sont peu nombreuses sur la commune de Desvres. Un four de potier du I<sup>er</sup> siècle a été fouillé en 1976 au lieu-dit « le Moulin Bas » mais la découverte marquante de ces dernières années reste la mise au jour en 2004 par l'INRAP au lieu-dit « les Courteaux » d'une borne milliaire de l'empereur Septime Sévère et de ses fils. Desvres à l'époque médiévale demeure méconnue alors que le bourg était d'une relative importance et que la documentation ancienne constitue une source de renseignements encore largement sous-exploitée. Les mentions les plus anciennes de Desvres remontent au début du XII<sup>e</sup> siècle et concernent son église (actuelle église Saint-Sauveur) dont la paroisse est rattachée au chapitre de Thérouanne. L'agglomération a un statut particulier en raison de sa localisation clef qu'elle occupe au sein du comté de Boulogne : à l'instar des villes stratégiques de Boulogne et de Calais, son enceinte urbaine est sans doute construite dans le courant du XIII<sup>e</sup> siècle. Sous l'égide des comtes, Desvres se développe alors et se voit dotée progressivement d'institutions qui en font une ville ou un bourg castral de petite taille dont le rôle est prépondérant au sein du comté. Témoignage de cette importance, la ville devient le siège d'un bailliage au début du XIV<sup>e</sup> siècle et reçoit sa charte communale en 1383. A cette époque, Desvres possède une halle de la guilde marchande (*gilhalle*), des marchés, pas moins de 42 corps de métiers ainsi qu'un hôpital et une maladrerie fondés au début du XV<sup>e</sup> siècle. Le secteur concerné par le diagnostic, est localisé extra-muros dans un faubourg de la ville.

Les vestiges sont apparus entre 0,40 m et 0,60 m sous la terre végétale sur un encaissant argileux. Il ne subsiste aucune stratification verticale. Au nord-ouest de l'emprise, à une quinzaine de mètres de la rue Salengro, 19 structures en creux ont été mises au jour dans une fenêtre sur 80 m<sup>2</sup>, une concentration qui semble matérialiser une ancienne parcelle. Des latrines et un cellier, dégagés au voisinage de trous de poteaux et datés du bas Moyen Âge correspondent probablement à des aménagements de fond de parcelle d'un habitat en front de rue disparu. Au sud de ces vestiges, le terrain est vide de vestiges en dehors d'une fosse. A l'arrière de l'emprise, à une distance de 60 m de la rue, deux grands foyers circulaires domestiques (entre 1 m et 1,50 m de diamètre), un cellier rectangulaire, un fossé et des fosses de grandes dimensions (plus de 2 m de côté et 1,50 m de profondeur) datées du bas du Moyen Âge ont été également mis au jour sur une petite surface (70 m<sup>2</sup>). Ils témoignent aussi très certainement d'une ancienne structuration du secteur, peut-être une parcelle qui s'ouvre vers l'est et le ruisseau. Une étude sur l'émergence des villages dans le douaisis (Nord, Willot, Bernez. Séverin 2013) et la fouille du hameau de Guines (Pas-de-Calais, Willot 2009) ont montré la mise en place dans les bourgs, villages ou hameau d'un découpage parcellaire en lanière identique à celui des centres urbains dès la fin du XIII<sup>e</sup> siècle. En dehors de l'habitat, qui est principalement sur poteaux, on y retrouve les mêmes structures domestiques (celliers de jardins ou de maisons, latrines) qu'en ville. Les découvertes du diagnostic, situées dans un des principaux faubourgs de Desvres, constituent une illustration du mode de construction dans un secteur péri-urbains à la fin du Moyen Âge.

Cette opération archéologique est la première qui livre des vestiges en centre-bourg actuel. Elle révèle une occupation d'un faubourg matérialisée par des structures domestiques datées de la fin du Moyen Âge et du début de l'époque moderne : des celliers, des latrines, des constructions sur poteaux qui semblent s'organiser selon une ancienne partition parcellaire dite « en lanière ».

## 5. Bibliographie

### **BRGM-Infoterre 2016**

BRGM-INFOTERRE, « Site Infoterre : portail géomatique d'accès aux données géoscientifiques du Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM) », Infoterre [en ligne], URL : <http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do> [lien valide au 22 août 2016].

### **Chantraine et al. 1996**

CHANTRAINE J., AUTRAN A., CAVELIER C., ALABOUVETTE B., BARFETY J.-C., CECCA F., CLOZIER L., DEBRAND-PASSARD S., DUBREUILH J., FEYBESSE J.-L., GUENNOG P., LEDRU P., ROSSI P., TERNET Y., Carte géologique de la France au millionième [carte], éch. 1:1 000 000, Orléans : BRGM.

### **Clauzel-Delannoy 2011**

CLAUZEL-DELANNOY I., *Desvres en 1470*, Trévenans, Cercle d'Etudes en Pays Boulonnais.

### **Deru Fronteau 2007**

DERU X., FRONTEAU G., L'atelier de potiers gallo-romaine de Desvres (Pas-de-Calais), *In-DESMULLIEZ, J., HOËT-VAN CAUWENBERGHE Chr., Hommages à Roland Delmaire*, Revue du Nord-Archéologie de la Picardie et du Nord de la France, Tome 89, n°373, p. 101-106.

### **Haigneré 1882a**

HAIGNERÉ D., Charte communale de la ville de Desvres, *In - Bulletin historique trimestriel de la Société des Antiquaires de la Morinie*, vol. 6, Saint-Omer, p. 127-143.

### **Haigneré 1882b**

HAIGNERÉ D., Desvres, - *In Haigneré D. Dictionnaire historique et archéologique de l'arrondissement de Boulogne*, Commission départementale des Monuments Historiques, tome 3, Arras, p. 352-380.

### **Hoët-Van Cauwenberghe, Arce 2004**

HOËT-VAN CAUWENBERGHE Chr., ARCE J., Borne militaire de l'empereur Septime Sévère et de ses fils trouvée à Desvres (Pas-de-Calais), *In-Revue du Nord-Archéologie de la Picardie et du Nord de la France*, -, tome 86, n°358, 2004, p. 7-18.

### **Lacquement et al. 2004**

LACQUEMENT F., BARCHI P., QUESNEL F., KLUIJVER C., PODEVIN G., Carte géologique harmonisée de la région Nord Pas-de-Calais [carte], éch. 1:50 000, Orléans : BRGM.

### **Leplat et al. 1979**

LEPLAT J., SOMME J., BONTE A., Carte géologique de la France : Desvres [carte], éch. 1:50 000, Orléans : BRGM.



**Willot 2009**

WILLOT J.-M., Un hameau de forgerons du bas Moyen Âge dans le Pale anglais (Guînes, XIV<sup>e</sup>, XV<sup>e</sup> siècles), *Bulletin de la commission départementale d'Histoire et d'archéologie*, T. XXVII, 23-57

**Willot, Bernez. Séverin 2013**

WILLOT J.-M., BERNEZ S. SÉVERIN Chr (2013) - Du domaine monastique carolingien au village du bas Moyen Âge : approche archéologique d'une transformation du paysage rural en Ostrevent (Nord). In : MAHÉ N., POIGNANT S. (textes réunis par) – *Archéologie du village, Archéologie dans le village dans le nord de la France (Ve-XIII<sup>e</sup> siècle)*. Actes de la table ronde, 22-24 novembre 2007, M.A.N., Saint-Germain-en-Laye, Mémoires de l'Association Française de l'Archéologie Mérovingienne, Tome XXIX, 141-159,

**Willot Vuattier Dujardin 2010**

VUATTIER DUJARDIN M.), Willot J.-M., *Desvres «Rue Claude»*. Rapport final d'opération de diagnostic. Dainville, Centre départemental d'Archéologie du Pas-de-Calais, 2010.

## 6. Table des figures

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Fig. 1 : Desvres, rue Salengro, localisation régionale de la commune, L. Wilket - DA 62.</i>                                                                                                                                                                                                                                     | 17 |
| <i>Fig. 2 : Desvres, rue Salengro, carte au 1/250 000 (IGN BD Raster), L. Wilket - DA 62.</i>                                                                                                                                                                                                                                       | 17 |
| <i>Fig. 3 : Desvres, rue Salengro, carte au 1/25 000 (IGN scan 25), L. Wilket - DA 62.</i>                                                                                                                                                                                                                                          | 18 |
| <i>Fig. 4 : Desvres, rue Salengro, localisation du site sur le cadastre, L. Wilket - DA 62.</i>                                                                                                                                                                                                                                     | 18 |
| <i>Fig. 5 : Desvres, rue Salengro, le projet d'aménagement de la commune, document de la Mairie de Desvres.</i>                                                                                                                                                                                                                     | 20 |
| <i>Fig. 6 : Desvres, rue Salengro, les édifices de la minoterie avant leur destruction, cliché Mairie de Desvres...</i>                                                                                                                                                                                                             | 20 |
| <i>Fig. 7 : Desvres, rue Salengro, extrait de la carte géologique au 1/50 000 harmonisée, Lacquement et al. 2004 ; BRGM-Infoterre 2016.</i>                                                                                                                                                                                         | 22 |
| <i>Fig. 8 : Desvres, rue Salengro, la topographie du site, L. Wilket - DA 62.</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 |
| <i>Fig. 9 : Desvres, rue Salengro, localisation des principales découvertes sur le territoire de la commune, L. Wilket - DA 62.</i>                                                                                                                                                                                                 | 26 |
| <i>Fig. 10 : Desvres, rue Salengro, restitution de la topographie médiévale sur le cadastre napoléonien (Archives départementales du Pas-de-Calais, cote 3P 268 22) d'après les sources anciennes (Archives départementales du Pas-de-Calais, Registres aux Causes de la Ville de Desvres, cote I J 1811), J.M. Willot - DA 62.</i> | 26 |
| <i>Fig. 11 : Desvres, rue Salengro, les édifices en cours de démolition, la rue Salengro est à gauche en arrière-plan, cliché Chr. Costeux - DA 62.</i>                                                                                                                                                                             | 28 |
| <i>Fig. 12 : Desvres, rue Salengro, le couvert arboré à l'arrière des parcelles. La pelle a tracé un passage dans une partie du massif non concerné par une mesure de protection, cliché J.-M. Willot- DA 62.</i>                                                                                                                   | 28 |
| <i>Fig. 13 : Desvres, rue Salengro, plan général des tranchées et des vestives, L. Wilket- DA 62.</i>                                                                                                                                                                                                                               | 29 |
| <i>Fig. 14 : Desvres, rue Salengro, coupe dans les comblements supérieurs des fosses ENS. 7, L. Wilket- DA 62.</i>                                                                                                                                                                                                                  | 31 |
| <i>Fig. 15 : Desvres, rue Salengro, les comblements supérieurs des fosses ENS. 7, cliché L. Wilket- DA 62.</i>                                                                                                                                                                                                                      | 31 |
| <i>Fig. 16 : Desvres, rue Salengro, détail des vestiges de la partie sud de la tranchée 2, L. Wilket- DA 62.</i>                                                                                                                                                                                                                    | 32 |
| <i>Fig. 17 : Desvres, rue Salengro, section du fossé UE 63 et de la fosse UE 8 (tranchée 2), L. Wilket- DA 62.</i>                                                                                                                                                                                                                  | 33 |
| <i>Fig. 18 : Desvres, rue Salengro, détail du foyer UE 40 (les foyers ENS 9, tranchée 2), L. Wilket- DA 62.</i>                                                                                                                                                                                                                     | 34 |
| <i>Fig. 19 : Desvres, rue Salengro, détail en plan des foyers UE 39 et UE 40 et des fosses UE 38 et UE 41 (tranchée 2), L. Wilket- DA 62.</i>                                                                                                                                                                                       | 35 |
| <i>Fig. 20 : Desvres, rue Salengro, section des foyers UE 39/40 et de la fosse UE 38 (tranchée 2), L. Wilket- DA 62.</i>                                                                                                                                                                                                            | 36 |
| <i>Fig. 21 : Desvres, rue Salengro, la fosse UE 6 (tranchée 2), L. Wilket- DA 62.</i>                                                                                                                                                                                                                                               | 37 |
| <i>Fig. 22 : Desvres, rue Salengro, section des trous de poteaux UE 12 et UE 13 (tranchée 2), L. Wilket- DA 62.</i>                                                                                                                                                                                                                 | 38 |
| <i>Fig. 23 : Desvres, rue Salengro, la fenêtre vue vers le nord-est des vestiges de la tranchée 3, au premier-plan</i>                                                                                                                                                                                                              |    |

|                                                                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>la fosse UE 25, L. Wilket- DA 62.</i>                                                                                                               | 39 |
| <i>Fig. 24 : Desvres, rue Salengro, détail des vestiges de la tranchée 3, L. Wilket- DA 62.</i>                                                        | 40 |
| <i>Fig. 25 : Desvres, rue Salengro, vue en coupe de la fosse UE 25 (tranchée 3), J.-M. Willot- DA 62.</i>                                              | 40 |
| <i>Fig. 26 : Desvres, rue Salengro, section de la fosse UE 25 (tranchée 3), L. Wilket- DA 62.</i>                                                      | 41 |
| <i>Fig. 27 : Desvres, rue Salengro, la fosse UE 31 ; les planches du tonneau apparaissent sur le pourtour (tranchée 3), J.-M. Willot- DA 62.</i>       | 42 |
| <i>Fig. 28 : Desvres, rue Salengro, section de la fosse UE 16 (tranchée 3), L. Wilket- DA 62.</i>                                                      | 43 |
| <i>Fig. 29 : Desvres, rue Salengro, vue de la fosse UE 16 (tranchée 3), J.-M. Willot- DA 62.</i>                                                       | 43 |
| <i>Fig. 30 : Desvres, rue Salengro, les fosses et les trous de poteaux comblés par un remblai argileux homogène (tranchée 3), J.-M. Willot- DA 62.</i> | 44 |
| <i>Fig. 31 : Desvres, rue Salengro, section du trou de poteau UE 24 (tranchée 3), L. Wilket- DA 62.</i>                                                | 45 |
| <i>Fig. 32 : Desvres, rue Salengro, le trou de poteau UE 24 et ses pierres de calage en rognon de silex (tranchée 3), L. Wilket- DA 62.</i>            | 45 |
| <i>Fig. 33 : Desvres, rue Salengro, planche céramique des principales formes, J.-M. Willot- DA 62.</i>                                                 | 46 |
| <i>Fig. 34 : Desvres, rue Salengro, tableau du mobilier céramique et de leur contexte, J.-M. Willot- DA 62.</i>                                        | 46 |



## SECTION 3 : LES INVENTAIRES

---

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Inventaire des unités d'enregistrement.....</b> | <b>53</b> |
| <b>2. Inventaire du mobilier.....</b>                 | <b>55</b> |
| <b>3. Inventaire de la documentation.....</b>         | <b>56</b> |

## 1. Inventaire des unités d'enregistrement

| NUMÉRO | TYPE      | DESCRIPTION            | UES LIÉES                                                                                |
|--------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | tranchée  | tranchée de diagnostic | contient: 4, 7                                                                           |
| 2      | tranchée  | tranchée de diagnostic | contient: 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 38, 39, 40, 41                                     |
| 3      | tranchée  | tranchée de diagnostic | contient: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |
| 4      | sondage   | coupe                  | appartient à: 1, 7                                                                       |
| 5      | sondage   | coupe                  | appartient à: 2, 63                                                                      |
| 6      | structure | fosse                  | appartient à: 2                                                                          |
| 7      | ensemble  | fosses                 | contient: 4, 54 - contient + est sous: 10, 47, 48 - appartient à: 1                      |
| 8      | ensemble  | fosses                 | contient: 53 - contient + est sous: 49, 50, 51 - appartient à: 2                         |
| 9      | ensemble  | aire de chauffe        | appartient à: 2                                                                          |
| 10     | niveau    | comblement             | appartient à + est sur: 7                                                                |
| 11     | structure | poteau                 | appartient à: 2                                                                          |
| 12     | structure | fosse                  | appartient à: 2                                                                          |
| 13     | structure | fosse                  | contient + est sous: 61, 62 - appartient à: 2                                            |
| 14     | niveau    | destruction            | appartient à: 2, 3                                                                       |
| 15     | structure | fosse                  | appartient à: 3                                                                          |
| 16     | structure | fosse                  | contient: 59 - contient + est sous: 55, 56, 60 - appartient à: 3                         |
| 17     | structure | fosse                  | appartient à: 3                                                                          |
| 18     | structure | fosse                  | appartient à: 3                                                                          |
| 19     | structure | fosse                  | appartient à: 3                                                                          |
| 20     | structure | fosse                  | appartient à: 3                                                                          |
| 21     | structure | poteau                 | appartient à: 3                                                                          |
| 22     | structure | fosse                  | appartient à: 3                                                                          |
| 23     | structure | fosse cellier          | appartient à: 3                                                                          |
| 24     | structure | poteau                 | contient + est sous: 66, 67 - appartient à: 3                                            |
| 25     | structure | fosse latrines         | contient: 58 - contient + est sous: 34, 35, 36, 37 - appartient à: 3                     |
| 26     | structure | poteau                 | appartient à: 3                                                                          |
| 27     | structure | fosse                  | appartient à: 3                                                                          |
| 28     | structure | fosse                  | appartient à: 3                                                                          |
| 29     | structure | fosse                  | appartient à: 3                                                                          |
| 30     | structure | fosse                  | appartient à: 3                                                                          |
| 31     | structure | poteau                 | appartient à: 3                                                                          |
| 32     | structure | poteau                 | appartient à: 3                                                                          |
| 33     | structure | poteau                 | appartient à: 3                                                                          |
| 34     | niveau    | comblement             | sous: 35 - appartient à + est sur: 25                                                    |
| 35     | niveau    | comblement             | sous: 36 - sur: 34 - appartient à + est sur: 25                                          |
| 36     | niveau    | comblement             | sous: 37 - sur: 35 - appartient à + est sur: 25                                          |
| 37     | niveau    | comblement             | sur: 36 - appartient à + est sur: 25                                                     |
| 38     | structure | fosse                  | contient: 53 - contient + est sous: 42 - coupé par: 39, 40 - appartient à: 2             |
| 39     | structure | fosse                  | a coupé: 38, 40 - contient + est sous: 46 - appartient à: 2                              |

| NUMÉRO | TYPE      | DESCRIPTION            | UES LIÉES                                                                           |
|--------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 40     | structure | fosse                  | a coupé: 38, 41 - contient + est sous: 43, 45, 64 - coupé par: 39 - appartient à: 2 |
| 41     | structure | fosse                  | coupé par: 40 - appartient à: 2                                                     |
| 42     | niveau    | comblement             | appartient à + est sur: 38                                                          |
| 43     | niveau    | foyer                  | sous: 45, 64 - appartient à + est sur: 40                                           |
| 44     | structure | four sole              | sous: 46                                                                            |
| 45     | niveau    | comblement             | sur: 43, 64 - appartient à + est sur: 40                                            |
| 46     | niveau    | comblement             | sur: 44 - appartient à + est sur: 39                                                |
| 47     | niveau    | comblement             | sur: 48 - appartient à + est sur: 7                                                 |
| 48     | niveau    | comblement             | sous: 47 - appartient à + est sur: 7                                                |
| 49     | niveau    | comblement             | sous: 50, 51 - appartient à + est sur: 8                                            |
| 50     | niveau    | comblement             | sous: 51 - sur: 49 - appartient à + est sur: 8                                      |
| 51     | niveau    | comblement             | sur: 49, 50 - appartient à + est sur: 8                                             |
| 52     | niveau    | comblement             | appartient à + est sur: 63                                                          |
| 53     | sondage   | coupe                  | appartient à: 8, 38                                                                 |
| 54     | sondage   | coupe                  | appartient à: 7                                                                     |
| 55     | niveau    | comblement             | sous: 56 - appartient à + est sur: 16                                               |
| 56     | niveau    | comblement             | sur: 55 - appartient à + est sur: 16                                                |
| 57     | niveau    | naturel encaissant     |                                                                                     |
| 58     | sondage   | coupe                  | appartient à: 25                                                                    |
| 59     | sondage   | coupe                  | appartient à: 16                                                                    |
| 60     | niveau    | comblement             | appartient à + est sur: 16                                                          |
| 61     | niveau    | comblement             | sous: 62 - appartient à + est sur: 13                                               |
| 62     | niveau    | comblement             | sur: 61 - appartient à + est sur: 13                                                |
| 63     | structure | fosse                  | contient: 5 - contient + est sous: 52                                               |
| 64     | structure | four sole              | sous: 45 - sur: 43 - appartient à + est sur: 40                                     |
| 65     | niveau    | naturel terre végétale |                                                                                     |
| 66     | niveau    | comblement             | sous: 67 - appartient à + est sur: 24                                               |
| 67     | niveau    | comblement             | sur: 66 - appartient à + est sur: 24                                                |



## 2. Inventaire du mobilier

| Identifiant        | Détermination                          | Nombre d'éléments | Poids (g) | Parcelle de découverte | Chronologie                     |
|--------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| 158045_141_10_1    | terre cuite / céramique / jatte        | 7                 | 166g      | AI-197                 | Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge        |
| 158045_141_10_2    | terre cuite / céramique / poëlon       | 5                 | 233g      | AI-197                 | Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge        |
| 158045_141_10_None | terre cuite / céramique / indéterminé  | 5                 | 47g       | AI-197                 |                                 |
| 158045_141_10_None | terre cuite / céramique / pot à cuire  | 2                 | 20g       | AI-197                 | Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge        |
| 158045_141_10_None | terre cuite / céramique / cruche       | 2                 | 179g      | AI-197                 | Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge        |
| 158045_141_13_None | terre cuite / céramique / indéterminé  | 4                 | 36g       | AI-197                 |                                 |
| 158045_141_16_None | terre cuite / céramique / indéterminé  | 5                 | 67g       | AI-850                 |                                 |
| 158045_141_17_None | terre cuite / céramique / cruche       | 1                 | 102g      | AI-850                 | Période Récente, Époque Moderne |
| 158045_141_17_None | terre cuite / céramique / indéterminé  | 2                 | 28g       | AI-850                 |                                 |
| 158045_141_17_None | terre cuite / céramique / jarre saloir | 1                 | 137g      | AI-850                 | Période Récente, Époque Moderne |
| 158045_141_37_1    | terre cuite / céramique / bassin       | 1                 | 27g       | AI-197, AI-851         | Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge        |
| 158045_141_37_None | terre cuite / céramique / indéterminé  | 11                | 171g      | AI-197, AI-851         |                                 |

### 3. Inventaire de la documentation

| IDENTIFIANT     | LÉGENDE                                                                                              | NATURE<br>SUPPORT | FORMAT | NOMBRE<br>D'ÉLÉMENTS |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------|
| 158045_211_0_1  | Administratif, Arrêtés et PSTI, arrêté de prescription,                                              | papier            | A4     | 2                    |
| 158045_211_0_2  | Administratif, Arrêtés et PSTI, notification d'attribution,                                          | papier            | A4     | 1                    |
| 158045_211_0_3  | Administratif, Arrêtés et PSTI, accusé réception du projet scientifique et technique d'intervention, | papier            | A4     | 2                    |
| 158045_211_0_4  | Administratif, Arrêtés et PSTI, arrêté de désignation,                                               | papier            | A4     | 2                    |
| 158045_211_0_5  | Administratif, Arrêtés et PSTI, projet scientifique et technique d'intervention,                     | numérique         | doc    | 1                    |
| 158045_215_0_1  | Administratif, DICT,                                                                                 | numérique         | zip    | 1                    |
| 158045_213_0_1  | Administratif, Documentation aménageur, document aménageur                                           | numérique         | zip    | 1                    |
| 158045_216_0_1  | Administratif, Gestion de chantier et comptabilité, pv de démarrage                                  | numérique         | doc    | 1                    |
| 158045_216_0_2  | Administratif, Gestion de chantier et comptabilité, pv fin de chantier                               | numérique         | doc    | 1                    |
| 158045_233_0_3  | Inventaire, Documents, inventaire documentation                                                      | numérique         | xls    | 1                    |
| 158045_232_0_2  | Inventaire, Mobilier, inventaire mobilier                                                            | numérique         | xls    | 1                    |
| 158045_231_0_1  | Inventaire, US et relations, inventaire UE                                                           | numérique         | xls    | 1                    |
| 158045_251_0_1  | Médiation, Notice bsr, notice BSR                                                                    | numérique         | txt    | 1                    |
| 158045_241_0_1  | Rapport, Rapport final d'opération, rapport final d'opération                                        | papier            | A4     | 1                    |
| 158045_241_0_2  | Rapport, Rapport final d'opération, dossier d'assemblage                                             | numérique         | zip    | 1                    |
| 158045_221_0_1  | Terrain & Post-fouille, Carnet de terrain, Répertoire UE,                                            | papier            | A4     | 1                    |
| 158045_225_0_1  | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, carte géologique au millionième    | numérique         | ai     | 1                    |
| 158045_225_0_2  | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, carte géologique harmonisée        | numérique         | ai     | 1                    |
| 158045_225_0_3  | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, carte au 25000e                    | numérique         | ai     | 1                    |
| 158045_225_0_4  | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, carte réglementaire 250000e        | numérique         | ai     | 1                    |
| 158045_225_0_5  | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, carte réglementaire 2500000e       | numérique         | ai     | 1                    |
| 158045_225_0_6  | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, carte du cadastre                  | numérique         | ai     | 1                    |
| 158045_225_0_7  | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, carte du relief du terrain         | numérique         | ai     | 1                    |
| 158045_225_0_8  | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, plan général phasé du terrain      | numérique         | ai     | 1                    |
| 158045_225_0_9  | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, plan de détail de la tranchée 3    | numérique         | ai     | 1                    |
| 158045_225_0_10 | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, plan de détail de la tranchée 2    | numérique         | ai     | 1                    |
| 158045_225_7_11 | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, coupe ensemble 7                                 | numérique         | ai     | 1                    |

| IDENTIFIANT      | LÉGENDE                                                                                                                              | NATURE<br>SUPPORT | FORMAT | NOMBRE<br>D'ÉLÉMENTS |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------|
| 158045_225_8_12  | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, coupe ensemble 8                                                                 | numérique         | ai     | 1                    |
| 158045_225_9_13  | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, ensemble 9 coupe                                                                 | numérique         | ai     | 1                    |
| 158045_225_9_14  | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, ensemble 9 plan                                                                  | numérique         | ai     | 1                    |
| 158045_225_0_15  | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, coupes et plans ue 12 13                                                         | numérique         | ai     | 1                    |
| 158045_225_16_16 | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, plan et coupe ue 16                                                              | numérique         | ai     | 1                    |
| 158045_225_24_17 | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, coupe ue 24                                                                      | numérique         | ai     | 1                    |
| 158045_225_18_18 | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, coupe ue 25                                                                      | numérique         | ai     | 1                    |
| 158045_225_0_19  | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, données brutes topo                                                | numérique         | ssf    | 1                    |
| 158045_225_0_20  | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, données sig                                                        | numérique         | sqlite | 1                    |
| 158045_224_0_1   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                 | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_0_2   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                 | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_0_3   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                 | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_0_4   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                 | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_0_5   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                 | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_0_6   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                 | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_0_7   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                 | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_0_8   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                 | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_6_9   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Ouest; sujet structure - UE : 6  | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_6_10  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Nord-Ouest; sujet structure - UE : 6 | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_6_11  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Ouest; sujet ensemble - UE : 6   | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_0_12  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers l'Est; sujet ensemble                   | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_0_13  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers l'Est; sujet ensemble - UE : 4, 7       | numérique         | jpeg   | 1                    |

| IDENTIFIANT      | LÉGENDE                                                                                                                               | NATURE<br>SUPPORT | FORMAT | NOMBRE<br>D'ÉLÉMENTS |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------|
| 158045_224_0_14  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers l'Est; sujet indéterminé                  | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_25_15 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 25       | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_25_16 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 25   | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_0_17  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation vers le Nord; sujet structure                 | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_31_18 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord; sujet structure - UE : 31        | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_31_19 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue de détail; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 31      | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_13_20 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers l'Ouest; sujet structure - UE : 13       | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_2_21  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet indéterminé - UE : 2      | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_2_22  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation vers le Nord-Est; sujet indéterminé - UE : 2  | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_2_23  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation vers le Sud-Ouest; sujet indéterminé - UE : 2 | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_12_24 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud-Est; sujet structure - UE : 12    | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_13_25 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers l'Est; sujet structure - UE : 13         | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_13_26 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers l'Est; sujet structure - UE : 13         | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_24_27 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Nord; sujet structure - UE : 24       | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_24_28 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord; sujet structure - UE : 24        | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_9_29  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers l'Ouest; sujet ensemble - UE : 9          | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_9_30  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers l'Ouest; sujet ensemble - UE : 9          | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_9_31  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Sud-Ouest; sujet ensemble - UE : 9     | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_9_32  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers l'Ouest; sujet ensemble - UE : 9          | numérique         | jpeg   | 1                    |



| IDENTIFIANT     | LÉGENDE                                                                                                                     | NATURE<br>SUPPORT | FORMAT | NOMBRE<br>D'ÉLÉMENTS |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------|
| 158045_224_7_33 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers l'Est; sujet ensemble - UE : 7  | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_7_34 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers l'Est; sujet ensemble - UE : 7 | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_0_35 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance        | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_0_36 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance        | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_0_37 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance        | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_0_38 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance        | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_0_39 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance        | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_224_0_40 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance        | numérique         | jpeg   | 1                    |
| 158045_222_0_1  | Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe et plan,                                                                   | polyester         | A3     | 1                    |
| 158045_222_0_2  | Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe et plan, relevés terrain                                                   | polyester         | A3     | 1                    |
| 158045_222_0_3  | Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe et plan,                                                                   | polyester         | A3     | 1                    |
| 158045_222_0_4  | Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe et plan, scan                                                              | numérique         | pdf    | 3                    |

**Jean-Michel WILLOT, Murielle MEURISSE-FORT, Laurent WILKET**

*Desvres, «la Minoterie» Rue Salengro,*

**Rapport final d'opération de diagnostic, éd. Direction de l'Archéologie du Pas-de-Calais, Dainville, 2016, 60 p., 34 fig.**

## **Résumé**

A la suite d'un projet d'aménagement de logements sociaux et d'une salle culturelle par la commune de Desvres rue Salengro, le Service régional de l'Archéologie a prescrit un diagnostic sur une surface de 4 960 m<sup>2</sup>. L'opération a été réalisée par la Direction de l'Archéologie du Pas-de-Calais sous la direction de Jean-Michel Willot en août 2016. Cette opération archéologique est la première qui livre des vestiges en centre-bourg actuel. Elle révèle une occupation de type urbain matérialisée par des structures caractéristiques de ce contexte datées de la fin du Moyen âge et du début de l'époque moderne : des celliers de fond de parcelle, des latrines, des constructions sur poteaux qui semblent s'organiser selon une ancienne partition parcellaire dite «en lanière».

## **Thésaurus**

Bas Moyen Âge, époque moderne, Pas-de-Calais, Desvres, rapport de diagnostic, cellier, latrines, fosse, fossés, trous de poteaux, parcelles, faubourg.

## **Le Rapport final d'opération**

Nombre de pages : 60

Nombre de figures : 34