

HAUTS-DE-FRANCE
FAMPOUX (PAS-DE-CALAIS)
Rue des Étangs

RAPPORT FINAL D'OPÉRATION
DIAGNOSTIC

N° INSEE 62 323
Arrêté N° 62_2019_092
Code Patriarche : 159061



Responsable d'opération
Élisabeth PANLOUPS

Rédaction
Élisabeth PANLOUPS, Christelle COSTEUX, Murielle MEURISSE-FORT

Janvier 2021

SOMMAIRE

Section 1 : Les données administratives et techniques.....	5
Fiche signalétique	7
Liste des intervenants.....	8
Liste des propriétaires	9
Notice scientifique.....	12
Arrêté de prescription	13
Projet d'intervention.....	16
Arrêté de désignation	22
Documents cartographiques	23
Section 2 : L'opération archéologique et ses résultats	25
1. État des connaissances	26
1.1 Le projet d'aménagement, É. Panloups.....	26
1.2 Contextes géologique et environnemental, M. Meurisse-Fort	26
1.3 Contextes historique et archéologique, J. Maniez	29
2. Stratégie et méthodes mises en œuvre	30
2.1 Les contraintes techniques.....	30
2.2 Méthodologie.....	31
3. Résultats et interprétations.....	32
3.1 Introduction.....	32
3.2 La stratigraphie	35
3.3 La fosse néolithique 206 ?	36
3.4 La ferme contemporaine.....	39
3.5 Les vestiges non datés.....	44
4. Conclusion	45
5. Bibliographie	46
6. Table des figures.....	47
Section 3 : Les inventaires.....	49
1. Inventaire des unités d'enregistrement (É. Panloups)	50
2. Inventaire du mobilier (É. Panloups)	51
3. Inventaire de la documentation (É. Panloups).....	52

SECTION 1 : LES DONNÉES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES

Fiche signalétique	7
Identité du site.....	7
L'opération archéologique.....	7
Résultats	7
Liste des intervenants	8
Intervenants administratifs	8
Intervenants scientifiques.....	8
Intervenants techniques	8
Liste des propriétaires	9
Notice scientifique	12
Arrêté de prescription	13
Projet d'intervention	16
Arrêté de désignation	22
Documents cartographiques	23
Fig. 1 : Fampoux, Rue des Étangs, localisation régionale de la commune, C. Costeux - DA, CD 62.	23
Fig. 2 : Fampoux, Rue des Étangs, carte au 1/250 000 (IGN BD Raster), C. Costeux - DA, CD 62.....	23
Fig. 3 : Fampoux, Rue des Étangs, carte au 1/25 000 (IGN scan 25), C. Costeux - DA, CD 62.	24
Fig. 4 : Fampoux, Rue des Étangs, localisation du site sur le cadastre, C. Costeux - DA, CD 62.	24

FICHE SIGNALÉTIQUE

Identité du site

Région : Hauts-de-France
Département : Pas-de-Calais
Lieu-dit ou adresse : Rue des Étangs
N° INSEE : 62 323
Cadastre année : 2020 **Section :** AC **Parcelle(s) :** 1,2
Coord. Lambert 93 **X :** 690968,028 **Y :** 7022929,74 **altitude :** 59
Propriétaire du terrain : Maisons & Cités
Maître d'ouvrage des travaux : Maisons & Cités
Protection juridique : néant

L'opération archéologique

Arrêté de prescription n° : 62_2019_092_01 **daté du :** 14/11/2019
Arrêté de désignation n° : 62_2019_092_03 **daté du :** 04/11/2020
Titulaire : Élisabeth PANLOUPS
Organisme de rattachement : Direction de l'Archéologie du Pas-de-Calais
Raison de l'urgence : construction de logements
Dates d'intervention sur le terrain : du 14/12/2020 au 15/12/2020
Surface du projet : 3 286 m²
Surface diagnostiquée : 534 m² soit 16,25 % de la surface totale

Résultats

Côte d'apparition des vestiges (depuis TN) : - 0,50 m
Épaisseur de la stratification : aucune
Densité : faible
Problématique de la recherche : caractérisation archéologique dans un secteur connu pour l'extraction de silex au Néolithique
Nature des vestiges par périodes : Néolithique, débitage, silex, période contemporaine, obus, ferme, maçonnerie
Lieu de dépôt du matériel archéologique et de la documentation :
Direction de l'Archéologie, Dainville

LISTE DES INTERVENANTS

Intervenants scientifiques

Service régional de l'Archéologie : Luc VALLIN Conservateur en chef du patrimoine

Direction de l'Archéologie : Sophie FRANÇOIS, Attachée principale ; Jean Michel WILLOT, Conservateur ; Élisabeth PANLOUPS, Archéologue départemental, Attachée

Intervenants techniques

Direction de l'Archéologie, Service d'archéologie préventive

Fouilles :

Élisabeth PANLOUPS : responsable d'opération

Christelle COSTEUX : topographe

Auréa ROCHEFORT : fouille, stagiaire

Murielle MEURISSE-FORT : géoarchéologue

Rapport :

Élisabeth PANLOUPS : coordination, rédaction

Christelle COSTEUX : cartes & plan

Auréa ROCHEFORT : inventaire & DAO

Murielle MEURISSE-FORT : géologie

Mathieu DELANNOY : chargé du SIA

Sophie FRANÇOIS, Jean Michel WILLOT, Martine CARPENTIER : relecture

Intervenants administratifs

Service régional de l'Archéologie :

Luc VALLIN Conservateur en chef du patrimoine

Direction de l'Archéologie : Sophie FRANÇOIS, Directrice, Jean Michel WILLOT, Chef du service d'Archéologie préventive

Aménageur Maisons et Cités : Dominique SOYER, Directeur Général

LISTE DES PROPRIÉTAIRES

Commune Section Parcelle(s)	Date d'acquisition	Identité du propriétaire (NOM – PRENOM)	ADRESSE
Parcelles AC1 AC2	☐ Antérieure au 09/07/2016 ☒ Postérieure au 09/07/2016	Maisons & Cités Monsieur Dominique SOYER en sa qualité de Directeur Général	167 rue des Foulons 59500 Douai
	☐ Antérieure au 09/07/2016 ☐ Postérieure au 09/07/2016		
	☐ Antérieure au 09/07/2016 ☐ Postérieure au 09/07/2016		
	☐ Antérieure au 09/07/2016 ☐ Postérieure au 09/07/2016		
	☐ Antérieure au 09/07/2016 ☐ Postérieure au 09/07/2016		

Direction de l'Archéologie du Pas-de-Calais

Fampoux, 2020 (rue des Etangs, diagnostic)

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

(Une fiche par période ou phase d'occupation) Fiche entité 1/2

Chronologie

- | | |
|---|--|
| ☐ Paléolithique | ☐ Antiquité Romaine |
| ☐ Inférieur | ☐ République Romaine |
| ☐ Moyen | ☐ Empire Romain |
| ☐ Supérieur | ☐ Haut-Empire (jusqu'à 284) |
| ☐ Mésolithique | ☐ Bas-Empire (285-476) |
| ☒ Néolithique | ☐ Epoque Médiévale |
| ☐ Ancien | ☐ Haut Moyen Âge |
| ☐ Moyen | ☐ Moyen Âge |
| ☐ Supérieur | ☐ Bas Moyen Âge |
| ☐ Protohistoire | ☐ Temps modernes |
| ☐ Âge du bronze | ☐ Epoque contemporaine |
| ☐ Ancien | ☐ Ere industrielle |
| ☐ Moyen | |
| ☐ Récent | |
| ☐ Âge du Fer | |
| ☐ Hallstatt (1er Age du Fer) | |
| ☐ La Tène (2nd Age du Fer) | |

Vestiges

- | | |
|--|--|
| ☐ Edifice public | ☐ Artisanat alimentaire |
| ☐ Edifice religieux | ☐ Argile atelier |
| ☐ Edifice militaire | ☐ Atelier métallurgique |
| ☐ Bâtiment commercial | ☐ Artisanal |
| ☐ Structure funéraire | ☐ Autre |
| ☐ Voirie | |
| ☐ Hydraulique | |
| ☐ Habitat rural | |
| ☐ Villa | |
| ☐ Bâtiment agricole | |
| ☐ Structure agraire | |
| ☐ Urbanisme | |
| ☐ Maison | |
| ☐ Structure urbaine | |
| ☐ Foyer | |
| ☒ Fosse | |
| ☐ Sépulture | |
| ☐ Grotte | |
| ☐ Abri | |
| ☐ Mégalithique | |

Mobilier

- | |
|--|
| ☒ Industrie lithique |
| ☐ Industrie osseuse |
| ☐ Céramique |
| ☐ Restes végétaux |
| ☐ Faune |
| ☐ Flore |
| ☐ Objet métallique |
| ☐ Arme |
| ☐ Outil |
| ☐ Parure |
| ☐ Habillement |
| ☐ Trésor |
| ☐ Monnaie |
| ☐ Verre |
| ☐ Mosaïque |
| ☐ Peinture |
| ☐ Sculpture |
| ☐ Inscription |
| ☐ Autre |

Etudes Annexes

- | |
|--|
| ☐ Géologie |
| ☐ Datation |
| ☐ Anthropologie |
| ☐ Paléontologie |
| ☐ Zoologie |
| ☐ Botanique |
| ☐ Palynologie |
| ☐ Macro-restes |
| ☐ An. de céramique |
| ☐ An. de métaux |
| ☐ Acquisition des données |
| ☐ Numismatique |
| ☐ Conservation |
| ☐ Restauration |

Direction de l'Archéologie du Pas-de-Calais

Fampoux, 2020 (rue des Etangs, diagnostic)

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

(Une fiche par période ou phase d'occupation) Fiche entité 2/2

Chronologie

- | | |
|---|--|
| ☐ Paléolithique | ☐ Antiquité Romaine |
| ☐ Inférieur | ☐ République Romaine |
| ☐ Moyen | ☐ Empire Romain |
| ☐ Supérieur | ☐ Haut-Empire (jusqu'à 284) |
| ☐ Mésolithique | ☐ Bas-Empire (285-476) |
|
☐ Néolithique |
☐ Epoque Médiévale |
| ☐ Ancien | ☐ Haut Moyen Âge |
| ☐ Moyen | ☐ Moyen Âge |
| ☐ Supérieur | ☐ Bas Moyen Âge |
|
☐ Protohistoire |
☐ Temps modernes |
| ☐ Âge du bronze | ☒ Epoque contemporaine |
| ☐ Ancien | ☐ Ere industrielle |
| ☐ Moyen | |
| ☐ Récent | |
| ☐ Âge du Fer | |
| ☐ Hallstatt (1er Age du Fer) | |
| ☐ La Tène (2nd Age du Fer) | |

Vestiges

- | | |
|---|--|
| ☐ Edifice public | ☐ Artisanat alimentaire |
| ☐ Edifice religieux | ☐ Argile atelier |
| ☐ Edifice militaire | ☐ Atelier métallurgique |
| ☐ Bâtiment commercial | ☐ Artisanal |
| ☐ Structure funéraire | ☐ Autre |
| ☐ Voirie | |
| ☐ Hydraulique | |
| ☒ Habitat rural | |
| ☐ Villa | |
| ☐ Bâtiment agricole | |
| ☐ Structure agraire | |
| ☐ Urbanisme | |
| ☐ Maison | |
| ☐ Structure urbaine | |
| ☐ Foyer | |
| ☐ Fosse | |
| ☐ Sépulture | |
| ☐ Grotte | |
| ☐ Abri | |
| ☐ Mégalithique | |

Mobilier

- ☐ Industrie lithique
- ☐ Industrie osseuse
- ☐ Céramique
- ☐ Restes végétaux
- ☐ Faune
- ☐ Flore
- ☐ Objet métallique
- ☐ Arme
- ☐ Outil
- ☐ Parure
- ☐ Habillement
- ☐ Trésor
- ☐ Monnaie
- ☐ Verre
- ☐ Mosaïque
- ☐ Peinture
- ☐ Sculpture
- ☐ Inscription
- ☐ Autre

Etudes Annexes

- ☐ Géologie
- ☐ Datation
- ☐ Anthropologie
- ☐ Paléontologie
- ☐ Zoologie
- ☐ Botanique
- ☐ Palynologie
- ☐ Macro-restes
- ☐ An. de céramique
- ☐ An. de métaux
- ☐ Acquisition des données
- ☐ Numismatique
- ☐ Conservation
- ☐ Restauration

NOTICE SCIENTIFIQUE

La Direction de l'Archéologie du Pas-de-Calais a procédé en décembre 2020 à un diagnostic sur l'emprise d'un projet de construction de maisons individuelles par Maisons & Cités à Fampoux, sous la responsabilité d'Élisabeth Panlous. La zone concernée par le futur aménagement est située à l'est de la commune, bornée par la rue des Étangs. Le diagnostic s'inscrit dans une paléo-vallée perpendiculaire à la plaine alluviale de la Scarpe, où le substrat crayeux est sub-affleurant.

Le projet s'étend sur 3 286 m². 3 tranchées ont été réalisées, représentant 16,25 % de la surface prescrite.

Les informations recueillies lors de ce diagnostic ont permis de compléter les données obtenues lors des opérations adjacentes menées en 2005 par I. Praud et en 2018 par L. Notte. La présence de vestiges néolithiques est régulièrement attestée à Fampoux depuis la fouille, malheureusement partielle, du seul site d'extraction de silex connu pour le Nord-Pas-de-Calais (Vallin, Masson 1994). Lors du diagnostic de 2020, une fosse a livré quelques éclats et esquilles issus d'une activité de débitage probablement néolithique. Mais l'emprise était surtout concernée par un corps de ferme contemporain. Les traces contemporaines laissées par les bâtiments récemment démolis, ajoutées aux impacts d'obus de la Première Guerre mondiale, sont nombreuses et n'ont pas permis d'identifier de réelle occupation archéologique plus ancienne.

ARRÊTÉ DE PRESCRIPTION



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

REÇU LE

22 NOV. 2019

Direction de l'Archéologie

Arrêté n° 62_2019_092_01

Du 14/11/2019

portant prescription d'un diagnostic d'archéologie préventive

Le Préfet de région ;

Vu le code du patrimoine et notamment son livre V ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 2004 portant définition des normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des diagnostics et des fouilles archéologiques ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d'opérations archéologiques ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Monsieur Michel LALANDE, en qualité de préfet région Hauts-de-France, préfet de la zone défense et sécurité Nord, préfet du Nord ;

Vu l'arrêté ministériel du 12 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Marc DROUET, directeur régional des affaires culturelles de la région Hauts-de-France ;

Vu l'arrêté préfectoral portant délégation de signature à Monsieur Marc DROUET, directeur régional des affaires culturelles Hauts-de-France, en date du 3 janvier 2018 et paru au recueil des actes administratifs n° R32-2018-19 bis du 23 janvier 2018 ;

Vu l'arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles de la région Hauts-de-France en date du 26 janvier 2018 et paru au recueil des actes administratifs n° R32-2018 21 bis du 26 janvier 2018, accordant subdélégation de signature à Monsieur Philippe Hannois, conservateur régional adjoint de l'archéologie ;

Vu le dossier enregistré sous le n° PC0623231900015, permis de construire, déposé par – MAISONS ET CITES – pour le projet « Fampoux rue de Gavrelle » localisé à FAMPOUX, transmis par la Communauté Urbaine d'Arras, reçu en préfecture de région, Service régional de l'archéologie, le 24 octobre 2019 ;

Considérant que les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique : proximité d'un site ayant livré une occupation néolithique caractérisée par des concentrations de mobilier lithique ;

Considérant qu'il est nécessaire de mettre en évidence et de caractériser la nature, l'étendue et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents afin de déterminer le type de mesures dont ils doivent faire l'objet.

ARRÊTE

Article 1 - Une opération de diagnostic archéologique est mise en œuvre préalablement à la réalisation du projet « Fampoux rue de Gavrelle », sis en :

RÉGION : HAUTS-DE-FRANCE

DEPARTEMENT : PAS-DE-CALAIS

COMMUNE : FAMPOUX

Lieudit ou adresse : Rue des Etangs

Cadastre : Préfixe : 000, Section : AC, Parcelles : 1 et 2

Réalisé par : MAISONS ET CITES

L'emprise soumise au diagnostic est d'une superficie de 3 286 m².

Le diagnostic archéologique comprend, outre une phase d'exploration du terrain, une phase d'étude qui s'achève par la remise du rapport sur les résultats obtenus.

Article 2 - L'attribution de la réalisation du diagnostic fait l'objet d'une décision distincte du présent arrêté.

L'opérateur ainsi désigné soumettra un projet d'intervention élaboré sur la base des objectifs scientifiques et des principes méthodologiques définis par le présent arrêté

Article 3 - Objectifs scientifiques

En application de l'article R.523-23 susvisé, le diagnostic a pour objectif de détecter et caractériser les vestiges archéologiques. Il doit être conçu comme une opération archéologique à part entière, dépassant le simple constat de présence ou absence de site.

Il doit notamment livrer les informations nécessaires pour statuer sur les suites à donner et permettre d'établir un cahier des charges scientifique dans le cas où le préfet de région déciderait de prescrire une fouille.

Le diagnostic doit permettre d'évaluer les vestiges archéologiques :

- leur profondeur d'enfouissement,
- leur contexte environnemental,
- leur nature,
- leur extension,
- leur état de conservation,
- leur puissance stratigraphique,
- leur chronologie.

Le projet de diagnostic présenté par l'opérateur d'archéologie préventive précisera :

- la durée de l'opération ;
- la composition de l'encadrement de l'équipe (nature et compétences) ;
- les moyens mécaniques mis en œuvre ;
- les moyens spécifiques (spécialistes éventuels...) ;
- ainsi que toutes propositions de techniques ou de méthodes aptes à répondre aux objectifs fixés.

Article 4 - Principes méthodologiques

La détection des vestiges nécessitera la réalisation de tranchées continues à la pelle mécanique, sous la direction du responsable scientifique et selon ses directives. La pelle mécanique, travaillant en rétroaction, sera munie d'un godet à lame lisse d'une largeur d'au moins 1,8 m. Les tranchées seront réparties de manière régulière sur la totalité de l'emprise à évaluer et la surface décapée représentera au moins 10% de sa superficie.

Si des vestiges sont détectés durant cette phase, des fenêtres complémentaires ou surfaces tests, seront ouvertes afin de caractériser ceux-ci. Elles auront une taille suffisante pour permettre une vision en plan et en coupe représentative et porteront la surface ouverte dans les secteurs sensibles à environ 12 à 15%.

Les structures mises au jour devront être correctement caractérisées et datées, au moyen de la fouille, au moins partielle, d'un nombre significatif d'entre elles. Elles devront faire l'objet de relevés graphiques précis et être localisées sur un plan. Leur cote d'apparition et l'épaisseur du décapage devront être indiquées. L'emprise du diagnostic ainsi que les limites des tranchées devront être géolocalisées précisément (en Lambert 93) sur un fond cadastral à une échelle lisible.

Les tranchées seront complétées par l'ouverture de sondages profonds en puits destinés à documenter la stratigraphie des formations superficielles et à détecter la présence de sites paléolithiques ; la stratigraphie des unités sédimentaires sera relevée précisément, avec leur caractérisation du point de vue lithologique et pédologique ; leur épaisseur et leur cote d'apparition sera relevée et le contenu archéologique des horizons pédologiques sera vérifié manuellement. Si nécessaire, les sondages en puits seront complétés par un ou plusieurs sondages en paliers.

Le responsable d'opération veillera à limiter le caractère destructeur des sondages, dans la perspective d'une éventuelle fouille postérieure ou de la conservation des vestiges.


Article 5 - Responsable scientifique

Le responsable scientifique du diagnostic, dont la désignation fera l'objet d'un arrêté ultérieur, doit justifier des qualifications suivantes : néolithicien.

Article 6 - Le directeur régional des affaires culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à la Communauté Urbaine d'Arras, à MAISONS ET CITES, à la direction de l'archéologie préventive du Département du Pas-de-Calais et à l'INRAP - Direction régionale Hauts-de-France.

Fait à LILLE, le **14 NOV. 2019**

Pour le Préfet de Région,
et par délégation,
Pour le Directeur régional des affaires culturelles,
et par subdélégation
Le Conservateur régional adjoint de l'archéologie


Philippe HANNOIS

PROJET D'INTERVENTION

Conseil départemental du Pas-de-Calais – PRC – Direction de l'Archéologie

Projet d'intervention de diagnostic archéologique

Direction de l'Archéologie

Conseil départemental du Pas-de-Calais

Hôtel du Département

Rue Ferdinand Buisson

62018 Arras cedex 9

Tél. : 03.21.21.69.31 télécopie : 03.21.60.91.18

archeologie@pasdecalais.fr

1. IDENTIFICATION

Opération	Nature de l'opération	Diagnostic archéologique
	Numéro arrêté de prescription	62_2019_092_01
	Date de prescription	14/11/2019
	Date de notification	14/11/2019
	Date d'attribution	12/12/2019
Site	Département	Pas-de-Calais
	Commune	Fampoux
	Localisation	Rue des Étangs
	Références cadastrales	AC 1, 2
	Coordonnées Lambert 93	X : 690964 ; Y : 7022924
	Surface à traiter	3 286 m ²
	Nature du projet	Construction de logements locatifs aidés
Aménageur	Nom ou raison sociale	Maisons et cités
	Adresse	B.P. 60049 167, rue des Foulons 59501 DOUAI
	Représentant légal	M. Daniel Buffet
Service instructeur	Service régional de l'Archéologie	03.28.36.78.50
	Prescripteur	Luc Vallin

2. PROBLÉMATIQUE SCIENTIFIQUE

L'arrêté de prescription n° 62_2019_092_01 stipule que, « en raison de leur nature, de leur localisation et de leur importance, les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ».

Conformément à l'arrêté de prescription, l'objet de l'opération de diagnostic archéologique consiste à mettre en évidence et caractériser la nature, la datation, la chronologie, l'étendue, l'intérêt et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents.

Cette étude doit permettre de rassembler tous les éléments techniques et scientifiques permettant de déterminer le type de mesures dont le site doit faire l'objet.

3. CONTRAINTES TECHNIQUES

Jusqu'en 2015 un bâtiment d'habitation était présent sur la parcelle (Fig. 1).

La commune de Fampoux a subi les batailles successives de l'Artois durant la Première Guerre mondiale (Fig. 2). La probabilité de mettre au jour des engins explosifs lors de l'opération est forte. Les mesures de protections préconisées par le Bureau Hygiène et sécurité du Département seront mises en œuvre.

Conseil départemental du Pas-de-Calais – PRC – Direction de l'Archéologie



Fig. 1 : vue de la parcelle avec bâtiment d'habitation




Fig. 2 : cartes du front en 1916 et 1918

4. VESTIGES ATTENDUS

Plusieurs opérations archéologiques ont révélé des vestiges allant de la Préhistoire à la Première Guerre mondiale dans les environs proches de la parcelle qui nous concerne. Au nord, à quelques dizaines de mètres (site 1, fig. 1) une importante série lithique (1279 pièces pour un poids total de 19,8 kg) a été découverte dans le comblement d'un trou de chablis, attribuable à une phase moyenne ou finale du Néolithique. Elle se caractérise notamment par un débitage d'éclats courts réalisé dans un silex crétacé local. L'absence d'éléments céramiques ne permet pas de préciser son appartenance culturelle. En outre, plusieurs silex taillés associés à quelques fragments de poterie ont été trouvés dans ce qui semble être un reliquat d'un ancien niveau « de sol » conservé sous une épaisse couche de colluvions (Praud 2006). Cette découverte est en lien avec un site d'exploitation du silex daté du néolithique (Masson, Vallin 1994).

À 50 m au nord-ouest (sites 7 et 8, fig. 1), en 2018, un diagnostic a révélé la présence de tombes à crémation du Haut-Empire ainsi que deux corps de soldats écossais et de nombreux engins explosifs de la Première Guerre mondiale (Notte 2018).

L'ensemble des découvertes est synthétisé dans le tableau suivant.




Fig. 3 : Les découvertes archéologiques dans les environs immédiats de l'opération

Conseil départemental du Pas-de-Calais – PRC – Direction de l'Archéologie

N°	commune	Intitulé	vestiges	Chronologie
1	Fampoux	CD 42	Silex	Néolithique Moyen-Néolithique Final
2	Fampoux	Le Réservoir	extraction, industrie lithique	Néolithique
3	Fampoux	l'Epinette	Silex	Néolithique
4	Fampoux	46 rue de la Herse	sépulture	2nd Âge du Fer
5	Fampoux	46 rue de la Herse	hypocauste, villa	Gallo-Romain - Haut-Empire
6	Fampoux	46 rue de la Herse	bâtiment (sur poteaux), fossé	Gallo-Romain - Haut-Empire
7	Fampoux	rue du Contre-Amiral Mottez	sépulture à incinération	Gallo-Romain - Haut-Empire
8	Fampoux	rue du Contre-Amiral Mottez	impacts d'obus ossement humain	Époque Contemporaine-1ere Guerre Mondiale
9	Fampoux	A proximité de la Brasserie	château fort	Moyen-Âge

Bibliographie :

Notte 2018

NOTTE L., *Hauts-de-France, Pas-de-Calais, Fampoux, rue du contre-amiral Mottez*, Rapport Final d'Opération de Diagnostic, Glisy : Inrap Hauts-de-France.

Praud et al. 2006

PRAUD I., MARTIAL E., MASSON B., VALLIN L., *Fampoux (Pas-de-Calais), CD 42*, Rapport Final d'Opération de Diagnostic, Saint-André-lez-Lille : INRAP.

Vallin, Masson 1994

VALLIN L., MASSON B., « Un site d'extraction de silex à Fampoux, Le Réservoir (Pas-de-Calais). Les premiers mineurs du Nord/Pas-de-Calais », *Cahiers de Préhistoire du Nord*, 19, pp. 7-40.

5. MÉTHODES ET TECHNIQUES ENVISAGÉES

Étude documentaire

Préalablement à l'opération de terrain, une étude documentaire sera entreprise afin d'appréhender l'environnement historique, archéologique et naturel du projet d'aménagement. Il sera notamment procédé à la consultation de la Carte archéologique et des Archives départementales du Pas-de-Calais.

Détection

L'opération d'archéologie préventive consistera à réaliser des sondages répartis sur la totalité de l'emprise, en privilégiant les secteurs impactés par le futur aménagement. Ces sondages seront mesurés afin d'éviter de détruire outre mesure le sous-sol archéologique.

Caractérisation

La fouille partielle ou totale, manuelle ou mécanique, d'un nombre significatif de structures sera réalisée afin de caractériser la nature et la chronologie des différentes entités archéologiques. Les données archéologiques seront enregistrées selon les modalités classiques (fiches descriptives, plans, relevés, photographies). L'opération d'archéologie préventive consistera à réaliser des tranchées linéaires, réparties sur la totalité de l'emprise et représentant au moins 10 % de la superficie. En cas de détection de vestiges, des fenêtres de décapages complémentaires pourront être ouvertes afin d'évaluer plus finement la concentration, l'extension et l'état de conservation des vestiges. Le taux d'ouverture dans les secteurs sensibles pourra atteindre 12 à 15 % de la superficie. En fonction du contexte et de la nature de l'aménagement, des sondages profonds en puits pourront être entrepris.

Rapport

À l'issue de l'opération, le rapport sera transmis par la Direction de l'Archéologie du Pas-de-Calais au Service régional de l'Archéologie des Hauts-de-France en huit exemplaires dont un non broché, accompagnés d'une version numérique. Le document répondra aux normes de contenu et de présentation du rapport final d'opération définies par l'arrêté du 27 septembre 2004.

Mesures de conservation préventive sur le terrain

À l'issue de l'opération de terrain, les sondages ayant livré des vestiges archéologiques significatifs seront remblayés après accord du conservateur régional de l'archéologie afin d'assurer leur bonne conservation.

Conservation du mobilier et de la documentation archéologique

Le mobilier archéologique sera conditionné et conservé au sein du dépôt de la Direction de l'Archéologie du Pas-de-Calais en prévision de sa restitution à l'État qui sera chargé de sa dévolution et cela conformément au protocole pour la conservation, le conditionnement, l'inventaire et la remise du mobilier et de la documentation scientifique issus des opérations archéologiques établi par le Service régional de l'Archéologie des Hauts-de-France.

Conseil départemental du Pas-de-Calais – PRC – Direction de l'Archéologie

6. RELATION AVEC LE SERVICE RÉGIONAL DE L'ARCHÉOLOGIE

La Direction de l'Archéologie informera régulièrement le conservateur régional de l'archéologie et l'agent prescripteur de l'avancée de l'opération et des découvertes réalisées.

7. MOYENS À ENGAGER

Phase de terrain incluant la préparation		Total entre 3 et 5 jours ouvrés
	Responsable d'opération	1
	Technicien	
	Topographe	1
	Moyens de terrassement	1 pelle 21t, godet de 2,50 m
Phase de post-fouille		Total entre 5 et 10 jours ouvrés
	Responsable d'opération	1
	Technicien	1
	Spécialiste	
	Topographe	1

ARRÊTÉ DE DÉSIGNATION



Décision n° 62_2020_056-03 Du 04/11/2020

portant désignation du responsable scientifique d'un diagnostic d'archéologie préventive

Le Préfet de région ;

Vu le code du patrimoine et notamment ses articles L.522-1 et R.522-1 ;

Vu la décision du ministre de la Culture le 19 juin 2020 confiant l'intérim de l'emploi de directeur régional des affaires culturelles de la région Hauts-de-France à Madame Frédérique BOURA, à compter du 1er juillet 2020 ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 29 juin 2020 et paru au recueil des actes administratifs sous le numéro R32-2020-201 ter le 30 juin 2020 accordant délégation de signature à Madame Frédérique BOURA, directrice régionale des affaires culturelles par intérim de la région Hauts-de-France ;

Vu l'arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France en date du 1er juillet 2020 et paru au recueil des actes administratifs n° R32-2020-203 bis du 2 juillet 2020, accordant délégation de signature à Monsieur Philippe HANNOIS et Monsieur Alexandre AUDEBERT, conservateurs régionaux adjoints de l'archéologie, modifié par l'arrêté du 10 septembre 2020 de la Directrice régionale des affaires culturelles par intérim des Hauts-de-France ;

Vu l'arrêté n° 62_2020_56-01 du 1 juillet 2020 portant prescription d'un diagnostic d'archéologie préventive (AVION, PAS-DE-CALAIS, Rue Robespierre) ;

Vu l'arrêté n° 62_2020_056-02 du 6 août 2020 portant attribution de la réalisation d'un diagnostic à un opérateur d'archéologie préventive.

Vu le projet scientifique d'intervention de diagnostic présenté par Département du Pas-de-Calais, reçu le 27 octobre 2020, approuvé le 27 octobre 2020 ;

Vu la proposition de responsable scientifique d'opération présentée par Département du Pas-de-Calais ;

Considérant que le responsable scientifique de l'opération proposé dispose de connaissances, références, qualifications et expériences lui permettant de garantir la qualité scientifique de l'opération archéologique et de prendre, dans le cadre de la mise en œuvre du projet scientifique d'intervention susvisé, les décisions relatives à la conduite scientifique de l'opération et à l'élaboration du rapport de diagnostic dont il dirigera la rédaction ;

ARRÊTE

Article 1 - Madame Elisabeth PANLOUPS est désigné(e) responsable scientifique du diagnostic prescrit par l'arrêté du 1 juillet 2020 susvisé. L'opération est enregistrée sous le code : 159056

Article 2 - La Directrice régionale des affaires culturelles par intérim est chargé(e) de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à Territoires 62, à Madame Elisabeth PANLOUPS et à Département du Pas-de-Calais.

Fait à LILLE, le 04 novembre 2020.

Pour le Préfet de la région Hauts-de-France,
et par subdélégation,
Pour le Conservateur régional de l'archéologie,
et par subdélégation,
Le Conservateur régional de l'archéologie adjoint

Philippe HANNOIS

DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES




Fig. 1 : Fampoux, Rue des Étang, localisation régionale de la commune, C. Costeux - DA, CD 62.




Fig. 2 : Fampoux, Rue des Étang, carte au 1/250 000 (IGN BD Raster), C. Costeux - DA, CD 62.




Fig. 3 : Fampoux, Rue des Étangs, carte au 1/25 000 (IGN scan 25), C. Costeux - DA, CD 62.



Fig. 4 : Fampoux, Rue des Étangs, localisation du site sur le cadastre, C. Costeux - DA, CD 62.

SECTION 2 : L'OPÉRATION ARCHÉOLOGIQUE ET SES RÉSULTATS

1. État des connaissances	26
1.1 Le projet d'aménagement, É. Panlouis	26
1.2 Contextes géologique et environnemental, M. Meurisse-Fort.....	26
1.3 Contextes historique et archéologique, J. Maniez.....	29
2. Stratégie et méthodes mises en œuvre	30
2.1 Les contraintes techniques	30
2.2 Méthodologie	31
2.2.1 Le décapage et la fouille.....	31
2.2.2 L'enregistrement de terrain	31
2.2.3 La post-fouille	32
2.2.4 Gestion de la documentation scientifique et du mobilier	32
3. Résultats et interprétations.....	32
3.1 Introduction	32
3.2 La stratigraphie.....	35
3.3 La fosse néolithique 206 ?.....	36
3.4 La ferme contemporaine.....	39
3.5 Les vestiges non datés	44
4. Conclusion.....	45
5. Bibliographie	46
6. Table des figures.....	47

Fampoux, Rue des Étangs

1. État des connaissances

1.1 Le projet d'aménagement, É. Panloups

Le projet de construction de maisons individuelles par Maisons et Cités à l'est de la commune de Fampoux a conduit à la prescription d'un diagnostic archéologique par le Service régional de l'archéologie, au bord de la Rue des Étangs.

1.2 Contextes géologique et environnemental, M. Meurisse-Fort

Le diagnostic se situe sur la commune de Fampoux, dans le bassin-versant de la Scarpe, dans une paléo-vallée raccordée à la plaine alluviale de la Scarpe aujourd'hui canalisée.

Au niveau du diagnostic, le substratum répertorié est mésozoïque. Il est surtout représenté par la Craie du Coniacien moyen à supérieur et la Craie du Turonien supérieur – Coniacien inférieur. À l'ouest de l'emprise, les Marnes blanches (Turonien moyen et inférieur) sont également représentées en bordure de la plaine alluviale. Le substrat tertiaire n'est pas représenté sur le pourtour immédiat de l'emprise, mais il apparaît plus largement au sud-est, notamment autour de Monchy-le-Preux (butte).

Le diagnostic s'inscrit dans une paléo-vallée comblée de Colluvions. Aux alentours, les Loess pléistocènes sont représentés sur les versants et les Alluvions récentes holocènes dans la plaine alluviale (Fig. 5, p. 27 et Fig. 6, p. 28) (Desoignies 1966 ; Delattre 1968 ; Lacquement et al. 2004 ; BRGM-Infoterre 2020).




Fig. 5 : Fampoux, Rue des Étangs, extrait de la carte géologique au millionième (Chantraine et al. 1996 ; BRGM-Infoterre 2020), M. Meurisse-Fort - DA, CD 62.




Fig. 6 : Fampoux, Rue des Étangs, extrait de la carte géologique au 1/50 000 harmonisée (Lacquement et al. 2004 ; BRGM-Infoterre 2020), M. Meurisse-Fort - DA, CD 62.

1.3 Contextes historique et archéologique, J. Maniez

Plusieurs opérations archéologiques ont révélé des vestiges allant du Néolithique à la Première Guerre mondiale dans les environs proches de la parcelle qui nous concerne. Au nord, à quelques dizaines de mètres (Fig. 7, p. 29 et Fig. 8, p. 29 : n° 1) une importante série lithique (1279 pièces pour un poids total de 19,8 kg) a été découverte dans le comblement d'un trou de chablis, attribuable à une phase moyenne ou finale du Néolithique. Elle se caractérise notamment par un débitage d'éclats courts réalisé dans un silex crétacé local. L'absence d'éléments céramiques ne permet pas de préciser son appartenance culturelle. En outre, plusieurs silex taillés associés à quelques fragments de poterie ont été trouvés dans ce qui semble être un reliquat d'un ancien niveau « de sol » conservé sous une épaisse couche de colluvions (Praud 2006). Cette découverte est en lien avec un site d'exploitation du silex daté du néolithique (Masson, Vallin 1994) (Fig. 7, p. 29 et Fig. 8, p. 29 : n° 2).

À 50 m au nord-ouest (Fig. 7, p. 29 et Fig. 8, p. 29 : n° 7 et 8), en 2018, un diagnostic a révélé la présence de tombes à crémation du Haut-Empire ainsi que deux corps de soldats écossais et de nombreux engins explosifs de la Première Guerre mondiale (Notte 2018).




Fig. 7 : Fampoux, Rue des Étang, carte des découvertes archéologiques autour du diagnostic 1/15 000°, C. Costeux - DA, CD 62.

N°	commune	Intitulé	Vestiges	Chronologie
1	Fampoux	CD 42	Silex	Néolithique Moyen-Néolithique Final
2	Fampoux	Le Réservoir	Extraction, industrie lithique	Néolithique
3	Fampoux	l'Épinette	Silex	Néolithique
4	Fampoux	46 rue de la Herse	Sépulture	2nd Âge du Fer
5	Fampoux	46 rue de la Herse	Hypocauste, villa	Gallo-Romain - Haut-Empire
6	Fampoux	46 rue de la Herse	Bâtiment (sur poteaux), fossé	Gallo-Romain - Haut-Empire
7	Fampoux	rue du Contre amiral Mottez	Sépulture à incinération	Gallo-Romain - Haut-Empire
8	Fampoux	rue du Contre amiral Mottez	Impacts d'obus, ossement humain	Première Guerre mondiale
9	Fampoux	A proximité de la Brasserie	Château fort	Moyen-Âge

Fig. 8 : Fampoux, Rue des Étang, tableau des découvertes archéologiques autour du diagnostic, C. Costeux - DA, CD 62.

2. Stratégie et méthodes mises en œuvre

2.1 Les contraintes techniques

Jusqu'en 2015 au moins, un corps de ferme était présent sur la parcelle (Fig. 9, p. 30). À notre arrivée sur l'emprise, une zone de 50 m² était balisée par des barrières. L'aménageur n'a pas su expliquer leur présence. Un rivein suppose qu'elles servent à marquer la présence d'Eternit, soit un procédé de fabrication de l'amiante-ciment, probablement utilisé comme matériau de construction de l'habitation détruite. Ce secteur a été exclu du diagnostic.

À plus large échelle, la commune de Fampoux a subi les batailles successives de l'Artois durant la Première Guerre mondiale (Fig. 10, p. 31). La probabilité de mettre au jour des engins explosifs lors de l'opération était forte. Les mesures de protections préconisées par le Bureau Hygiène et sécurité du Département ont été mises en œuvre. Heureusement, aucune munition non explosée n'a été découverte lors du diagnostic.




Fig. 9 : Fampoux, Rue des Étangs, orthophotographie de localisation du diagnostic dans son environnement en 2015 au 1/1000^e, C. Costeux - DA, CD 62.




Fig. 10 : Fampoux, Rue des Étangs, localisation du diagnostic sur la carte des tranchées britanniques en août 1918, d'après <http://digitalarchive.mcmaster.ca/islandora/object/macrepo%3A71261/-/collection>, C. Costeux - DA, CD 62.

2.2 Méthodologie

2.2.1 Le décapage et la fouille

Le diagnostic archéologique a été réalisé par la Direction de l'Archéologie du Pas-de-Calais, les 14 et 15 décembre 2020, sous la responsabilité d'Élisabeth Panlouis, accompagnée de Christelle Costeux, topographe, et d'Aurélia Rochefort, stagiaire de L3.

3 tranchées linéaires ont été réalisées par une pelle mécanique de 21 tonnes équipée d'un godet lisse d'une largeur de 2,50 m. Les tranchées ont été numérotées de 100 à 300, la numérotation des unités d'enregistrement est continue et indépendante dans chaque tranchée. Ainsi les UE de la tranchée TR 100 s'incrémentent de 101 à 199.

2.2.2 L'enregistrement de terrain

Les tranchées et les structures ont été relevées à l'aide d'un GPS centimétrique (Leica) et figurent dans ce rapport dans le système de projection Lambert 93 et les altitudes en IGN69. Toutes les structures testées mécaniquement ou manuellement ont fait l'objet d'un enregistrement papier (fiche d'enregistrement et relevé au 1/20^e) et photographique. La description des couleurs de niveau est basée sur le code Munsell, norme principalement utilisée en pédologie.

2.2.3 La post-fouille

Ce rapport a bénéficié des contributions de :

- Élisabeth PANLOUPS : coordination scientifique, rédaction ;
- Christelle COSTEUX : cartes, plans et figures ;
- Auréa ROCHEFORT : DAO, inventaire des photographies ;
- Murielle MEURISSE-FORT : contexte géologique et environnemental ;
- Mathieu DELANNOY : chargé du SIA.

2.2.4 Gestion de la documentation scientifique et du mobilier

La gestion de la documentation scientifique et du mobilier archéologique est conforme au « protocole pour la conservation, le conditionnement, l'inventaire et la remise du mobilier et de la documentation scientifique issus des opérations archéologiques » complément au cahier des charges scientifiques du Service régional de l'archéologie. L'ensemble de la documentation issue du terrain a été archivé et une sauvegarde informatique a été réalisée. Le mobilier archéologique a été inventorié et reconditionné. Ils sont conservés à la Direction de l'Archéologie du Pas-de-Calais. L'ensemble des données est enregistré dans le système d'informations archéologiques du Pas-de-Calais (SIA) accessible via extranet. Le SIA est une base de données couplée à un système d'informations géographiques.

L'application SIA se décompose en deux grands modules : le module inventaire et le module recherche. Le module inventaire comprend :

- Les unités d'enregistrement : niveau, structure, sondage...
- Le mobilier archéologique : un inventaire généraliste et des inventaires pour les différents types de mobilier
- La documentation : papier et numérique,
- Les traitements : analyses spécifiques et conservation-restauration,
- La régie.

Le module recherche permet d'effectuer des requêtes multicritères sur l'ensemble des champs des inventaires. Les recherches peuvent être internes à l'opération ou sur l'ensemble des projets.

3. Résultats et interprétations

3.1 Introduction

Les trois tranchées de diagnostic ont été implantées selon la configuration rectangulaire de l'emprise, soit dans la longueur, et donc orientées nord-est/sud-ouest (Fig. 11, p. 33).

28 vestiges ont été identifiés sur l'emprise se rapportant en majorité à la période contemporaine (Fig. 11, p. 33 et Fig. 12, p. 34).




Fig. 11 : Fampoux, Rue des Étangs, plan général des résultats du diagnostic au 1/500^e, C. Costeux - DA, CD 62.




Fig. 12 : Fampoux, Rue des Étangs, plan général phasé des résultats du diagnostic au 1/500e, C. Costeux - DA, CD 62.

Les 11 vestiges contemporains regroupent 2 murs, 1 tranchée de récupération, 1 canalisation, 3 fosses dont 2 fosses à gravats, 4 niveaux de remblais et de démolition.

Concernant les autres structures mises au jour, la discrimination entre les fosses, les chablis et les impacts d'obus s'est révélée ardue. Si des débris métalliques étaient présents dans le comblement de surface, alors les vestiges ont été enregistrés comme de possibles impacts. 9 trous d'obus sont ainsi dénombrés. Les 8 structures restantes ont donc été inscrites comme fosse indéterminée.

3 de ces fosses à fonction indéterminée ont été testées dans la tranchée 200. La structure 202 a livré quelques débris de métal, elle pourrait donc s'apparenter à un impact d'obus. Les fosse 203 n'a pas livré de mobilier, elle reste non datée. Une cinquantaine d'éclats de débitage et d'esquilles ont été recueillis dans le comblement de la fosse 206, une datation au Néolithique est proposée pour cette structure.

3.2 La stratigraphie

Sur la totalité de l'emprise le substrat crayeux est sub-affleurant (Fig. 13, p. 35). La couverture limoneuse résiduelle s'est révélée mieux conservée dans la partie nord-est du diagnostic en accord avec la stratigraphie observée lors du diagnostic de 2006 (Praud et al. 2006).

Ainsi, le décapage a suivi le niveau d'apparition des structures, ou en l'absence de vestiges, de la craie. Dans la partie est du diagnostic, le toit de la craie se situe entre 0,30 et 0,70 m sous le sol actuel. Il est principalement recouvert par des remblais de démolition du corps de ferme contemporain. Dans la partie ouest de l'emprise, le substrat crayeux est atteint entre 0,70 et 1 m de profondeur. Les remblais y sont localement présents, principalement localisés dans la tranchée 100, recouvrant les maçonneries contemporaines.



Fig. 13 : Fampoux, Rue des Étangs, vue générale du niveau de décapage dans la tranchée 300, cliché É. Panlouis - DA, CD 62.

3.3 La fosse néolithique 206 ?

La fosse 206 a été identifiée dans la partie médiane de la tranchée 200, entourée de vestiges de démolition contemporains. Les contours de la fosse se discernent difficilement en plan (Fig. 14, p. 36), dessinant une structure relativement circulaire avoisinant 3 m de diamètre et 1 m de profondeur.

En coupe, la fosse 206 révèle un fond plutôt plat et des bords irréguliers, partant localement en sape (Fig. 15, p. 37 et Fig. 16, p. 38). Son comblement 212 est hétérogène et meuble, composé de fragments de craie pris dans une matrice limoneuse marron-jaunâtre en partie supérieure uniquement. Une cinquantaine d'éclats de débitage et d'esquilles ont été recueillis dans la partie supérieure du comblement. La plupart d'entre eux présentent des encroûtements de calcite, indiquant une datation possiblement néolithique du mobilier (Fig. 18, p. 39).

La présence de 15 fosses d'extraction de silex néolithique à Fampoux est attestée à 1,5 km à l'ouest de notre emprise au lieu-dit « Le Réservoir » (Vallin, Masson 1994). Il convient de rappeler que cette découverte, réalisée dans les années 1990, constitue l'unique témoignage régional sur les modes d'acquisition de l'une des matières premières les plus couramment utilisées plus de 3 millénaires par les populations néolithiques.

La probabilité de découverte de tels vestiges sur notre emprise était donc élevée. Quelques similitudes entre la fosse 206 et les fosses d'extraction du Réservoir peuvent être relevées, notamment dans la dimension et la morphologie des fosses (3,40 m de diamètre et 1,20 m de profondeur au Réservoir).

Sur les deux sites, le fond des creusements apparaît relativement plat et la présence d'alvéoles est attestée. Le comblement semble comparable, composé en majorité de débris crayeux (Fig. 17, p. 38).



Fig. 14 : Fampoux, Rue des Étangs, vue en plan de la fosse 206, vers le nord, cliché É. Panloups - DA, CD 62.




Fig. 15 : Fampoux, Rue des Étangs, coupe de la fosse 206 au 1/20^e, DAO C. Costeux et A. Rochefort - DA, CD 62.

Toutefois, la grande différence réside dans la quantité de mobilier lithique présente dans le comblement. Au Réservoir, ce sont 313 kg de mobilier lithique et 3 outils en bois de cerf qui ont été récoltés dans une seule de ces fosses.

La quasi-absence de mobilier lithique dans le comblement de la fosse 206 ne permet donc pas de l'interpréter comme une fosse d'extraction néolithique. Sa fonction reste donc indéterminée et sa datation hypothétique. La présence de nombreux vestiges contemporains et l'importance des remaniements du sol causés par les bombardements de la Première Guerre mondiale ne permettent pas d'aller plus avant dans l'interprétation de la fosse 206.



Fig. 16 : Fampoux, Rue des Étangs, vue en coupe de la fosse 206, vers l'est, cliché É. Panlouis - DA, CD 62.



Fig. 17 : Fampoux, Le Réservoir, vue en coupe d'une des fosses d'extraction néolithique, cliché L. Vallin - SRA.



Fig. 18 : Fampoux, Rue des Étangs, vue de détail du mobilier lithique issu de la fosse 206, cliché É. Panlouis - DA, CD 62.

3.4 La ferme contemporaine

Les vestiges contemporains présents sur l'emprise de diagnostic se rattachent à la présence d'un corps de ferme détruit vraisemblablement en 2015 (Fig. 19, p. 40). Les constructions sont postérieures à La Première Guerre mondiale, visibles sur les photographies aériennes à partir de 1932 (<https://remonterletemps.ign.fr/>). Il s'agit donc d'une ferme édifiée à l'Entre Deux-guerres.

De ce corps de ferme ne subsistent aujourd'hui que deux lambeaux de murs (111 et 112) retrouvés dans la tranchée 100 et ne se rattachant à aucune des constructions inscrites au cadastre. Il pourrait s'agir, toute proportion gardée, d'éléments de clôture ou d'un appentis. La construction du mur 112 est postérieure au comblement et nivellement du trou d'obus 114, permettant d'attester une mise en place postérieure à la Première Guerre mondiale (sondage 113 : Fig. 20, p. 41 et Fig. 21, p. 42).

Le mur 112 est composé de briques rouges alignées en guise de parement externe. La partie interne du mur associe des moellons de craie et de silex (Fig. 22, p. 42). Le mur 111 est parallèle au mur 112 et distants de 3 m. Bien que plus érodé et abîmé lors du décapage, il met en oeuvre les mêmes matériaux de construction (Fig. 23, p. 43).



Fig. 19 : Fampoux, Rue des Étangs, plan des vestiges contemporains au 1/500^e, C. Costeux - DA, CD 62.




Fig. 20 : Fampoux, Rue des Étangs, coupe du sondage 113 au 1/20^e, DAO C.. Costeux et A. Rochefort - DA, CD 62.



Fig. 21 : Fampoux, Rue des Étangs, vue en coupe du sondage 113, vers le sud-est, *cliché C. Costeux - DA, CD 62.*



Fig. 22 : Fampoux, Rue des Étangs, vue de détail du mur 112, vers l'est, *cliché C. Costeux - DA, CD 62.*



Fig. 23 : Fampoux, Rue des Étangs, vue de détail du mur 111, vers l'est, cliché C. Costeux - DA, CD 62.

Les autres vestiges de cette ferme se partagent entre des tranchées de récupération et des fosses à gravats dont la localisation en plan coïncide parfaitement aux bâtiments détruits (Fig. 19, p. 40 et Fig. 24, p. 43).



Fig. 24 : Fampoux, Rue des Étangs, vue en plan de la fosse à gravats 304, vers l'ouest, cliché C. Costeux - DA, CD 62.

3.5 Les vestiges non datés

7 fosses à fonction indéterminée restent non datées sur l'emprise. Il s'agit des structures 103, 105, 106 et 108 dans la tranchée 100 ; des fosses 201 et 203 de la tranchée 200 et du creusement 301 de la tranchée 300.

La fosse 203 a été testée mécaniquement, révélant un creusement peu profond en cuvette comblé par des fragments de craie pris dans une matrice organique mêlée à de nombreuses racines. Cette fosse, qui n'a livré aucun mobilier pourrait s'apparenter à un chablis (Fig. 25, p. 44).



Fig. 25 : Fampoux, Rue des Étangs, vue en coupe de la fosse 203, vers l'ouest, cliché É. Panloups - DA, CD 62.

4. Conclusion

Les informations recueillies lors de ce diagnostic ont permis de compléter les données obtenues lors des opérations adjacentes menées en 2005 par I. Praud (Praud et al. 2006) et en 2018 par L. Notte (Notte 2018). La présence de vestiges néolithiques est régulièrement attestée à Fampoux depuis la fouille, malheureusement partielle, du seul site d'extraction de silex connu pour le Nord-Pas-de-Calais (Vallin, Masson 1994). Lors du diagnostic de 2020, une fosse a livré quelques éclats et esquilles issus d'une activité de débitage probablement néolithique. Mais l'emprise était surtout concernée par un corps de ferme contemporain. Les traces contemporaines laissées par les bâtiments récemment démolis, ajoutées aux impacts d'obus de la Première Guerre mondiale, sont nombreuses et n'ont pas permis d'identifier de réelle occupation archéologique plus ancienne.




Fig. 26 : Fampoux, Rue des Étangs, plan de synthèse des diagnostics réalisés depuis 2006 au 1/2 000^e, C. Costeux - DA, CD 62.

5. Bibliographie

- BRGM-Infoterre 2020** : BRGM-INFOTERRE, « Site Infoterre : portail géomatique d'accès aux données géoscientifiques du Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM) », *Infoterre* [en ligne], URL : <http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do> [lien valide au 10 novembre 2020].
- Chantraine et al. 1996** : CHANTRAINE J., AUTRAN A., CAVELIER C., ALABOUVETTE B., BARFETY J.-C., CECCA F., CLOZIER L., DEBRAND-PASSARD S., DUBREUILH J., FEYBESSE J.-L., GUENNOC P., LEDRU P., ROSSI P., TERNET Y., *Carte géologique de la France au millionième* [carte], éch. 1:1 000 000, Orléans : BRGM.
- Delattre 1968** : DELATTRE C., *Carte géologique de la France : Arras* [carte], éch. 1:50 000, Orléans : BRGM.
- Desoignies 1966** : DESOIGNIES J., *Carte géologique de la France : Douai* [carte], éch. 1:50 000, Orléans : BRGM.
- Lacquement et al. 2004** : LACQUEMENT F., BARCHI P., QUESNEL F., KLUIJVER C., PODEVIN G., *Carte géologique harmonisée de la région Nord Pas-de-Calais* [carte], éch. 1:50 000, Orléans : BRGM.
- Notte 2018** : NOTTE L., *Hauts-de-France, Pas-de-Calais, Fampoux, rue du contre-amiral Mottez*, Rapport Final d'Opération de Diagnostic, Glisy : Inrap Hauts-de-France.
- Praud et al. 2006** : PRAUD I., MARTIAL E., MASSON B., VALLIN L., *Fampoux (Pas-de-Calais), CD 42*, Rapport Final d'Opération de Diagnostic, Saint-André-lez-Lille : INRAP.
- Vallin, Masson 1994** : VALLIN L., MASSON B., « Un site d'extraction de silex à Fampoux, Le Réservoir (Pas-de-Calais). Les premiers mineurs du Nord/Pas-de-Calais », *Cahiers de Préhistoire du Nord*, 19, pp. 7 40.

6. Table des figures

<i>Fig. 1 : Fampoux, Rue des Étangs, localisation régionale de la commune, C. Costeux - DA, CD 62.</i>	22
<i>Fig. 2 : Fampoux, Rue des Étangs, carte au 1/250 000 (IGN BD Raster), C. Costeux - DA, CD 62.</i>	22
<i>Fig. 3 : Fampoux, Rue des Étangs, carte au 1/25 000 (IGN scan 25), C. Costeux - DA, CD 62.</i>	23
<i>Fig. 4 : Fampoux, Rue des Étangs, localisation du site sur le cadastre, C. Costeux - DA, CD 62.</i>	23
<i>Fig. 5 : Fampoux, Rue des Étangs, extrait de la carte géologique au millionième (Chantraine et al. 1996 ; BRGM-Infoterre 2020), M. Meurisse-Fort - DA, CD 62.</i>	26
<i>Fig. 6 : Fampoux, Rue des Étangs, extrait de la carte géologique au 1/50 000 harmonisée (Lacquement et al. 2004 ; BRGM-Infoterre 2020), M. Meurisse-Fort - DA, CD 62.</i>	27
<i>Fig. 7 : Fampoux, Rue des Étangs, carte des découvertes archéologiques autour du diagnostic 1/15 000^e, C. Costeux - DA, CD 62.</i>	28
<i>Fig. 8 : Fampoux, Rue des Étangs, tableau des découvertes archéologiques autour du diagnostic, C. Costeux - DA, CD 62.</i>	28
<i>Fig. 9 : Fampoux, Rue des Étangs, orthophotographie de localisation du diagnostic dans son environnement en 2015 au 1/1000^e, C. Costeux - DA, CD 62.</i>	29
<i>Fig. 10 : Fampoux, Rue des Étangs, localisation du diagnostic sur la carte des tranchées britanniques en août 1918, d'après http://digitalarchive.mcmaster.ca/islandora/object/macrepo%3A71261/-/collection, C. Costeux - DA, CD 62.</i>	30
<i>Fig. 11 : Fampoux, Rue des Étangs, plan général des résultats du diagnostic au 1/500^e, C. Costeux - DA, CD 62.</i>	32
<i>Fig. 12 : Fampoux, Rue des Étangs, plan général phasé des résultats du diagnostic au 1/500^e, C. Costeux - DA, CD 62.</i>	33
<i>Fig. 13 : Fampoux, Rue des Étangs, vue générale du niveau de décapage dans la tranchée 300, cliché É. Panlouis - DA, CD 62.</i>	34
<i>Fig. 14 : Fampoux, Rue des Étangs, vue en plan de la fosse 206, vers le nord, cliché É. Panlouis - DA, CD 62.</i>	35
<i>Fig. 15 : Fampoux, Rue des Étangs, coupe de la fosse 206 au 1/20^e, DAO C. Costeux et A. Rochefort - DA, CD 62.</i>	36
<i>Fig. 16 : Fampoux, Rue des Étangs, vue en coupe de la fosse 206, vers l'est, cliché É. Panlouis - DA, CD 62.</i>	37
<i>Fig. 17 : Fampoux, Le Réservoir, vue en coupe d'une des fosses d'extraction néolithique, cliché L. Vallin - SRA.</i>	37
<i>Fig. 18 : Fampoux, Rue des Étangs, vue de détail du mobilier lithique issu de la fosse 206, cliché É. Panlouis - DA, CD 62.</i>	38
<i>Fig. 19 : Fampoux, Rue des Étangs, plan des vestiges contemporains au 1/500^e, C. Costeux - DA, CD 62.</i>	39
<i>Fig. 20 : Fampoux, Rue des Étangs, coupe du sondage 113 au 1/20^e, DAO C. Costeux et A. Rochefort - DA, CD 62.</i>	40
<i>Fig. 21 : Fampoux, Rue des Étangs, vue en coupe du sondage 113, vers le sud-est, cliché C. Costeux - DA, CD 62.</i>	41
<i>Fig. 22 : Fampoux, Rue des Étangs, vue de détail du mur 112, vers l'est, cliché C. Costeux - DA, CD 62.</i>	41
<i>Fig. 23 : Fampoux, Rue des Étangs, vue de détail du mur 111, vers l'est, cliché C. Costeux - DA, CD 62.</i>	42

<i>Fig. 24 : Fampoux, Rue des Étangs, vue en plan de la fosse à gravats 304, vers l'ouest, cliché C. Costeux - DA, CD 62.</i>	42
<i>Fig. 25 : Fampoux, Rue des Étangs, vue en coupe de la fosse 203, vers l'ouest, cliché É. Panloups - DA, CD 62.</i>	43
<i>Fig. 26 : Fampoux, Rue des Étangs, plan de synthèse des diagnostics réalisés depuis 2006 au 1/2 000^e, C. Costeux - DA, CD 62.</i>	44

SECTION 3 : LES INVENTAIRES

1. Inventaire des unités d'enregistrement (É. Panloups)	50
2. Inventaire du mobilier (É. Panloups).....	51
3. Inventaire de la documentation (É. Panloups)	52

1. Inventaire des unités d'enregistrement (É. Panloups)

Numéro	Type	Description	UEs liées
100	tranchée	tranchée de diagnostic	
101	structure	fosse	
102	structure	tranchée pillage/récupération	
103	structure	fosse indéterminé	
104	structure	fosse	
105	structure	fosse indéterminé	
106	structure	fosse indéterminé	
107	structure	fosse indéterminé	
108	structure	fosse indéterminé	
109	structure	fosse	
110	structure		
111	structure	mur	
112	structure	mur	contient: 113 - sous: 118 - sur: 119
113	sondage	coupe	appartient à: 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
114	structure	fosse	contient: 113 - a coupé: 116 - contient le comblement: 117
115	niveau	naturel	contient: 113, 211 - coupé par: 206 - sous: 116, 212
116	niveau	naturel encaissant	contient: 113 - coupé par: 114 - sous: 117 - sur: 115
117	niveau	comblement	contient: 113 - sous: 119 - appartient à la structure: 114 - sur: 116
118	niveau	remblai	contient: 113 - sous: 120 - sur: 112
119	niveau	construction	contient: 113 - sous: 112 - sur: 117
120	niveau	remblai	contient: 113 - sous: 121 - sur: 118
121	niveau	naturel terre végétale	contient: 113 - sur: 120
200	tranchée	tranchée de diagnostic	
201	structure	fosse indéterminé	
202	structure	fosse	contient: 209
203	structure	fosse indéterminé	contient: 210
204	structure	fosse	
205	structure	fosse fosse à gravats	
206	structure	fosse indéterminé	a coupé: 115 - contient: 211 - contient le comblement: 212
207	structure	fosse	
208	structure	fosse	
209	sondage	coupe	appartient à: 202
210	sondage	coupe	appartient à: 203
211	sondage	coupe	appartient à: 206, 115, 212
212	niveau	comblement	contient: 211 - appartient à la structure: 206 - sur: 115
300	tranchée	tranchée de diagnostic	
301	structure	fosse indéterminé	
302	niveau	destruction démolition	
304	structure	fosse fosse à gravats	
305	structure	tranchée canalisation	

2. Inventaire du mobilier (É. Panloups)

Identifiant	Détermination	Nombre d'éléments	Poids (g)	État sanitaire	Préservation à envisager	Parcelle de découverte	Chronologie
159061_121_212_None	minéral / lithique / silex secondaire / non taillé	3	289.4	stable	aucune		Néolithique
159061_121_212_None	minéral / lithique / silex secondaire / esquilles et éclats de débitage	46	78	stable	aucune		Néolithique

3. Inventaire de la documentation (É. Panlouis)

Identifiant	Légende	Nature support	Format	Nombre d'éléments
159061_211_0_1	Administratif, Arrêtés et PSTI, arrêté de prescription,	papier	A4	1
159061_211_0_2	Administratif, Arrêtés et PSTI, acceptation du projet,	numérique	pdf	1
159061_211_0_3	Administratif, Arrêtés et PSTI, autorisation de diagnostic,	papier	A4	1
159061_211_0_4	Administratif, Arrêtés et PSTI, projet scientifique et technique d'intervention,	papier	A4	1
159061_211_0_5	Administratif, Arrêtés et PSTI, arrêté de désignation,	papier	A4	1
159061_214_0_1	Administratif, Correspondance et compte-rendu de réunion,	numérique	zip	2
159061_215_0_1	Administratif, DICT,	numérique	zip	3
159061_213_0_1	Administratif, Documentation aménageur,	numérique	zip	1
159061_213_0_2	Administratif, Documentation aménageur,	papier	A4	3
159061_233_0_1	Inventaire, Documents,	numérique	xls	1
159061_232_0_1	Inventaire, Mobilier,	numérique	xls	1
159061_231_0_1	Inventaire, US et relations,	numérique	xls	1
159061_251_0_1	Médiation, Notice bsr,	numérique	ods	1
159061_241_0_1	Rapport, Rapport final d'opération,	numérique	pdf	1
159061_241_0_2	Rapport, Rapport final d'opération,	papier	A4	1
159061_221_0_1	Terrain & Post-fouille, Carnet de terrain, Répertoire UE,	papier	A4	3
159061_225_0_1	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, carte géologique au millionième	numérique	ai	1
159061_225_0_2	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, carte géologique harmonisée	numérique	ai	1
159061_225_0_3	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, carte au 2 500 000e	numérique	ai	1
159061_225_0_4	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, carte au 250 000e	numérique	ai	1
159061_225_0_5	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, carte au 25 000e	numérique	ai	1
159061_225_0_6	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, carte de cadastre au 2000e	numérique	ai	1
159061_225_0_7	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, données brutes	numérique	ssf	1
159061_225_0_8	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, plan	numérique	geopackage	1
159061_225_0_9	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Carte de contexte	numérique	ai	1
159061_225_0_10	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Carte contexte de guerre	numérique	ai	1
159061_225_0_11	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Carte des contraintes	numérique	ai	1
159061_225_0_12	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, plan général	numérique	ai	1
159061_225_0_13	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, plan phasé	numérique	ai	1
159061_225_0_14	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, plan contemporain	numérique	ai	1
159061_225_0_15	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, carte des diagnostics proches	numérique	ai	1
159061_224_100_1	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue générale; orientation indéterminée; sujet ensemble - UE : 100	numérique	jpeg	1
159061_224_101_2	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 101	numérique	jpeg	1
159061_224_102_3	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 102	numérique	jpeg	1
159061_224_103_4	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 103	numérique	jpeg	1
159061_224_104_5	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 104	numérique	jpeg	1

159061_224_105_6	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 105	numérique	jpeg	1
159061_224_105_7	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue générale; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 105	numérique	jpeg	1
159061_224_0_8	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure	numérique	jpeg	1
159061_224_107_9	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 107	numérique	jpeg	1
159061_224_0_10	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure	numérique	jpeg	1
159061_224_0_11	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue générale; orientation vers le Nord-Est; sujet structure	numérique	jpeg	1
159061_224_109_12	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 109	numérique	jpeg	1
159061_224_110_13	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 110	numérique	jpeg	1
159061_224_110_14	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue de détail; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 110	numérique	jpeg	1
159061_224_111_15	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 111	numérique	jpeg	1
159061_224_111_16	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en plan; orientation vers le Nord-Ouest; sujet structure - UE : 111	numérique	jpeg	1
159061_224_0_17	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance	numérique	jpeg	1
159061_224_0_18	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance	numérique	jpeg	1
159061_224_200_19	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue générale; orientation indéterminée; sujet ensemble - UE : 200	numérique	jpeg	1
159061_224_300_20	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue générale; orientation indéterminée; sujet ensemble - UE : 300	numérique	jpeg	1
159061_224_201_21	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en plan; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 201	numérique	jpeg	1
159061_224_201_22	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue générale; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 201	numérique	jpeg	1
159061_224_202_23	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en plan; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 202	numérique	jpeg	1
159061_224_203_24	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en plan; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 203	numérique	jpeg	1
159061_224_204_25	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en plan; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 204	numérique	jpeg	1
159061_224_205_26	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en plan; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 205	numérique	jpeg	1
159061_224_205_27	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue générale; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 205	numérique	jpeg	1
159061_224_206_28	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en plan; orientation vers le Nord-Ouest; sujet structure - UE : 206	numérique	jpeg	1
159061_224_206_29	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue générale; orientation vers le Nord-Ouest; sujet structure - UE : 206	numérique	jpeg	1
159061_224_207_30	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en plan; orientation vers le Nord-Ouest; sujet structure - UE : 207	numérique	jpeg	1
159061_224_208_31	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en plan; orientation vers le Sud-Est; sujet structure - UE : 208	numérique	jpeg	1
159061_224_200_32	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue générale; orientation indéterminée; sujet ensemble - UE : 200	numérique	jpeg	1
159061_224_202_33	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en plan; orientation vers le Sud-Est; sujet structure - UE : 202	numérique	jpeg	1
159061_224_300_34	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue générale; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 300	numérique	jpeg	1
159061_224_300_35	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue générale; orientation indéterminée; sujet ensemble - UE : 300	numérique	jpeg	1
159061_224_301_36	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en plan; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 301	numérique	jpeg	1
159061_224_302_37	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en plan; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 302	numérique	jpeg	1

159061_224_0_38	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en plan; orientation indéterminée; sujet structure	numérique	jpeg	1
159061_224_302_39	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue générale; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 302	numérique	jpeg	1
159061_224_304_40	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en plan; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 304	numérique	jpeg	1
159061_224_304_41	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue générale; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 304	numérique	jpeg	1
159061_224_304_42	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue de détail; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 304	numérique	jpeg	1
159061_224_305_43	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 305	numérique	jpeg	1
159061_224_305_44	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue générale; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 305	numérique	jpeg	1
159061_224_0_45	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance	numérique	jpeg	1
159061_224_209_46	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en coupe; orientation vers le Nord; sujet structure - UE : 209	numérique	jpeg	1
159061_224_209_47	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue générale; orientation vers le Nord; sujet structure - UE : 209	numérique	jpeg	1
159061_224_210_48	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en coupe; orientation vers l'Ouest; sujet structure - UE : 210	numérique	jpeg	1
159061_224_113_49	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en coupe; orientation vers le Sud-Est; sujet structure - UE : 113	numérique	jpeg	1
159061_224_113_50	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en coupe; orientation vers le Sud-Est; sujet structure - UE : 113	numérique	jpeg	1
159061_224_113_51	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue générale; orientation vers le Sud-Est; sujet structure - UE : 113	numérique	jpeg	1
159061_224_112_52	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue de détail; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 112	numérique	jpeg	1
159061_224_0_53	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue générale; orientation vers le Sud-Est; sujet ambiance	numérique	jpeg	1
159061_224_112_54	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue générale; orientation vers le Sud-Est; sujet structure - UE : 112	numérique	jpeg	1
159061_224_0_55	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance	numérique	jpeg	1
159061_224_113_56	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en coupe; orientation vers le Sud-Est; sujet structure - UE : 113	numérique	jpeg	1
159061_224_113_57	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en coupe; orientation vers le Sud-Est; sujet structure - UE : 113	numérique	jpeg	1
159061_224_206_58	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue en coupe; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 206	numérique	jpeg	1
159061_224_206_59	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue générale; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 206	numérique	jpeg	1
159061_224_206_60	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier, vue générale; orientation vers le Nord; sujet structure - UE : 206	numérique	jpeg	1
159061_224_0_61	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue de détail; orientation indéterminée; sujet mobilier - UE : 116, 118	numérique	jpeg	1
159061_224_212_62	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier,	numérique	jpeg	1
159061_222_0_1	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, UE : 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121	polyester	A4	1
159061_222_206_2	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, UE : 206	polyester	A4	1
159061_222_0_3	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, ensemble des relevés de terrain numérisés	numérique	pdf	2
159061_222_0_4	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, Coupe du sondage 113	numérique	ai	1
159061_222_0_5	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, coupe de l'ue 206	numérique	ai	1

Panloups et al. 2020 : PANLOUPS É., COSTEUX C., MEURISSE-FORT M., *Fampoux (Pas-de-Calais), Rue des Étangs*, Rapport final d'opération de diagnostic, Dainville : Direction de l'Archéologie du Pas-de-Calais, 56 p., 26 fig.

Résumé

La Direction de l'Archéologie du Pas-de-Calais a procédé en décembre 2020 à un diagnostic sur l'emprise d'un projet de construction de maisons individuelles par Maisons & Cités à Fampoux, sous la responsabilité d'Élisabeth Panloups. La zone concernée par le futur aménagement est située à l'est de la commune, bornée par la rue des Étangs. Le diagnostic s'inscrit dans une paléo-vallée perpendiculaire à la plaine alluviale de la Scarpe, où le substrat crayeux est sub-affleurant.

Le projet s'étend sur 3 286 m². 3 tranchées ont été réalisées, représentant 16,25 % de la surface prescrite.

Les informations recueillies lors de ce diagnostic ont permis de compléter les données obtenues lors des opérations adjacentes menées en 2005 par I. Praud et en 2018 par L. Notte. La présence de vestiges néolithiques est régulièrement attestée à Fampoux depuis la fouille, malheureusement partielle, du seul site d'extraction de silex connu pour le Nord-Pas-de-Calais (Vallin, Masson 1994). Lors du diagnostic de 2020, une fosse a livré quelques éclats et esquilles issus d'une activité de débitage probablement néolithique. Mais l'emprise était surtout concernée par un corps de ferme contemporain. Les traces contemporaines laissées par les bâtiments récemment démolis, ajoutées aux impacts d'obus de la Première Guerre mondiale, sont nombreuses et n'ont pas permis d'identifier de réelle occupation archéologique plus ancienne.

Thésaurus

Chronologie, Hauts-de-France, Pas-de-Calais, Fampoux, Néolithique, période contemporaine, débitage, silex, obus, ferme, maçonnerie

Le Rapport final d'opération

Nombre de pages : 56

Nombre de figures : 26