

NORD/PAS-DE-CALAIS
Givenchy-en-Gohelle (62)
Déviation nord-est RD 51

RAPPORT FINAL D'OPÉRATION
DIAGNOSTIC

N° INSEE 62 371
Arrêté N° 09/250/DIAG
Code Patriarche : 6001



Responsable d'opération
Jérôme MANIEZ

Septembre 2011

Merci à Alain Jacques pour sa disponibilité et ses précieux renseignements concernant la Grande Guerre.

SOMMAIRE

Section 1 : Les données administratives et techniques	5
Fiche signalétique	7
Liste des intervenants	8
Entités archéologiques	9
Notice scientifique	11
Arrêté de prescription	12
Projet d'intervention	14
Arrêté d'autorisation	17
Documents cartographiques	18
Section 2 : L'opération archéologique et ses résultats	21
État des connaissances	23
Stratégie et méthodes mises en œuvre	25
Description archéologique	27
Conclusion	39
Bibliographie	40
Table des figures	41
Section 3 : Les annexes	42
Inventaire des unités stratigraphiques	43
Inventaire du mobilier	45
Inventaire de la céramique	48
Inventaire des documents graphiques	50
Inventaire des photographies numériques	51

SECTION 1 : LES DONNÉES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES

Fiche signalétique	7
Identité du site	7
L'opération archéologique	7
Résultats	7
Liste des intervenants	8
Intervenants administratifs	8
Intervenants scientifiques	8
Intervenants techniques	8
Entités archéologiques	9
Fiche 1/3	9
Fiche 2/3	10
Notice scientifique	11
Documents cartographiques	18
Fig. 1 : Givenchy, localisation régionale de la commune	18
Fig. 2 : Givenchy, carte au 1/250 000.	18
Fig. 3 : Givenchy, carte au 1/25 000	19
Fig. 4 : Givenchy, localisation du site sur le cadastre.	20

FICHE SIGNALÉTIQUE

Identité du site

Région : Nord/Pas-de-Calais

Département : Pas-de-Calais

Commune : Givenchy-en-Gohelle

Lieu-dit ou adresse : RD 51 contournement de Givenchy-en-Gohelle

N° INSEE : 62 371

Cadastre année : 2011 **Section :** ZA

Parcelle(s) : 28,333,332,51,50,24,27,331,30,26

ZB

57,56,55,66,67,78,79,80,69,70,12,1,58

ZL

1,6,9,10,11,12,39,40,41,43

Coord. Lambert 93 de X : 684446,0

Y : 7033784,5

altitude : 116,8 m NGF

à X : 685598,4

Y : 7031800,7

altitude : 104 m NGF

Propriétaire du terrain : occupation temporaire (CG 62)

Maître d'ouvrage des travaux : Conseil Général du Pas de Calais, Service des grands projets routiers centre

Protection juridique : Aucune

L'opération archéologique

Arrêté de prescription n° : 09/250/DIAG **daté du :** 16/11/2009

Arrêté de désignation n°: 09/250/DIAG/DESIGNATION

Titulaire : Jérôme MANIEZ

Organisme de rattachement : Centre départemental d'Archéologie

Raison de l'urgence : Création d'une voirie neuve pour contourner Givenchy-en-Gohelle

Dates d'intervention sur le terrain : 05/09/2011 au 26/09/2011

Surface du projet : 62500 m² accessibles

Surface fouillée : 10280 m² (16 % des zones accessibles)

Résultats

Côte d'apparition des vestiges (depuis TN) : -0,30 à -0,50 m

Épaisseur de la stratification :

Densité : faible

Extension supposée du site : de part et d'autre de la zone diagnostiquée

Problématique de la recherche : caractérisation de l'occupation à proximité d'une importante voie antique (Arras-Cassel)

Nature des vestiges par période : occupation gallo-romaine : exploitation agricole (*villa*), occupation militaire contemporaine : zone de front 1914-1918

Lieu de dépôt du matériel archéologique et de la documentation :

Centre départemental d'Archéologie, Dainville

LISTE DES INTERVENANTS

Intervenants scientifiques

Service Régional de l'Archéologie : Luc VALLIN, Conservateur du patrimoine
Centre départemental d'Archéologie : Jean-Luc MARCY, Conservateur, Archéologue départemental ; Jean Michel WILLOT, Chef de service, Archéologue départemental ; Jérôme MANIEZ, Archéologue départemental, responsable d'opération

Intervenants techniques

Fouilles : Service départemental d'Archéologie
AFONSO-LOPES Elisabeth : Technicienne de fouilles
MANIEZ Jérôme : Responsable d'opération
VUATTIER DUJARDIN Matthieu : Technicien supérieur de fouilles

Rapport :
AFONSO-LOPES Elisabeth : Céramologie, rédaction, DAO
MANIEZ Jérôme : Direction, rédaction, PAO
VUATTIER DUJARDIN Matthieu : Topographie

Intervenants administratifs

DRAC du Nord/Pas-de-Calais, Service Régional de l'Archéologie :
Luc VALLIN, Conservateur du patrimoine

Centre départemental d'Archéologie : Jean-Luc MARCY, Directeur de centre, Jean Michel WILLOT, Chef de service

Aménageur : Conseil Général du Pas-de-Calais

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

(Une fiche par période ou phase d'occupation)

Fiche 1/2

CHRONOLOGIE

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Paléolithique <ul style="list-style-type: none"> ☐ Inférieur ☐ Moyen ☐ Supérieur ☐ Mésolithique ☐ Néolithique <ul style="list-style-type: none"> ☐ Ancien ☐ Moyen ☐ Récent ☐ Chalcolithique ☐ Protohistoire <ul style="list-style-type: none"> ☐ Âge du Bronze <ul style="list-style-type: none"> ☐ Ancien ☐ Moyen ☐ Récent ☐ Âge du Fer <ul style="list-style-type: none"> ☐ Hallstatt (1er Age du Fer) ☐ La Tène (2nd Age du Fer) | <ul style="list-style-type: none"> ☒ Antiquité romaine <ul style="list-style-type: none"> ☐ République romaine ☐ Empire romaine <ul style="list-style-type: none"> ☒ Haut Empire (jusqu'à 284) ☐ Bas Empire (285-476) ☐ Époque médiévale <ul style="list-style-type: none"> ☐ Haut Moyen Âge ☐ Moyen Âge ☐ Bas Moyen Âge ☐ Temps modernes ☐ Époque contemporaine <ul style="list-style-type: none"> ☐ Ère industrielle |
|---|--|

VESTIGES

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Édifice public ☐ Édifice religieux ☐ Édifice militaire ☐ Bâtiment commercial ☐ Structure funéraire ☐ Voirie ☐ Hydraulique ☐ Habitat rural ☒ Villa ☒ Bâtiment agricole ☒ Structure agraire ☐ Urbanisme ☐ Maison ☐ Structure urbaine ☐ Foyer ☒ Fosse ☐ Sépulture ☐ Grotte ☐ Abri ☐ Mégalithique | <ul style="list-style-type: none"> ☐ Artisanat alim. ☐ Argile atelier ☐ Atelier metall. ☐ Artisanal ☐ Autre ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
|--|---|

Mobilier

- ☐ Industrie lithique
- ☐ Industrie osseuse
- ☒ Céramique
- ☐ Restes végétaux
- ☐ Faune
- ☐ Flore
- ☐ Objet métallique
- ☐ Arme
- ☐ Outil
- ☐ Parure
- ☐ Habillement
- ☐ Trésor
- ☐ Monnaie
- ☐ Verre
- ☐ Mosaïque
- ☐ Peinture
- ☐ Sculpture
- ☐ Inscription
- ☐ Autre

Études annexes

- ☐ Géologie
- ☐ Datation
- ☐ Anthropologie
- ☐ Paléontologie
- ☐ Zoologie
- ☐ Botanique
- ☐ Palynologie
- ☐ Macro restes
- ☐ An. de céramique
- ☐ An. de métaux
- ☐ Acq. des données
- ☐ Numismatique
- ☐ Conservation
- ☐ Restauration

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

(Une fiche par période ou phase d'occupation)

Fiche 2/2

CHRONOLOGIE

- | | |
|--|--|
| ☐ Paléolithique <ul style="list-style-type: none">☐ Inférieur☐ Moyen☐ Supérieur☐ Mésolithique | ☐ Antiquité romaine <ul style="list-style-type: none">☐ République romaine☐ Empire romaine<ul style="list-style-type: none">☐ Haut Empire (jusqu'à 284)☐ Bas Empire (285-476) |
| ☐ Néolithique <ul style="list-style-type: none">☐ Ancien☐ Moyen☐ Récent☐ Chalcolithique | ☐ Époque médiévale <ul style="list-style-type: none">☐ Haut Moyen Âge☐ Moyen Âge☐ Bas Moyen Âge |
| ☐ Protohistoire <ul style="list-style-type: none">☐ Âge du Bronze<ul style="list-style-type: none">☐ Ancien☐ Moyen☐ Récent☐ Âge du Fer<ul style="list-style-type: none">☐ Hallstatt (1er Age du Fer)☐ La Tène (2nd Age du Fer) | ☐ Temps modernes |
| | ☒ Époque contemporaine <ul style="list-style-type: none">☒ Ère industrielle |

VESTIGES

- | | |
|---|--|
| ☐ Édifice public | ☐ Artisanat alim. |
| ☐ Édifice religieux | ☐ Argile atelier |
| ☒ Édifice militaire | ☐ Atelier métall. |
| ☐ Bâtiment commercial | ☐ Artisanal |
| ☐ Structure funéraire | ☐ Autre |
| ☐ Voirie | ☐ |
| ☐ Hydraulique | ☐ |
| ☐ Habitat rural | ☐ |
| ☐ Villa | ☐ |
| ☐ Bâtiment agricole | ☐ |
| ☐ Structure agraire | ☐ |
| ☐ Urbanisme | ☐ |
| ☐ Maison | ☐ |
| ☐ Structure urbaine | ☐ |
| ☐ Foyer | ☐ |
| ☐ Fosse | ☐ |
| ☐ Sépulture | |
| ☐ Grotte | |
| ☒ Abri | |
| ☐ Mégalithique | |

Mobilier

- ☐ Industrie lithique
- ☐ Industrie osseuse
- ☒ Céramique
- ☐ Restes végétaux
- ☒ Faune
- ☐ Flore
- ☒ Objet métallique
- ☒ Arme
- ☒ Outil
- ☐ Parure
- ☐ Habillement
- ☐ Trésor
- ☐ Monnaie
- ☒ Verre
- ☐ Mosaïque
- ☐ Peinture
- ☐ Sculpture
- ☐ Inscription
- ☒ Autre

Études annexes

- ☐ Géologie
- ☐ Datation
- ☐ Anthropologie
- ☐ Paléontologie
- ☐ Zoologie
- ☐ Botanique
- ☐ Palynologie
- ☐ Macro restes
- ☐ An. de céramique
- ☐ An. de métaux
- ☐ Acq. des données
- ☐ Numismatique
- ☐ Conservation
- ☐ Restauration

NOTICE SCIENTIFIQUE

En Septembre 2011, le Centre départemental d'Archéologie du Pas-de-Calais a réalisé le diagnostic archéologique sur le projet de contournement routier de Givenchy-en-Gohelle. La surface concernée par cet aménagement est de 62500 m² sur une distance de 2 km.

Cette opération a permis de mettre en évidence la présence d'une occupation antique de type *villa*, matérialisée par les fondations en craie pilée de deux bâtiments et de structures en creux qui les accompagnent (fosses et fossés). Le mobilier recueilli a été daté des I^{er} et II^{ème} siècle de notre ère. Il se compose essentiellement de céramique culinaire. La stratigraphie relative révèle plusieurs phases à cette occupation dont les bâtiments sur fondations en craie marquent le dernier état. De nombreux vestiges de la I^{ère} Guerre mondiale ont également été mis au jour. Il s'agit pour la grande majorité d'aménagements liés aux lignes allemandes : tranchée et boyaux de communication, dépotoirs... Un mobilier important a pu être recueilli témoignant du quotidien des troupes.

N° 09250/DIAG

**PRÉFECTURE DE LA RÉGION NORD – PAS-DE-CALAIS
LE PRÉFET DE RÉGION**

COPIE

VU le code du patrimoine, notamment son livre V ;
VU le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;
VU le code de l'urbanisme, notamment l'article L. 425-11 ;

VU le dossier de : Demande volontaire de diagnostic
Envoyé le : 27/10/2009
par : Conseil général du Pas-de-Calais
adresse de l'aménageur : M. le Président du Conseil Général
Hôtel du Département
62018 ARRAS Cédex
localisation : Contournement de Givenchy-en-Gohelle par la
R.D. 51
Vimy : parcelles ZL1, 37, 38, 12, 9, 11, 10, 43,
40, 41, 6, 34, 42, 39 ; ZK 40, 32
Givenchy-en-Gohelle : parcelles ZA 24, 30, 27,
28, 333, 26, 50 ; ZB 183, 72, 184, 67, 70, 69,
80, 78, 79, 66, 65, 56, 55, 57, 58, 121
reçu le: 29/10/2009

CONSIDERANT que, en raison de leur nature, de leur localisation et de leur importance, les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ;

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de mettre en évidence et de caractériser la nature, l'étendue et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents afin de déterminer le type de mesures dont ils doivent faire l'objet ;

ARRETE

Article 1^{er} : Un diagnostic archéologique sera réalisé sur le terrain faisant l'objet des aménagements, ouvrages ou travaux susvisés, sis en :

Région : Nord – Pas-de-Calais
Département : Pas-de-Calais
Commune : intercommunal : Vimy, Givenchy-en-Gohelle et Liévin
Localisation : Contournement de Givenchy-en-Gohelle par la R.D. 51
Vimy : parcelles ZL1, 37, 38, 12, 9, 11, 10, 43, 40, 41, 6, 34, 42,
39 ; ZK 40, 32
Givenchy-en-Gohelle : parcelles ZA 24, 30, 27, 28, 333, 26, 50 ;
ZB 183, 72, 184, 67, 70, 69, 80, 78, 79, 66, 65, 56, 55, 57, 58, 121
Propriétaire : Multiples
Coordonnées Lambert I : x = 632.563 y = 1299.296 z = 55 m

Le diagnostic archéologique comprend, outre une phase d'exploration du terrain, une phase d'étude qui s'achève par la remise du rapport sur les résultats obtenus.

Article 2 : Le diagnostic sera réalisé sous la maîtrise d'ouvrage du Service archéologique départemental du Pas-de-Calais. Les conditions de sa réalisation seront fixées contractuellement en application des articles 28, 29, 30 et 31 du décret n° 2004-490 susvisé. Il sera exécuté conformément au projet d'opération élaboré par le Service archéologique départemental du Pas-de-Calais sur la base des prescriptions suivantes :

- emprise : Le diagnostic archéologique doit être réalisé dans l'emprise de la surface définie pour l'aménagement (112.727 m²). Le responsable d'opération devra prendre l'attache de l'aménageur afin de respecter le compactage des terrains.
- principes
méthodologiques : Le diagnostic devra être réalisé par ouverture de tranchées linéaires (10 % minimum de la surface d'emprise), avec le cas échéant réalisation de « fenêtres » de décapage à l'emplacement des niveaux et structures archéologiques présentant une concentration ou une extension particulière. Le maillage d'espacement des tranchées pourra être réduit à l'emplacement de ces zones pour en définir l'extension.
Le responsable d'opération aura recours à une méthode d'échantillonnage des niveaux et structures archéologiques, en pratiquant une fouille raisonnée et leur relevé systématique, ainsi qu'un relevé de la stratigraphie rencontrée, sous forme de dessins, fiches et photographie.
Les données archéologiques seront enregistrées selon les modalités classiques (plans, relevés, photographies,...). Le rapport devra comporter, outre les éléments requis pour le DFS, une étude (description, comptage et dessin) et un inventaire du mobilier récolté et des niveaux et structures archéologiques rencontrés.
- objectifs : Le diagnostic doit permettre de préciser la nature, la datation, la chronologie, l'extension et la puissance stratigraphique des niveaux et structures archéologiques conservés.
Il doit fournir les informations nécessaires pour décider ou non de la réalisation d'une fouille archéologique et de ses modalités techniques.

Article 3 : Le mobilier archéologique recueilli au cours de l'opération de diagnostic est conservé par le Service archéologique départemental du Pas-de-Calais le temps nécessaire à son étude qui, en tout état de cause, ne peut excéder deux ans à compter de la date de fin de la phase terrain du diagnostic.

L'inventaire, le classement, le conditionnement et la dévolution de ce mobilier sont réalisés en application des articles 59, 60 et 61 du décret n° 2004-490 susvisé et suivant l'arrêté du 16 septembre 2004 portant définition des normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issus des diagnostics et fouilles archéologiques.

Article 4 : Le directeur régional des affaires culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au Service archéologique départemental du Pas-de-Calais, au directeur général de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, au Conseil Général du département du Pas-de-Calais et à la DDE d'Arras - Bureau ADS 100 Avenue Winston Churchill SP 7 62022 Arras Cedex.

Fait à Lille, le 16 NOV. 2009

Pour le préfet de Région Nord – Pas-de-Calais
et par délégation
La directrice régionale des affaires culturelles
Véronique Chatenay-Dolto

Projet d'intervention de diagnostic archéologique

Centre départemental d'Archéologie

Conseil général du Pas-de-Calais

Hôtel du Département

Rue Ferdinand Buisson

62018 Arras cedex 9

Tél. : 03.21.21.69.31 télécopie : 03.21.60.91.18

marcy.jean.luc@cg62.fr

1. IDENTIFICATION

Site	Département	Pas-de-Calais
	Commune	Vimy / Givenchy-en-Gohelle / Liévin
	Localisation	RD 51
	Références cadastrales	Selon arrêté
	Coordonnées Lambert 93	De X = 685 683 Y = 703 1534 Z = 64 A X = 683 851 Y = 703 4402 Z = 52
	Surface à traiter	112727 m²
Aménageur	Nom ou raison sociale	Conseil Général du Pas-de-Calais Direction des Grands Projets Routiers Service des Grands Travaux Routiers Service d'Etudes et de Travaux Neufs de la Zone Centre.
	Adresse	Hôtel du Département, rue Ferdinand Buisson 62 018 Arras Cedex 9
	Représenté par	Dominique Dupilet
	Nature du projet	Contournement de Givenchy-en-Gohelle
Service instructeur	Service régional de l'Archéologie	03.28.36.78.50
	Référence SRA	SRA 09250
	Prescripteur	Luc Vallin
Opération	Arrêté préfectoral	N° 09250/diag du 16/11/2009
	Reçu au CG 62 le	17/11/2009
	Nature de l'opération	Diagnostic archéologique

2. PROBLEMATIQUE SCIENTIFIQUE

L'arrêté de prescription n° **09250/DIAG** du **16 novembre 2009** stipule que, « en raison de leur nature, de leur localisation et de leur importance, les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ».

Conformément à l'arrêté de prescription, l'objet de l'opération de diagnostic archéologique consiste à mettre en évidence et caractériser la nature, la datation, la chronologie, l'étendue, l'intérêt et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents.

Cette étude doit permettre de rassembler tous les éléments techniques et scientifiques permettant de déterminer le type de mesures dont le site doit faire l'objet.

3. CONTRAINTES TECHNIQUES

L'opération concerne la création d'une voirie neuve et d'un bassin sur une distance d'environ 3,5 km totalisant une emprise de 112727 m². L'opération présente un caractère particulier puisqu'elle traverse la ligne de front de la première guerre mondiale. Des précautions supplémentaires seront donc nécessaires lors du diagnostic, ce qui impactera nécessairement sur le décapage.

4. VESTIGES ATTENDUS

Les travaux sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique du fait même de l'importance de la surface considérée. Ils traversent un secteur vierge de toute investigation archéologique et de trouvaille ancienne mais se situent à proximité de la voie romaine Arras-Cassel et d'une fouille gallo-romaine récente (déviation de Vimy). En plus de vérifier si le secteur comporte des vestiges antérieurs à la première guerre mondiale, l'opération pourrait être l'occasion d'effectuer une cartographie des différentes tranchées rencontrées.

5. METHODES ET TECHNIQUES ENVISAGEES.

Étude documentaire

Préalablement à l'opération de terrain, une étude documentaire sera entreprise afin d'appréhender l'environnement historique, archéologique et naturel du projet d'aménagement. Il sera notamment procéder à la consultation de la Carte archéologique et des Archives départementales du Pas-de-Calais.

Détection

L'opération d'archéologie préventive consistera dans la réalisation de tranchées linéaires, réparties sur la totalité de l'emprise et représentant au moins 10 % de la superficie. En cas de détection de vestiges, des fenêtres de décapages complémentaires, pourront être ouvertes afin d'évaluer plus finement la concentration, l'extension et l'état de conservation des vestiges.

Caractérisation

La fouille partielle ou totale, manuelle ou mécanique, d'un nombre significatif de structures sera réalisée afin de caractériser la nature et la chronologie des différentes entités archéologiques.

6. MOYENS A ENGAGER

Phase de terrain incluant la préparation		Total 18 jours ouvrés
	Responsable d'opération	1
	Technicien	1
	Topographe	1
	Moyens de terrassement	1 pelle hydraulique
Phase de post-fouille		Total 25 jours ouvrés
	Responsable d'opération	1
	Technicien	1
	Spécialiste	
	Topographe	1

7. CALENDRIER

Date prévisionnelle début phase terrain	05 septembre 2011
Durée prévisionnelle phase terrain	3 semaines
Durée prévisionnelle d'étude et de rédaction du rapport	6 à 8 semaines
Date limite remise du rapport	01/11/11

N° 09/250/DIAG/DESIGNATION

PATRIARCHE : 6001

PRÉFECTURE DE LA RÉGION NORD – PAS-DE-CALAIS
LE PRÉFET DE RÉGION

VU le code du patrimoine, notamment son livre V ;

VU le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;

VU l'arrêté de prescription de diagnostic n° 09/250 ;

ARRETE DE DESIGNATION

Article 1 : MANIEZ Jérôme est désigné comme responsable scientifique du diagnostic sur la commune de intercommunal : Vimy, Givenchy-en-Gohelle et Liévin, Contournement de Givenchy-en-Gohelle par la R.D. 51.

Article 2 : le rapport établi à l'issue du diagnostic devra être fourni en 5 exemplaires dont trois exemplaires originaux.

Il devra comporter :

☐ **Les données administratives et techniques**

1. Région, département, commune, lieu-dit ;
2. Numéro d'opération : (n° de département, n° de commune, n° de l'arrêté, mention DIAG)
3. Références cadastrales (Année réalisation du cadastre, n° des sections et n° des parcelles) ;
4. Nom du ou des propriétaires au moment de l'opération ;
5. Cartes et plans de localisation géoréférencés (1/25000° et fond de cadastre actuel) avec l'emprise du diagnostic et, si elle est connue, l'implantation des aménagements ;
6. Plan d'implantation de tous les sondages avec leur identification ;
7. Fiche signalétique par période de présentation des résultats scientifiques ;
8. Notice des résultats scientifiques éventuellement accompagnée d'illustrations (notice et illustrations étant livrées en format informatique) pouvant figurer dans les BSR.

☐ **La présentation des résultats scientifiques**

1. Un état sommaire des connaissances géologiques, archéologiques, historiques avant le diagnostic ;
2. Un exposé de la mise en œuvre du diagnostic ;
3. Un mode d'emploi de la documentation avec la présentation du système d'enregistrement des données de terrain et du système de gestion mis en place pour leur exploitation ;
4. La présentation générale des résultats sur la zone diagnostiquée en identifiant le ou les différents sites archéologiques repérés et leur caractérisation sommaire, accompagnée d'un plan regroupant l'intégralité des sondages avec leur identification ;
5. La présentation détaillée, par période chronologique, du ou des sites avec plans et coupes ainsi que le mobilier significatif ;
6. Une synthèse par période avec la nature des sites et leur interprétation ;
7. Une synthèse d'ensemble replaçant le site ou les sites dans les problématiques régionales ou nationales.

Article 3 : Le conservateur régional de l'archéologie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'opérateur.


Fait à Lille, le

19 AOÛT 2011

Pour le préfet de Région Nord – Pas-de-Calais et par délégation,

La directrice régionale des affaires culturelles

Véronique Chatenay-Dolto

pour La secrétaire générale,

Veronique DEWBER

DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES



Fig. 1 : Givenchy, localisation régionale de la commune




Fig. 2 : Givenchy, carte au 1/250 000.




Fig. 3 : Givenchy, carte au 1/25 000.




Fig. 4 : Givenchy, localisation du site sur le cadastre.

SECTION 2 : L'OPÉRATION ARCHÉOLOGIQUE ET SES RÉSULTATS

1. État des connaissances	23
1.1 Le projet d'aménagement	23
1.2 Contextes géologique et environnemental	23
1.3 Contextes historique et archéologique	23
2. Stratégie et méthodes mises en œuvre	25
2.1 Les contraintes environnementales	25
2.2 Méthodologie	25
3. Description archéologique	27
3.1 L'occupation antique	27
3.1.1 Les bâtiments sur fondations de craie	27
3.1.2 Les structures en creux	29
3.2 Les vestiges de la Grande Guerre	33
3.3 Les structures isolées	37
4. Conclusion	39
5. Bibliographie	40
6. Table des figures	41

Givenchy-en-Gohelle RD 51 Contournement

1. État des connaissances

1.1 Le projet d'aménagement

Dans le cadre du projet routier de contournement de Givenchy-en-Gohelle, le Conseil Général du Pas-de-Calais prévoit l'aménagement d'une route départementale (RD 51) et des différents ouvrages qui l'accompagnent. La nature et l'importance des travaux ont conduit le Service Régional de l'Archéologie à prescrire une opération de diagnostic archéologique. Le Centre départemental d'Archéologie du Pas-de-Calais a conduit l'opération sous la responsabilité de Jérôme Maniez. Elle s'est déroulée du 5 au 22 septembre 2011.

1.2 Contextes géologique et environnemental

L'opération se situe sur les derniers contreforts des collines d'Artois vers le nord-est face à la plaine


de la Gohelle. La formation limono-argileuse de faible épaisseur (2 m maximum) repose sur un faciès crayeux seno-turonien apparaissant par endroit sous quelques centimètres de terre arable. On peut signaler sur la partie nord du tracé la présence d'argile à silex directement sous les labours.

1.3 Contextes historique et archéologique

L'opération se situe à proximité d'un axe de communication antique important, la voie Arras-Cassel. Plusieurs opérations archéologiques ont eu lieu dans les environs du projet mais aucune à proximité immédiate. Il faut signaler que l'opération se situe sur les champs de bataille de la première guerre mondiale à quelques centaines de mètres de la crête de Vimy. Les entités archéologiques et les différentes opérations qui ont eu lieu dans ce secteur sont résumées dans les tableaux suivants et matérialisées sur la figure 5.

Les opérations archéologiques:

Code Patriarche	Commune	Responsable d'opération	Adresse; lieu-dit	Chronologie	Année
155086	Givenchy-en-Gohelle	Samuel DESOUTTER		Périodes récentes	2009
153324	Vimy	Denis GAILLARD		âge du fer, gallo-romain, périodes récentes	2003
154020	Avion	Philippe LEFEVRE		âge du fer, gallo-romain	2005
153333	Lievin	Jean-Marie FAVIER	Rue de Cracovie - rue Voltaire		2003
154020	Avion	Philippe LEFEVRE		néolithique	2005
154273	Vimy	Gilles PRILAUX		gallo-romain, haut moyen âge	2006
153238	Avion	Nathalie SELLIER	Bd Henri Martel, Le Dessus des Crêtes de Pinchonvalles		
154641	Lievin	Mathieu LANÇON		EURRECCON---	2007
153946	Givenchy-en-Gohelle	Samuel DESOUTTER		Périodes récentes	2005



Les entités archéologiques:

Code patriarche	Commune	Nom	Adresse; lieu-dit	Vestiges	Chronologie	Année
1510819	Vimy	RN 17, secteur 1	Le Dessous du Bois, Derrière le Petit Vimy, Le Long Courtil	four, incinération, enclos, exploitation agricole	âge du Fer 2, Gallo-romain	2003
154280	Vimy		Les Gauges	puits	Gallo-romain	
1511432	Vimy	RN 17, déviation de Thélus-Vimy	Le Petit Vimy	fosse, habitat, inhumation, trous de poteau (ensemble de)	Haut moyen-âge	2006
151260	Givenchy		Motte du Catel	motte castrale, mur	Moyen-âge	
156087	Vimy		Dans une sablière rue Lamartine	sépulture	Gallo-romain	
156047	Vimy		Samer, derrière la rue Ferry		Gallo-romain	
157520	Neuville-St-Vaast			enclos	indéterminé	
152072	Givenchy				indéterminé	
156046	Vimy		Cité des érables en bordure de la carrière	occupation	Gallo-romain	
156086	Vimy		Queue Madame	construction	Gallo-romain	
154279	Vimy		Petit Vimy	puits	Gallo-romain	
156086	Vimy		Queue Madame	sépulture	Gallo-romain	
151599	Vimy	Carrière Mercier-Layette		cimetière, incinération	Gallo-romain	

2. Stratégie et méthodes mises en œuvre

2.1 Les contraintes environnementales

Hormis le franchissement de la RD 54 la principale difficulté réside dans le fait que l'opération a eu lieu à proximité immédiate d'une importante zone de combat de la première Guerre mondiale, la crête de Vimy. La probabilité de trouver des aménagements militaires et des munitions encore actives était grande. Au final une quinzaine d'engins explosifs seulement ont été mis au jour pour la plupart inactifs.

sur une distance de 2 km pour une surface de 62500 m². La superficie totale des tranchées est de 10280 m² soit un peu plus de 16% des zones accessibles. Ponctuellement des extensions ont été réalisées autour de certaines structures pour mieux cerner leur répartition spatiale et détecter d'éventuelles concentrations. La majorité des structures ainsi mises au jour ont été testées par des sondages manuels ou mécaniques puis documentées par un enregistrement papier (fiches d'enregistrement et relevés au 1/20^{ème}) et photographique. Le mobilier recueilli a été inventorié et étudié afin de préciser la nature et la chronologie des vestiges.

2.2 Méthodologie

L'opération s'est déroulée du 5 au 22 septembre avec une équipe constituée de 2 à 3 personnes. Une pelle hydraulique équipée d'un godet de 2,40 m de large, a réalisé deux tranchées continues parallèles




Fig. 6 : Givenchy, plan de la zone des bâtiments sur fondations de craie

3. Description archéologique

Le diagnostic a permis de mettre en évidence outre les vestiges de la Grande Guerre, une occupation antique. Cette occupation se situe dans la partie nord de l'emprise du projet et se traduit par la présence des fondations en craie pilée d'au moins deux bâtiments ainsi que de plusieurs structures en creux.

3.1 L'occupation antique

3.1.1 Les bâtiments sur fondations de craie

Le bâtiment 4 est délimité par quatre murs dont seules les fondations subsistent. De plan rectangulaire, il est conservé sur 11 m de long voire 17,50 m si l'on considère que le petit plot calcaire situé au nord est le prolongement de son mur ouest. Il est divisé en deux espaces par un mur orienté sud-

ouest/nord-est. Le premier espace mesure 8,50 m de large sur 5,40 m de long. Le second espace mesure 8,50 m de large sur 5,50 m de long conservé voire 11,25 m de long en ajoutant le petit plot calcaire. Les fondations de ce bâtiment 4 mesurent 0,80 m de large et sont conservées sur 0,34 m de profondeur. Ces fondations sont composées de petits à gros moellons de calcaire, très compacts, liés à de l'argile.

La structure 72 correspond très probablement à un second bâtiment situé au nord-ouest du bâtiment 4. Seuls deux murs de fondation formant un angle, subsistent. Le mur orienté nord/sud est conservé sur 3,95 m de long tandis que le mur orienté selon l'axe est/ouest est conservé sur 4,10 m de long. Ces fondations mesurent environ 0,80 m de large et sont très arasées. Onze tessons ont été ramassés en surface dans le secteur de ce bâtiment. Ce petit lot de céramique comprend de la céramique rugueuse sombre, de la céramique commune claire, du dolium et une céramique modelée. Il s'agit essentiellement de fragments de panse dont la forme reste inobservable.



Fig. 7 : Givenchy, vue des fondations du bâtiment 4

Il est impossible de donner une datation plus précise que la période gallo-romaine.

Lors du diagnostic, un fossé a été clairement identifié dans le secteur du bâtiment 4. Il s'agit du fossé 71 orienté selon un axe nord/nord-est - sud/sud-ouest. Il s'avère que ce fossé se trouve sous les murs des fondations du bâtiment 4. Ce fossé est donc antérieur au bâtiment et témoigne d'au moins deux état de cette occupation (Fig. 6)




Fig. 8 : Givenchy, coupe du bâtiment 4



Fig. 9 : Givenchy, vue en coupe des fondations du bâtiment 4

3.1.2 Les structures en creux

Les fosses

La fosse 14 (Fig. 10) présente une ouverture irrégulière plus ou moins circulaire. Elle est coupée par le fossé 15. Ses dimensions sont de 2,22 m de long pour 1,62 m de large. Les parois et le fond sont irréguliers. La fosse est conservée sur une profondeur maximale de 0,33 m. Son comblement est formé

par deux niveaux de remplissage. Le premier est charbonneux, de couleur noirâtre et a livré le plus de matériel. Le second est limono-argileux, homogène, compact et de couleur brune. Ces comblements ont livré essentiellement du matériel céramique, un peu de métal et de rares fragments de tuile.

L'ensemble céramique recueilli est composé de 196 tessons dont 27 bords réduits à un nombre minimum de 12 individus. Le mobilier de cette fosse




Fig. 10 : Givenchy, coupe et plan de la fosse 14



Fig. 11 : Givenchy, photo de la coupe de la fosse 14

14 représente à lui seul 73 % du matériel céramique du diagnostic. Cette fosse est caractérisée par la prédominance de la céramique rugueuse sombre. Celle-ci constitue plus de 80 % des 196 fragments étudiés. Son répertoire typologique se compose de pots et gobelets à col tronconique haut de type NpicP4, de jattes carénées de type NpicJ11 et d'un pot à haut col convexe de type NpicP7. Ces céramiques sont en grande partie décorées. Les pots à col tronconique présentent un décor à bandes parallèles lissées, typique de la période du Haut-Empire. Le pot à haut col convexe présente un décor de bandes obliques entrecroisées légèrement incisées et peignées, recoupant des bandes horizontales. Ce décor et ce type de pot sont représentatifs de la fin du I^{er} et du II^{ème} s. apr. J.-C. (Tuffreau-Libre, 1980). De plus, durant le Haut-Empire, le corpus qui prédomine sur les sites de la Gaule du Nord, notamment chez les Atrébates dans le dernier quart du I^{er} s. apr. J.-C., est le couple pot à col tronconique et jatte carénée (Tuffreau-Libre, 1994). Ainsi, le répertoire de cette

céramique rugueuse sombre est typique de la fin du I^{er} et du II^{ème} s. apr. J.-C. Cette datation est confortée par la présence de gobelets métallescents et par la présence anecdotique d'un petit fragment de terre sigillée du Centre de la Gaule datés du II^{ème} s. apr. J.-C. De la céramique commune claire, présente en faible quantité, est associée à ce mobilier céramique. Aucune forme n'a pu être définie de cet ensemble fragmentaire. L'étude du mobilier de cette fosse montre que la céramique de préparation, de cuisson, et de présentation est largement majoritaire. Les autres catégories, telle que la céramique fine, sont très peu représentées. Cette céramique laisse penser à une activité d'ordre domestique.




Fig. 12 : Givenchy, céramiques de la fosse 14

La fosse 10 (Fig. 13) se trouve en limite d'emprise. Une petite partie de son plan n'est pas visible mais elle a pu être fouillée. Elle présente un plan plus ou moins circulaire. Le fond est plat. Elle mesure 0,70 m de long. Elle est conservée sur 0,10 m de profondeur. La fosse est remplie d'un comblement très charbonneux, peu compact. Trois fragments de céramique modelée ont été mis au jour.

Ce petit ensemble très fragmentaire rend impossible l'identification d'une forme.

Les fossés

Le fossé 15 (Fig. 14) est orienté nord/nord-ouest – sud/sud-est. Son tracé est rectiligne. Il a coupé




Fig. 13 : Givenchy, plan et coupe de la fosse 10

la fosse 14. La largeur à l'ouverture est de 0,34 m. Il est conservé sur une profondeur de 0,10 m. Ses parois sont obliques et le fond est en cuvette. Son comblement, homogène, est constitué d'un limon gris beige, légèrement compact, ne comportant aucune inclusion. Aucun mobilier n'a été mis au jour.




Fig. 14 : Givenchy, coupe du fossé 15

Le fossé 5 (Fig. 15) présente un tracé rectiligne selon un axe sud-ouest/nord-est. Il a été repéré sur deux tranchées du diagnostic. Il est large d'environ 0,52 m. Sa profondeur est de 0,12 m. Ses parois sont obliques et le fond en cuvette. Le fossé présente un comblement limoneux, de couleur brune, compact, contenant des inclusions de charbons de bois.

Le fossé 11 (Fig. 16) présente un tracé rectiligne irrégulier selon un axe nord-ouest/sud-est.




Fig. 15 : Givenchy, coupe du fossé 5

Deux sondages ont été réalisés lors du diagnostic. Dans le sondage 12, ses parois sont irrégulières et le fond est plus ou moins plat. Le fossé est conservé sur une profondeur de 0,38 m. Son comblement, homogène, est constitué d'un limon de couleur gris beige comportant des inclusions de charbons de bois. Dans le sondage 74, les parois sont obliques et le fond est en cuvette. La profondeur conservée est de 0,18 m. Son comblement est argileux, très compact, homogène, de couleur gris brun comportant de nombreux micro-charbons de bois, de nombreux petits silex et quelques oxydes ferreux diffus. Ce fossé a livré exclusivement du matériel céramique. Ce dernier mis au jour dans le sondage 12 est composé de deux petits fragments de panse de céramique




Fig. 16 : Givenchy, coupe du fossé 11

modélisée. Aucune forme n'a pu être définie. Le ramassage de surface de la zone du fossé a quant-à-lui livré deux fragments de céramique rugueuse sombre, un fond de terre sigillée du Centre de la Gaule et un bouchon d'amphore. Il est impossible de donner une datation précise autre que le Haut-Empire. Le fossé 5 présente un tracé rectiligne selon un axe sud-ouest/nord-est. Il a été repéré sur deux tranchées du diagnostic. Il est large d'environ 0,52 m. Sa profondeur est de 0,12 m. Ses parois sont obliques et le fond en cuvette. Le fossé présente un comblement limoneux, de couleur brune, compact, contenant des inclusions de charbons de bois

3.2 Les vestiges de la Grande Guerre

Disséminées sur toute l'emprise du projet, plusieurs structures liées à la première guerre mondiale ont été mises au jour. Il s'agit essentiellement d'aménagements allemands : tranchées de communication, dépotoir...

Une tranchée britannique identifiée par son mobilier a également été mise au jour. Elle correspond à l'avancée alliée après 1916.

Plusieurs de ces structures ont été fouillées et relevées mais nous ne présenterons ici que quelques photographies de ces structures et du mobilier qu'elle contenaient (Fig. 17 à 23).




Fig. 17 : Givenchy, localisation des vestiges de la 1^{ère} Guerre mondiale sur fond de carte d'état major allemand



Fig. 18 : Givenchy, crochet de tambour prussien à l'effigie de l'aigle impériale



Fig. 19 : Givenchy, bouteille provenant de la distillerie Der Lachs à Gdańsk (Dantzig)



Fig. 20 : Givenchy, baïonnette britannique



Fig. 21 : Givenchy, tranchée de liaison avec câble téléphonique



Fig. 22 : Givenchy, vue d'un dépotoir totalement vidé



Fig. 23 : Givenchy, vue d'un boyau de communication

3.3 Les structures isolées

Les fosses

La fosse 20 (Fig. 24) est de forme irrégulière, plus ou moins oblongue. Les parois sont obliques et le fond est en cuvette. Sa profondeur conservée est de 0,32 m. Cette fosse est comblée d'un limon brun clair avec de rares traces blanchâtres, homogène, légèrement compact, contenant de rares inclusions de charbons de bois. Elle a livré un fragment de silex.

Les fossés

Le fossé 44 (Fig. 25) est de plan rectiligne. Il est orienté nord/nord-est – sud/sud-ouest. Il est très arasé. Sa profondeur maximale est de seulement 0,08 m. Ses parois sont obliques et le fond est plat. Ce fossé est comblé par un limon, meuble, homogène, de couleur gris brun, comportant quelques micro nodules de craie et de charbons de bois. Aucun mobilier n'a été mis au jour.




Fig. 24 : Givenchy, coupe de la fosse 20




Fig. 25 : Givenchy, coupe du fossé 44

Le fossé 17 (Fig. 26) est de plan rectiligne avec des parois en oblique et un fond en cuvette. Il est conservé sur une profondeur de 0,42 m. Son comblement est limoneux, de couleur gris brun, homogène, compact, contenant de nombreux petits charbons de bois, quelques petits à moyens silex et quelques oxydes ferreux diffus. Le fossé a livré uniquement de la céramique modelée. Aucun de ces fragments ne présente de décor. Seulement trois bords ont été recueillis, réduits à un nombre minimum de deux individus. Ces derniers sont un vase avec un bord arrondi très épais et un pot à lèvre légèrement éversée. Deux fragments de panse en céramique rugueuse sombre ont été trouvés. Le fossé peut être rattaché à la période de la fin du I^{er} s. av. J.-C.




Fig. 26 : Givenchy, coupe du fossé 17

4. Conclusion

Le diagnostic réalisé sur le projet de contournement de Givenchy-en-Gohelle a permis de mettre en évidence les vestiges de l'histoire récente à travers les aménagements militaires de la première guerre mondiale. De nombreux objets témoignant du quotidien des soldats ont été exhumés. Un dépotoir notamment a permis de donner un aperçu du ravitaillement des troupes allemandes avec des produits provenant de tout l'empire.

Pour les périodes plus anciennes, une occupation antique a été mise au jour au nord de l'emprise du projet. Il s'agit très probablement d'une exploitation agricole de type *villa* qui s'installe sur le versant sud-est d'une petite crête. Deux bâtiments au plan incomplet ont été mis en évidence. Seules les fondations en craie pilée sont conservées. Plusieurs structures en creux (fosses et fossés) ont également

été mises en évidence. Le mobilier recueilli dans les différentes structures permet de dater cette occupation des I^{er} et II^{ème} siècle de notre ère. Nous sommes ici probablement en présence de la partie agricole d'un domaine rural qui semble s'étendre vers le nord (Fig. 27).

La présence de ces vestiges à la lisière du sous-bois qui ne fait pas l'objet d'une prescription invite à être prudent lors des aménagements futurs de cette zone.




Fig. 27 : Givenchy, l'occupation gallo-romaine et son extension probable

5. Bibliographie

Brulet, Vilvorder, Delage 2010 : BRULET (R.), VILVORDER (F.), DELAGE (R.). — La céramique romaine en Gaule du Nord. Dictionnaire des céramiques. La vaisselle à large diffusion. Brepols Publishers n.v., Turnhout, Belgique, 2010, 462 p.

Desfossés, Jacques, Prilaux 2008 : DESFOSSÉS (Y.), JACQUES (A.), PRILAU (G.). — Archéologie de la Grande Guerre. Ed. Ouest-France, INRAP, 2008, 127 p.

Girardet, Jacques, Letho Duclos 2007 : GIRARDET (J.-M.), JACQUES (A.), LETHO DUCLOS (J.-L.). — Somewhere on the western front. Arras 1914-1918. Ed. Degeorge, 2007, 223 p.

Le Maner, Jacques 2008 : LE MANER (Y.), JACQUES (A.). — Photographies de l'enfer et du chaos. Combattants et paysages de la Grande Guerre dans le Nord-Pas-de-Calais. Ed. La Coupole, Centre d'histoire et de Mémoire du Nord-Pas-Calais, 2008, 287 p.

Pelletier-Wilkins 2007 : PELLETIER-WILKINS (R.). — The forgotten Front. Arras 1914-1918 . Ed. Rosalind Pelletier-Wilkins, 2007, 96 p.

Tuffreau-Libre, Jacques 2001 : TUFFREAU-LIBRE (M.) et JACQUES (A.). — La céramique en Atrébatie romaine. Actes du Congrès de la SFECAG de Lille-Bavay, Marseille, 2001, p. 97-108.

Tuffreau-Libre, 1994 : TUFFREAU-LIBRE (M.), JACQUES (A.) dir. — La céramique gallo-romaine du Haut-Empire en atrébatie. In : TUFFREAU-LIBRE (M.), JACQUES (A.). — La céramique du Haut-Empire en Gaule Belgique et dans les régions voisines : faciès régionaux et courants commerciaux. Actes de la table ronde d'Arras du 12-14 octobre 1993. Nord-Ouest archéologie, 6, 1994, p. 11-28.

Tuffreau-Libre 1980 : TUFFREAU-LIBRE (M.). — La céramique commune gallo-romaine dans le Nord de la France (Nord, Pas-de-Calais). Presses universitaires de Lille, 1980, 286 p.

Tuffreau-Libre, 1975 : TUFFREAU-LIBRE (M.). — Etude d'un type de céramique gallo-romaine : le gobelet tronconique dans le Nord de la France. In : TUFFREAU-LIBRE (M.). — Revue archéologique de l'Oise, n° 6, 1975, p. 32-39.

6. Table des figures

Fig. 1 : Givenchy, localisation régionale de la commune	18
Fig. 2 : Givenchy, carte au 1/250 000.	18
Fig. 3 : Givenchy, carte au 1/25 000.	19
Fig. 4 : Givenchy, localisation du site sur le cadastre.	20
Fig. 5 : Givenchy, le contexte archéologique de Givenchy-en-Gohelle	24
Fig. 6 : Givenchy, plan de la zone des bâtiments sur fondations de craie	26
Fig. 7 : Givenchy, vue des fondations du bâtiment 4.....	27
Fig. 9 : Givenchy, vue en coupe des fondations du bâtiment 4	28
Fig. 8 : Givenchy, coupe du bâtiment 4	28
Fig. 10 : Givenchy, coupe et plan de la fosse 14.....	29
Fig. 11 : Givenchy, photo de la coupe de la fosse 14.....	30
Fig. 12 : Givenchy, céramiques de la fosse 14.....	31
Fig. 13 : Givenchy, plan et coupe de la fosse 10.....	32
Fig. 14 : Givenchy, coupe du fossé 15	32
Fig. 15 : Givenchy, coupe du fossé 5	32
Fig. 16 : Givenchy, coupe du fossé 11	33
Fig. 17 : Givenchy, localisation des vestiges de la I ^{ère} Guerre mondiale sur fond de carte d'état major allemand	34
Fig. 18 : Givenchy, crochet de tambour prussien à l'effigie de l'aigle impériale	35
Fig. 19 : Givenchy, bouteille provenant de la distillerie Der Lachs à Gdańsk (Dantzig)	35
Fig. 20 : Givenchy, baïonnette britannique	35
Fig. 21 : Givenchy, tranchée de liaison avec câble téléphonique	36
Fig. 23 : Givenchy, vue d'un boyau de communication	36
Fig. 22 : Givenchy, vue d'un dépotoir totalement vidé.....	36
Fig. 24 : Givenchy, coupe de la fosse 20	37
Fig. 25 : Givenchy, coupe du fossé 44	37
Fig. 26 : Givenchy, coupe du fossé 17	38
Fig. 27 : Givenchy, l'occupation gallo-romaine et son extension probable.....	39

SECTION 3 : LES ANNEXES

Inventaire des unités stratigraphiques	43
Inventaire du mobilier.....	45
Inventaire de la céramique	48
Inventaire des documents graphiques.....	50
Inventaire des photographies numériques.....	51

Inventaire des unités stratigraphiques

UE	Type	Nature	Détail	relation strati
1	tranchée		tranchée 1	
2	tranchée		tranchée 2	
3	tranchée		tranchée 3	
4	structure	mur	craie pilée	
5	structure	fossé		
6	sondage		sondage dans UE 5	
7	structure			
8	structure	fosse		
9	structure	fosse		
10	structure	fosse		
11	structure	fossé		
12	sondage		sondage dans UE 11	
13	structure	fosse		
14	structure	fosse		coupé par UE 15
15	structure	fossé		coupe UE 14
16	sondage		sondage dans UE 15	
17	structure	fossé		
18	structure	fossé		
19	structure	fosse		
20	structure	fosse		
21	structure	fosse		
22	structure	fosse		
23	structure	fossé	moderne	
24	tranchée		tranchée 4	
25	tranchée		tranchée 5	
26	tranchée		tranchée 6	
27	structure	fossé	tranchée de la guerre 14-18	
28	structure	fossé		
29	structure	fossé		
30	structure	fossé	tranchée de la guerre 14-18	
31	sondage		sondage dans UE 18	
32	tranchée		tranchée 6	
33	tranchée		tranchée 7	
34	tranchée		tranchée 8	
35	tranchée		tranchée 9	
36	tranchée		tranchée diag	
37	structure	fossé	tranchée de la guerre 14-18	
38	sondage		sondage dans UE 37	
39	tranchée			
40	tranchée			
41	sondage		sondage dans UE 40	
42	tranchée			
43	tranchée			
44	structure	fossé		
45	sondage		sondage dans UE 44	
46	niveau	comblement	comblement de l'UE 44	
47	tranchée			
48	tranchée			
49	structure	fossé		
50	tranchée			

UE	Type	Nature	Détail	relation strati
51	tranchée			
52	tranchée			
53	structure	fossé	fossé de la guerre 14-18	
54	tranchée		fenêtre dans tranchée 52	
55	tranchée			
56	structure	fossé	fossé de la guerre 14-18	
57	sondage		sondage dans UE 56	
58	niveau	comblement	comblement de l'UE 56	
59	structure	fossé	fossé de la guerre 14-18	
60	sondage		sondage dans UE 59	
61	niveau	comblement	comblement dans UE 59	
62	niveau	comblement	comblement dans UE 59	
63	structure	fossé		
64	structure	fossé		
65	structure	fossé	fossé de la guerre 14-18	
66	structure	poteau		
67	niveau	comblement	comblement de l'UE 66	
68	structure	fossé	tranchée de la guerre 14-18	
69	structure	fossé	tranchée de la guerre 14-18	
70	structure	mur		
71	structure	fossé	fossé sous les fondations	
72	structure	mur		
73	niveau		traces calcaires des labours	
74	sondage		sondage dans UE 11	
75	niveau		niveau à côté du bâtiment UE 4	
76	niveau		niveau associé au fossé UE 11	
77	tranchée		fenêtre diag	
78	tranchée		fenêtre diag	
79	tranchée		fenêtre diag	
80	structure	fossé		
81	niveau		niveau associé au fossé UE 80	
82	sondage		sondage du bâtiment UE 4	
83	sondage		sondage du fossé UE 17	

Inventaire du mobilier

num objet	UE	Matière	Type	Détermination	Détermination subsidiaire	Nombre d'éléments
	53	verre	verre autre	verre soufflé	bouteille	1
	53	verre	verre autre	verre soufflé	fiolle	4
	53	verre	verre autre	verre soufflé	fiolle	1
	53	verre	verre autre	verre soufflé	petite bouteille	2
	53	verre	verre autre	verre soufflé	petite bouteille	3
	53	verre	verre autre	verre soufflé	flacon	1
	53	verre	verre autre	verre soufflé	bouteille	1
	53	verre	verre autre	verre soufflé	bouteille	2
	53	verre	verre autre	verre soufflé	bouteille	1
	53	verre	verre autre	verre soufflé	bouteille	1
	53	verre	verre autre	verre soufflé	bouteille	1
	53	verre	verre autre	verre soufflé	pot à moutarde	3
	53	verre	verre autre	verre soufflé	pot	1
	53	verre	verre autre	verre soufflé	verre à moutarde	1
	53	verre	verre autre	verre soufflé	verre à moutarde	1
	53	verre	verre autre	verre soufflé	petit verre à moutarde	1
	53	verre	verre autre	verre soufflé	une flasque	1
	53	verre	verre autre	verre soufflé	petite bouteille	1
	53	verre	verre autre	verre soufflé	petite bouteille	1
	53	verre	verre autre	verre soufflé	petite bouteille	1
	53	verre	verre autre	verre soufflé	petit pot	1
	53	verre	verre autre	verre soufflé	bouteille	1
	53	verre	verre autre	verre soufflé	bouteille	1
	53	verre	verre autre	verre soufflé	flasque	1
	53	terre_cuite	céramique	grès	gourde	1
	53	terre_cuite	céramique	grès	gourde	1
	53	verre	verre autre	verre soufflé	bouteille	1
	53	verre	verre autre	verre soufflé	bouteille	1
	53	verre	verre autre	verre soufflé	bouteille	1
	53	verre	verre autre	verre soufflé	bouteille	1
	53	verre	verre autre	verre soufflé	bouteille	1
	53	verre	verre autre	verre soufflé	bouteille	1
	53	verre	verre autre	verre soufflé	bouteille	1
	53	verre	verre autre	verre soufflé	bouteille	1
	37	verre	verre autre	verre soufflé	bouteille	1
	65	verre	verre autre	verre soufflé	bouteille	1
	65	terre_cuite	céramique	grès	bouteille	22
	65	verre	verre autre	verre soufflé	verre à pied	
	53	terre_cuite	céramique	porcelaine	assiette	10
	53	terre_cuite	céramique	porcelaine	assiette	6
	53	terre_cuite	céramique	porcelaine	petit pot	1
	53	terre_cuite	céramique	porcelaine	tasse?	1
	53	terre_cuite	céramique	porcelaine	petit pot?	1
	53	terre_cuite	céramique	porcelaine	sous-tasse	1
	53	terre_cuite	céramique	porcelaine	sous-tasse	1
	53	terre_cuite	céramique	porcelaine	tasse	1
	53	terre_cuite	céramique	porcelaine	tasse	1
	53	terre_cuite	céramique	porcelaine	tasse	8

num objet	UE	Matière	Type	Détermination	Détermination subsidiaire	Nombre d'éléments
	65	métal	métal ferreux	fer	baïonnette allemande	1
	65	métal	métal ferreux	fer	balle	10
	65	métal	métal ferreux	fer	chargeur	8
	65	métal	métal ferreux	fer	clé de boîte à sardine	1
	65	métal	métal ferreux	fer	pelle	1
	53	métal	métal ferreux	fer	clé de serrure	1
	53	métal	métal ferreux	fer	cadenas	1
	53	métal	métal ferreux	fer	tire-bouchon	1
	53	métal	métal ferreux	fer	boîte de conservation	1
	53	métal	métal non ferreux	argent	quart allemand	1
	53	indéterminé		indéterminé	élément de téléphone de campagne allemand	1
	53			plastique	élément de téléphone de campagne allemand	1
	53	métal	métal non ferreux	indéterminé	détonnateur d'obus	2
	53	métal	métal ferreux	fer	boîte à cigarette	5
	53	métal	métal ferreux	fer	petite boîte	1
	53	métal	métal ferreux	fer	petite boîte de conserve de cube rôti	2
	53	indéterminé			pile de téléphone allemande	3
	53	métal	métal non ferreux		oeillet de tente	9
	53	métal	métal non ferreux		bouton	1
	53	métal	métal non ferreux		élément de fusée	1
	53	métal	métal non ferreux		porte tambour	1
	53	métal	métal ferreux	fer	ciseau	1
	53	métal	métal ferreux	fer	boîte de conserve et boîte de cigarette et clou	3
	53	métal	métal non ferreux		petit porte-monnaie, porte médaille ?	1
	53	indéterminé			fil de téléphone	1
	53	métal	métal non ferreux		ressort	1
	53	métal	métal non ferreux		petite œillet de tente	1
	53	métal	métal ferreux	fer	cul de l'obus	1
	53	métal	métal non ferreux		élément de fusée	1
	53	métal	métal non ferreux	argent	élément de décoration	1
	53	verre	verre autre	verre soufflé	fond d'un miroir ?	1
	53	métal	métal ferreux	fer	lampe	2
	14	métal	métal ferreux	fer	clou	6
	75	métal	métal non ferreux		indéterminé	1
	75	minéral	lithique	outillage	hache polie	1
	29	minéral	lithique			1
	20	minéral	lithique			1
	70	métal	métal ferreux	fer	clou	2
	76	minéral	pierre autre	grès	meule	1
	53	organique	non travaillé	faune	bœuf, porc	73
	17	organique	non travaillé	faune	bœuf	37
1	14	terre_cuite	céramique	RUB	P4	52
	14	terre_cuite	céramique	RUB	ind.	1
	14	terre_cuite	céramique	RUB		1
	14	terre_cuite	céramique	RUB		14
	14	terre_cuite	céramique	RUB		12
	14	terre_cuite	céramique	RUB		22

num objet	UE	Matière	Type	Détermination	Détermination subsidiaire	Nombre d'éléments
	14	terre_cuite	céramique	RUB		1
	14	terre_cuite	céramique	CC		4
	14	terre_cuite	céramique	TS		1
	14	terre_cuite	céramique	RUB	Gb	1
	14	terre_cuite	céramique	RUB	ind.	1
2	14	terre_cuite	céramique	RUB	Gb/P4	11
	14	terre_cuite	céramique	CC		8
	14	terre_cuite	céramique	CC		1
	14	terre_cuite	céramique	MT		5
6	14	terre_cuite	céramique	MT	Gb	1
	14	terre_cuite	céramique	RUB		2
3	14	terre_cuite	céramique	RUB	Gb/P4	6
5	14	terre_cuite	céramique	RUB	J11	3
	14	terre_cuite	céramique	RUB	J11	1
	14	terre_cuite	céramique	RUB	J11	1
4	14	terre_cuite	céramique	RUB	P7	44
	14	terre_cuite	céramique	CC		2
	14	terre_cuite	céramique	CC		1
	75	terre_cuite	céramique	CC		3
	75	terre_cuite	céramique	RUB		2
	29	terre_cuite	céramique	MD		1
8	76	terre_cuite	céramique	DO		1
9	76	terre_cuite	céramique	RUB		2
	76	terre_cuite	céramique	RUB		4
	11	terre_cuite	céramique	RUB	P4	1
	11	terre_cuite	céramique	RUB		1
	11	terre_cuite	céramique	CC		1
	11	terre_cuite	céramique	TS		1
	11	terre_cuite	céramique	MD		2
	17	terre_cuite	céramique	MD		1
	17	terre_cuite	céramique	MD		1
	17	terre_cuite	céramique	MD		6
	17	terre_cuite	céramique	MD	ind.	1
	17	terre_cuite	céramique	MD		4
	17	terre_cuite	céramique	RUB		2
	17	terre_cuite	céramique	MD		2
	17	terre_cuite	céramique	MD		4
	17	terre_cuite	céramique	MD		5
	74	terre_cuite	céramique	MD		1
	5	terre_cuite	céramique	TS		1
	10	terre_cuite	céramique	MD		3
	72	terre_cuite	céramique	RUB		4
	72	terre_cuite	céramique	DO		2
	72	terre_cuite	céramique	MD		1
	72	terre_cuite	céramique	CC		3
	72	terre_cuite	céramique	RUB		1
	18	terre_cuite	céramique	MD		11
7	18	terre_cuite	céramique	MD		3
	HS	métal	métal ferreux	fer	tube ?	2

Inventaire de la céramique

num objet	UE	Catégorie	Type	Pâte	Bord	Panse	Fond	Anse	NMI	commentaire
1	14	RUB	P4		7	44	1		1	décor de bandes lissées
	14	RUB	ind.		1				1	lèvre en bourrelet
	14	RUB					1			
	14	RUB				14				décor de rainures (2)
	14	RUB				12				
	14	RUB				20	2			
	14	RUB				1				panse moulurée (type P7a probable- ment)
	14	CC				4				
	14	TS		CG		1				
	14	RUB	Gb		1				1	lèvre en bourrelet
	14	RUB	ind.		1				1	lèvre arrondie
2	14	RUB	Gb/P4		1	9	1		1	décor de bandes lissées
	14	CC				8				
	14	CC			1				1	bord arrondie
	14	MT				2	3			engobe noir, pâte c noir, pâte f rouge
6	14	MT	Gb		1				1	engobe noir, pâte rouge, lèvre éver- sée
	14	RUB				2				
3	14	RUB	Gb/P4		2	4			1	décor de bandes lissées, col tronco- nique
5	14	RUB	J11		3				1	lèvre en bourrelet, carène soulignée par des rainures
	14	RUB	J11		1				1	lèvre en bourrelet
	14	RUB	J11		1				1	décor de bandes verticales parallèles et croisées
4	14	RUB	P7		7	35	2		1	décor de croisillons
	14	CC					2			
	14	CC				1				
	75	CC				3				
	75	RUB				2				
	29	MD				1				
8	76	DO			1				1	lèvre arrondie
9	76	RUB			2				1	lèvre arrondie
	76	RUB				4				
	11	RUB	P4		1				1	
	11	RUB					1			
	11	CC				1				bouchon d'amphore
	11	TS		CG			1			
	11	MD				2				
	17	MD				1				lissée au tour
	17	MD				1				
	17	MD				6				
	17	MD	ind.		1				1	lèvre épaisse arrondie
	17	MD				4				
	17	RUB				2				
	17	MD			2				1	lèvre légèrement éversée
	17	MD				4				

num objet	UE	Catégorie	Type	Pâte	Bord	Panse	Fond	Anse	NMI	commentaire
	17	MD				5				pâte rosâtre
	74	MD				1				
	5	TS		SG		1				il n'y a plus d'engobe
	10	MD				3				
	72	RUB				1	3			
	72	DO				2				
	72	MD				1				lissée au tour
	72	CC				3				
	72	RUB				1				
	18	MD				11				
7	18	MD			3				1	lèvre épaisse, légèrement éversée

Inventaire des documents graphiques

identifiant	Typologie	Sous-typologie	Détermination	catégorie	échelle	UE concernée
1	Terrain	Relevé de terrain	Coupe	document graphique	20e	5
1	Terrain	Relevé de terrain	Coupe	document graphique	20e	14-15
1	Terrain	Relevé de terrain	Coupe et plan	document graphique	20e	10
1	Terrain	Relevé de terrain	Coupe	document graphique	20e	11
1	Terrain	Relevé de terrain	Coupe	document graphique	20e	20
2	Terrain	Relevé de terrain	Coupe	document graphique	20e	44
2	Terrain	Relevé de terrain	Coupe et plan	document graphique	20e	66
2	Terrain	Relevé de terrain	Coupe	document graphique	20e	17
2	Terrain	Relevé de terrain	Coupe	document graphique	20e	59
2	Terrain	Relevé de terrain	Plan	document graphique	20e	14
2	Terrain	Relevé de terrain	Coupe	document graphique	20e	11
2	Terrain	Relevé de terrain	Coupe	document numérique	20e	4

Inventaire des photographies numériques

nom fichier	champs	orientation	sujet principal	Type mobilier	UE liée 1	UE liée 2
2011_givenchy_rd51_fouille_photo_terrain_ue_5_001.JPG	vue en coupe	vers le nord-est	structure	aucun	UE 5	
2011_givenchy_rd51_fouille_photo_terrain_ue_5_002.JPG	vue en plan	vers le nord-est	structure	aucun	UE 5	
2011_givenchy_rd51_fouille_photo_terrain_ue_10_003.JPG	vue en plan	vers le sud-est	structure	aucun	UE 10	
2011_givenchy_rd51_fouille_photo_terrain_ue_10_004.JPG	vue en coupe	vers le nord-ouest	structure	aucun	UE 10	
2011_givenchy_rd51_fouille_photo_terrain_ue_14_15_005.JPG	vue en plan	vers le nord	structure	aucun	UE 14	UE 15
2011_givenchy_rd51_fouille_photo_terrain_ue_15_006.JPG	vue en coupe	vers le nord-ouest	structure	aucun	UE 15	
2011_givenchy_rd51_fouille_photo_terrain_ue_14_007.JPG	vue en coupe	vers l'ouest	structure	aucun	UE 14	
2011_givenchy_rd51_fouille_photo_terrain_ue_14_008.JPG	vue en coupe	vers le nord-ouest	structure	aucun	UE 14	
2011_givenchy_rd51_fouille_photo_terrain_ue_4_009.JPG	vue en plan	vers le sud	structure	aucun	UE 4	
2011_givenchy_rd51_fouille_photo_terrain_ue_4_010.JPG	vue en plan	vers le sud-est	structure	aucun	UE 4	
2011_givenchy_rd51_fouille_photo_terrain_ue_4_011.JPG	vue en plan	vers le sud-ouest	structure	aucun	UE 4	
2011_givenchy_rd51_fouille_photo_terrain_ue_4_012.JPG	vue en plan	vers le nord	structure	aucun	UE 4	
2011_givenchy_rd51_fouille_photo_terrain_ue_11_013.JPG	vue en plan	vers le nord-ouest	structure	aucun	UE 11	
2011_givenchy_rd51_fouille_photo_terrain_ue_11_014.JPG	vue en coupe	vers le nord	structure	aucun	UE 11	
2011_givenchy_rd51_fouille_photo_terrain_ue_20_015.JPG	vue en plan	vers l'ouest	structure	aucun	UE 20	
2011_givenchy_rd51_fouille_photo_terrain_ue_20_016.JPG	vue en coupe	vers l'ouest	structure	aucun	UE 20	
2011_givenchy_rd51_fouille_photo_terrain_ue_20_017.JPG	vue en coupe	vers le sud-est	structure	aucun	UE 20	
2011_givenchy_rd51_fouille_photo_terrain_ue_18_018.JPG	vue en coupe	vers le sud-ouest	structure	aucun	UE 18	
2011_givenchy_rd51_fouille_photo_terrain_ue_019.JPG	vue en coupe	vers le nord-ouest	structure	aucun	UE 18	
2011_givenchy_rd51_fouille_photo_terrain_ue_18_020.JPG	vue en plan	vers le nord-ouest	structure	aucun	UE 18	
2011_givenchy_rd51_fouille_photo_terrain_ue_36_021.JPG	vue en coupe	indetermine	structure	aucun	UE 36	
2011_givenchy_rd51_fouille_photo_terrain_ue_56_022.JPG	vue en coupe	vers le sud-est	structure	aucun	UE 56	
2011_givenchy_rd51_fouille_photo_terrain_ue_59_023.JPG	vue en coupe	vers l'est	structure	aucun	UE 59	
2011_givenchy_rd51_fouille_photo_terrain_ue_53_024.JPG	vue generale	indetermine	mobilier	verre	UE 53	
2011_givenchy_rd51_fouille_photo_terrain_ue_53_025.JPG	vue en plan	indetermine	structure	aucun	UE 53	
2011_givenchy_rd51_fouille_photo_terrain_ue_026.JPG	vue generale	indetermine	mobilier	métal	UE 53	
2011_givenchy_rd51_fouille_photo_terrain_ue_53_027.JPG	vue generale	indetermine	mobilier	verre	UE 53	
2011_givenchy_rd51_fouille_photo_terrain_ue_53_028.JPG	vue generale	indetermine	mobilier	verre	UE 53	
2011_givenchy_rd51_fouille_photo_terrain_ue_14_029.JPG	vue en coupe	vers le nord	structure	aucun	UE 14	
2011_givenchy_rd51_fouille_photo_terrain_ue_14_030.JPG	vue en plan	vers le nord	structure	aucun	UE 14	
2011_givenchy_rd51_fouille_photo_terrain_ue_82_031.JPG	vue en coupe	vers le sud-est	structure	aucun	UE 82	


Jérôme MANIEZ

Givenchy-en-Gohelle, RD 51 Contournement

Rapport final d'Opération de diagnostic, éd. Centre départemental d'Archéologie, Dainville, 2011, 53 p., 27 fig.

Résumé

Le diagnostic réalisé sur le projet de contournement de Givenchy-en-Gohelle a permis de mettre en évidence les vestiges de l'histoire récente à travers les aménagements militaires de la première guerre mondiale. Pour les périodes plus anciennes, une occupation antique a été mise au jour au nord de l'emprise du projet. Il s'agit très probablement d'une exploitation agricole de type *villa* datée des I^{er} et II^{ème} siècles de notre ère.



Givenchy-en-Gohelle : vase provenant de la *villa*

Thésaurus

Époque gallo-romaine, première guerre mondiale, Givenchy-en-Gohelle, Pas-de-Calais, villa, tranchées

Le Rapport Final d'Opération

Nombre de volumes : 1
Nombre de figures : 27

Nombre de pages : 53
Nombre de photos : 10