

HAUTS-DE-FRANCE  
**LISBOURG (PAS-DE-CALAIS)**  
«Rue du Prieuré»

RAPPORT FINAL D'OPÉRATION  
DIAGNOSTIC

N° INSEE 62 519  
Arrêté N° 2017/043  
Code Patriarche : 158397



Responsable d'opération

**Élisabeth PANLOUPS**

Rédaction

**Élisabeth PANLOUPS, Hélène AGOSTINI, Orianne DEWITTE,**

**Octobre 2017**

*Illustration de couverture : Lisbourg, XVIIe siècle, dans Album de Croÿ, volume 21, Comté d'Artois V,  
édité par Jean-Marie Duvosquel, 1990*

## SOMMAIRE

---

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Section 1 : Les données administratives et techniques</b>            | <b>5</b>  |
| Fiche signalétique                                                      | 6         |
| Liste des intervenants                                                  | 7         |
| Entités archéologiques                                                  | 8         |
| Notice scientifique                                                     | 9         |
| Arrêté de prescription                                                  | 10        |
| Courrier d'attribution                                                  | 15        |
| Projet d'intervention                                                   | 16        |
| Arrêté de désignation                                                   | 19        |
| Documents cartographiques                                               | 21        |
| <b>Section 2 : L'opération archéologique et ses résultats</b>           | <b>23</b> |
| 1. État des connaissances                                               | 27        |
| 1.1 Le projet d'aménagement, É. Panloups                                | 27        |
| 1.2 Contextes géologique et environnemental, É. Panloups                | 27        |
| 1.3 Contexte archéologique, O. Dewitte                                  | 27        |
| 1.4 Notice historique, O. Dewitte                                       | 29        |
| 2. Stratégie et méthodes mises en œuvre                                 | 35        |
| 2.1 Les contraintes                                                     | 35        |
| 2.2 Méthodologie                                                        | 36        |
| 3. Résultats et interprétation                                          | 38        |
| 3.1 Le cadre chrono-stratigraphique                                     | 38        |
| 3.2 Stratigraphie de la zone nord                                       | 46        |
| 3.3 L'occupation médiévale en lien avec le prieuré                      | 49        |
| 3.4 Phase 3 : milieu XVI <sup>e</sup> - milieu XVII <sup>e</sup> siècle | 76        |
| 3.5 Le presbytère moderne contemporain                                  | 79        |
| 4. Conclusion générale                                                  | 83        |
| 5. Bibliographie                                                        | 86        |
| 6. Table des figures                                                    | 89        |
| 7. Annexe                                                               | 92        |
| 7.1 Inventaire spécialisé du mobilier céramique                         | 92        |
| <b>Section 3 : Les inventaires</b>                                      | <b>93</b> |
| 1. Inventaire des unités d'enregistrement                               | 94        |
| 2. Inventaire du mobilier                                               | 99        |
| 3. Inventaire de la documentation                                       | 102       |



## SECTION 1 : LES DONNÉES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES

---

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Fiche signalétique</b> .....                                                                   | 6  |
| Identité du site.....                                                                             | 6  |
| L'opération archéologique .....                                                                   | 6  |
| Résultats .....                                                                                   | 6  |
| <b>Liste des intervenants</b> .....                                                               | 7  |
| Intervenants administratifs .....                                                                 | 7  |
| Intervenants scientifiques.....                                                                   | 7  |
| Intervenants techniques .....                                                                     | 7  |
| <b>Entités archéologiques</b> .....                                                               | 8  |
| <b>Notice scientifique</b> .....                                                                  | 9  |
| <b>Documents cartographiques</b> .....                                                            | 21 |
| Fig. 1 : Lisbourg, Rue du Prieuré, localisation régionale de la commune, O. Dewitte - DA 62. .... | 21 |
| Fig. 2 : Lisbourg, Rue du Prieuré, carte au 1/250 000 (IGN BD Raster), O. Dewitte - DA 62.....    | 21 |
| Fig. 3 : Lisbourg, Rue du Prieuré, carte au 1/25 000 (IGN scan 25), O. Dewitte - DA 62. ....      | 22 |
| Fig. 4 : Lisbourg, Rue du Prieuré, localisation du site sur le cadastre, O. Dewitte - DA 62. .... | 22 |

## FICHE SIGNALÉTIQUE

### Identité du site

**Région :** Hauts-de-France  
**Département :** Pas-de-Calais  
**Lieu-dit ou adresse :** rue du Prieuré  
**N° INSEE :** 62 519  
**Cadastre année :** 2017      **Section :** C      **Parcelle(s) :** 321, 322 et 323  
**Coord. Lambert 93 X :** 7045718      **Y :** 644436      **altitude :** 122  
**Propriétaire du terrain :** mairie de Lisbourg  
**Maître d'ouvrage des travaux :** mairie de Lisbourg  
**Protection juridique :**

### L'opération archéologique

**Arrêté de prescription n° :** 2017/043/DIAG      **daté du :** 10/03/2017  
**Arrêté de désignation n° :** 2017/043/DIAG/DESIGNATION      **daté du :** 07/07/2017  
**Titulaire :** Élisabeth PANLOUPS  
**Organisme de rattachement :** Direction de l'Archéologie du Pas-de-Calais  
**Raison de l'urgence :** construction d'une salle multifonctionnelle  
**Dates d'intervention sur le terrain :** du 25/07/2017 au 01/08/2017  
**Surface du projet :** 2600 m<sup>2</sup> / **Surface accessible :** 1100 m<sup>2</sup> (bâtiment non détruit sur parcelles)  
**Surface diagnostiquée :** 280 m<sup>2</sup>

### Résultats

**Côte d'apparition des vestiges (depuis TN) :** - 0,20 m  
**Épaisseur de la stratification :** 1 m  
**Densité :** forte  
**Extension supposée du site :** +/- 500 m<sup>2</sup>  
**Problématique de la recherche :** évolution de bâtiments à vocation religieuse (presbytère, possible prieuré) à proximité d'une église paroissiale. Architecture religieuse et urbanisme médiéval.  
**Nature des vestiges par périodes :** médiéval, moderne, contemporain, presbytère, prieuré  
**Lieu de dépôt du matériel archéologique et de la documentation :**  
Direction de l'Archéologie, Dainville

## LISTE DES INTERVENANTS

### Intervenants scientifiques

**Service Régional de l'Archéologie :** Luc VALLIN Conservateur en chef du patrimoine

**Direction de l'Archéologie :** Sophie FRANÇOIS, Attachée de Conservation ; Jean Michel WILLOT, Conservateur ; Élisabeth PANLOUPS, Archéologue départementale, responsable d'opération

### Intervenants techniques

**Centre départemental d'Archéologie, Service d'archéologie préventive**

**Fouilles :**

Élisabeth PANLOUPS : responsable d'opération ; Orianne DEWITTE : topographie ; Déborah DELOBEL : technicienne

**Rapport :**

Élisabeth PANLOUPS : responsable d'opération ; Hélène AGOSTINI : étude céramique ; Déborah DELOBEL : DAO ; Orianne DEWITTE : carte et plans, contextes archéologique et historique

Martine CARPENTIER, Sophie FRANÇOIS, Jean-Michel WILLOT : relecture

### Intervenants administratifs

**Service Régional de l'Archéologie :**

Luc VALLIN Conservateur en chef du patrimoine

**Direction de l'Archéologie :** Sophie FRANÇOIS, Directrice, Jean Michel WILLOT, Chef du service d'Archéologie préventive

**Aménageur :** Bernard CROHEM, Maire de Lisbourg

## ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

(Une fiche par période ou phase d'occupation)

Fiche 1/1

### CHRONOLOGIE

- ☐ Paléolithique
  - ☐ Inférieur
  - ☐ Moyen
  - ☐ Supérieur
  - ☐ Mésolithique
- ☐ Néolithique
  - ☐ Ancien
  - ☐ Moyen
  - ☐ Récent
- ☐ Protohistoire
  - ☐ Âge du Bronze
    - ☐ Ancien
    - ☐ Moyen
    - ☐ Récent
  - ☐ Âge du Fer
    - ☐ Hallstatt (1<sup>er</sup> Age du Fer)
    - ☐ La Tène (2<sup>nd</sup> Age du Fer)
- ☐ Antiquité romaine
  - ☐ République romaine
  - ☐ Empire romain
    - ☐ Haut Empire (jusqu'à 284)
    - ☐ Bas Empire (285-476)
- Époque médiévale
  - ☐ Haut Moyen Âge
  - ☐ Moyen Âge
  - Bas Moyen Âge
- Temps modernes
- Époque contemporaine
  - ☐ Ère industrielle

### VESTIGES

- ☐ Édifice public
- Édifice religieux
- ☐ Édifice militaire
- ☐ Bâtiment commercial
- ☐ Structure funéraire
- ☐ Voirie
- ☐ Hydraulique
- ☐ Habitat rural
- ☐ Villa
- ☐ Bâtiment agricole
- ☐ Structure agraire
- ☐ Urbanisme
- ☐ Maison
- ☐ Structure urbaine
- ☐ Foyer
- ☐ Fosse
- ☐ Sépulture
- ☐ Grotte
- ☐ Abri
- ☐ Mégalithique
- ☐ Artisanat alimentaire
- ☐ Argile atelier
- ☐ Atelier métallurgique
- ☐ Artisanal
- ☐ Autre

### Mobilier

- ☐ Industrie lithique
- ☐ Industrie osseuse
- Céramique
- ☐ Restes végétaux
- Faune
- ☐ Flore
- ☐ Objet métallique
- ☐ Arme
- ☐ Outil
- ☐ Parure
- ☐ Habillement
- ☐ Trésor
- Monnaie
- Verre
- ☐ Mosaïque
- ☐ Peinture
- ☐ Sculpture
- ☐ Inscription
- ☐ Autre

### Études annexes

- ☐ Géologie
- ☐ Datation
- ☐ Anthropologie
- ☐ Paléontologie
- ☐ Zoologie
- ☐ Botanique
- ☐ Palynologie
- ☐ Macro restes
- ☐ An. de céramique
- ☐ An. de métaux
- ☐ Acquisition des données
- ☐ Numismatique
- ☐ Conservation
- ☐ Restauration

## NOTICE SCIENTIFIQUE

Le diagnostic archéologique des abords de l'église Saint Omer de Lisbourg, dans le prolongement de la rue du Prieuré, portant sur une emprise de 2600 m<sup>2</sup>, a révélé une occupation médiévale et moderne dense et stratifiée sur environ 1,50 m d'épaisseur, dont les premiers éléments datés remontent au XIII<sup>e</sup> siècle. Les vestiges découverts se concentrent sur une surface d'environ 1000 m<sup>2</sup> au sud de l'emprise prescrite. La zone nord correspond à la mise en place de remblais de nivellement, relevant artificiellement le niveau de circulation par rapport à celui de l'église et de ses abords.

A l'emplacement de l'église Saint Omer s'élevait, à la période médiévale, la chapelle du prieuré. Les offices religieux y ont été transférés suite à la destruction de l'église du *Vieil Âtre* par les armées de Charles Quint à la fin du XVI<sup>e</sup> siècle. La chapelle est agrandie au XVII<sup>e</sup> siècle, devenant l'actuelle église Saint Omer. Le presbytère a probablement été construit de manière plus ou moins concomitante avec le nouvel édifice religieux dans le courant du XVII<sup>e</sup> siècle également. Cette proposition est confortée par la découverte d'une inscription « 1684 » lisible dans la cave du presbytère.

Il semblerait ainsi que le village et l'église primitifs de Lisbourg se situaient à environ un kilomètre au sud du bourg actuel, au *Vieil Âtre*. Partiellement détruits, ils se sont déplacés à la fin du XVI<sup>e</sup> siècle vers leur emplacement actuel, à proximité de la source, là où ne s'élevait, a priori, que le prieuré. Les vestiges bâtis découverts lors du diagnostic revêtent ainsi une fonction religieuse probable, relevant d'une communauté établie aux sources de la Lys au moins depuis le XIII<sup>e</sup> siècle.

### Les vestiges liés au prieuré médiéval

Les premiers indices d'occupation sont datés entre le **milieu XIII<sup>e</sup> et la fin XIV<sup>e</sup> siècle** (Phase 1). Ils se caractérisent par un ensemble ténu de vestiges regroupant un lambeau de sol, quelques maçonneries et une fosse. Ils sont en partie recoupés par l'installation d'un premier bâtiment se développant au sud-est de l'emprise.

La Phase 2 regroupe une succession de 4 édifices érigés entre le **XV<sup>e</sup> siècle et le milieu du XVI<sup>e</sup> siècle**.

Probablement détruit lors d'un incendie, le premier bâtiment est reconstruit, en reprenant en grande partie le plan précédent, et notamment les murs gouttereaux. Le pignon occidental est cependant largement avancé vers l'est et agrémenté d'une cheminée massive. A l'est de ce nouvel édifice, une autre construction entièrement récupérée pourrait avoir fonctionné de manière synchrone avec lui.

A l'abandon de ces deux ensembles bâtis, un nouveau bâtiment est érigé sur fondation de craie, légèrement plus au nord. Il sera suivi par une autre construction sur fondation de rognons de silex et un décalage progressif vers le nord des constructions postérieures à la période moderne et contemporaine est observé, se rapprochant petit à petit du presbytère actuel.

Entre la **deuxième moitié du XVI<sup>e</sup> siècle et le milieu du XVII<sup>e</sup> siècle**, tous les bâtiments sont détruits à l'exception d'un seul identifié sur le cadastre napoléonien (Phase 3). Les vestiges identifiés sur le terrain correspondent ainsi à des niveaux de remblai ou de démolition.

### Le presbytère moderne et contemporain

Sur le terrain, de nouvelles fondations de murs ont été mises au jour attribuables à la période moderne, dans le prolongement septentrional des édifices précédents. Le plan de ce bâtiment, dont la construction est probablement concomitante au presbytère actuel, est visible sur le cadastre napoléonien (Phases 4 et 5).

La rareté des sources historiques conservées et la probable disparition des documents cartographiques rendent encore plus précieux ces vestiges archéologiques, derniers témoins du prieuré de Lisbourg. L'étude approfondie de ces vestiges permettrait de mieux appréhender le cadre chronologique de fondation et de développement du prieuré médiéval, ainsi que le mode de vie de la confrérie (arrouaisienne ?) qui s'y était établie.

## ARRÊTÉ DE PRESCRIPTION

LISBOURG - Arrêté n°2017/043  
Prescription de diagnostic archéologique



REÇU LE

27 MARS 2017

PRÉFET DE LA REGION HAUTS-DE-FRANCE Direction de l'Archéologie

Le Préfet de Région  
Préfet du Nord  
Officier de la Légion d'Honneur  
Officier de l'Ordre National du Mérite

**Vu** le code du patrimoine ;

**Vu** l'arrêté ministériel du 16 septembre 2004 portant définition des normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issus des diagnostics et fouille archéologiques ;

**Vu** l'arrêté interministériel du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d'opérations archéologiques ;

**Vu** le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

**Vu** le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Monsieur Michel LALANDE, en qualité de préfet région Hauts-de-France, préfet de la zone défense et sécurité Nord, préfet du Nord ;

**Vu** l'arrêté ministériel du 12 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Marc DROUET, directeur régional des affaires culturelles de la région Hauts-de-France ;

**Vu** l'arrêté préfectoral en date du 27 octobre 2016 accordant délégation de signature à Monsieur Marc DROUET, directeur régional des affaires culturelles de la région Hauts-de-France ;

**Vu** l'arrêté portant délégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France en date du 3 février 2017 et paru au recueil des actes administratifs numéro n°36 en date du 6 février 2017, accordant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc COLLART, conservateur régional de l'archéologie ;

**Considérant** que des travaux sont envisagés sur les terrains sis à :

LISBOURG (Pas-de-Calais)  
rue du Prieuré  
parcelles C 321, 322 et 323,

travaux faisant l'objet d'une demande de permis de construire (PC 062 519 17 00002) déposée à la mairie de Lisbourg le 26 janvier 2017 par la Mairie de Lisbourg,

demande reçue au service régional de l'archéologie le 23/02/2017 et référencée sous le n° 160250 ;

**Considérant** que, en raison de leur nature, les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, car ils sont situés dans un secteur avec une forte potentialité archéologique (terrain jouxtant l'église Saint-Omer de Lisbourg) ;

**Considérant** qu'il est nécessaire de mettre en évidence et de caractériser la nature, l'étendue, l'intérêt et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents afin de déterminer le type de mesures dont ils doivent faire l'objet ;

**ARRÊTE**

LISBOURG - Arrêté n°2017/043  
Prescription de diagnostic archéologique

**Article 1 : caractéristiques**

Un diagnostic archéologique sera réalisé sur le terrain faisant l'objet des aménagements, ouvrages ou travaux considérés, sis à LISBOURG (Pas-de-Calais), rue du Prieuré, parcelles C 321, 322 et 323.

Le diagnostic archéologique comprend, outre une phase d'exploration du terrain, une phase d'étude qui s'achève par la remise du rapport sur les résultats obtenus.

**Article 2 : désignation de l'opérateur d'archéologie préventive**

Conformément aux articles R.523-24 à 29 du code du patrimoine, le diagnostic peut être réalisé par la Direction de l'Archéologie du département du Pas-de-Calais. Ce service doit notifier la date de réception du présent arrêté par courriel aux adresses suivantes : [luc.vallin@culture.gouv.fr](mailto:luc.vallin@culture.gouv.fr), [frederique.lefevre@culture.gouv.fr](mailto:frederique.lefevre@culture.gouv.fr). Aux termes de l'article L.523-4 du code du patrimoine, la Direction de l'Archéologie du département du Pas-de-Calais dispose de deux semaines, à compter de ladite date de réception, pour faire connaître s'il accepte de réaliser le diagnostic. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le diagnostic sera réalisé par l'Institut national de recherches archéologiques préventives. Le préfet de région notifiera l'attribution du diagnostic à l'opérateur et informera l'aménageur.

**Article 3 : conditions de réalisation**

Le diagnostic sera exécuté conformément au projet d'opération élaboré par l'opérateur chargé du diagnostic, sur la base des prescriptions détaillées aux articles suivants.

Les conditions de sa réalisation seront définies contractuellement, en application de l'article R.523-31 du code du patrimoine.

**Article 4 : emprise**

En application de l'article R.523-23 susvisé, le diagnostic portera sur l'ensemble de la surface du terrain assiette du projet. En effet, l'ensemble du terrain peut faire l'objet de travaux affectant le sol et par conséquent susceptibles de porter atteinte aux vestiges archéologiques éventuellement présents (aire de travail des éoliennes, chemins d'accès à créer). L'emprise du diagnostic s'inscrit notamment dans la perspective d'éventuelles prescriptions postérieures au diagnostic de modification de projet, en application de l'article R.523-15 du code du patrimoine susvisé. En effet, la nature et la localisation des vestiges archéologiques repérés peuvent parfois conduire à modifier ou déplacer des aménagements ou constructions projetés. Il importe dans ce cas que les résultats du diagnostic puissent aider l'aménageur à trouver, sur son terrain, un emplacement compatible avec la préservation du patrimoine archéologique.

**Article 5 : superficie**

Les investigations porteront sur une superficie d'environ 2600 m<sup>2</sup>.

**Article 6 : objectifs**

En application de l'article R.523-23 susvisé, le diagnostic a pour objectif de détecter et caractériser les vestiges archéologiques. Il doit être conçu comme une opération archéologique à part entière, dépassant le simple constat de présence ou absence de site.

Il doit notamment livrer les informations nécessaires pour statuer sur les suites à donner et permettre d'établir un cahier des charges scientifique dans le cas où le préfet de région déciderait de prescrire une fouille.

LISBOURG - Arrêté n°2017/043  
Prescription de diagnostic archéologique

Le diagnostic doit permettre d'évaluer les vestiges archéologiques :

- leur profondeur d'enfouissement,
- leur contexte environnemental,
- leur nature,
- leur extension,
- leur état de conservation,
- leur puissance stratigraphique,
- leur chronologie.

Le projet de diagnostic présenté par l'opérateur d'archéologie préventive précisera :

- la durée de l'opération ;
- la composition de l'encadrement de l'équipe (nature et compétences) ;
- les moyens mécaniques mis en oeuvre ;
- les moyens spécifiques (spécialistes éventuels...) ;
- ainsi que toutes propositions de techniques ou de méthodes aptes à répondre aux objectifs fixés.

#### **Article 7 : principes méthodologiques**

La détection des vestiges nécessitera la réalisation de tranchées continues à la pelle mécanique, sous la direction du responsable scientifique et selon ses directives. La pelle mécanique, travaillant en rétroaction, sera munie d'un godet à lame lisse d'une largeur d'au moins 1,8 m. Les tranchées seront réparties de manière régulière sur la totalité de l'emprise à évaluer et la surface décapée représentera au moins 10% de sa superficie.

Si des vestiges sont détectés durant cette phase, des fenêtres complémentaires ou surfaces tests, seront ouvertes afin de caractériser ceux-ci. Elles auront une taille suffisante pour permettre une vision en plan et en coupe représentative et porteront la surface ouverte dans les secteurs sensibles à environ 12 à 15%.

Les structures mises au jour devront être correctement caractérisées et datées, au moyen de la fouille, au moins partielle, d'un nombre significatif d'entre elles. Elles devront faire l'objet de relevés graphiques précis et être localisées sur un plan. Leur cote d'apparition et l'épaisseur du décapage devront être indiquées. L'emprise du diagnostic ainsi que les limites des tranchées devront être géolocalisées précisément (en Lambert 93) sur un fond cadastral à une échelle lisible.

#### **Article 8 : contrôle scientifique et technique de l'Etat**

Le responsable scientifique de l'opération informera régulièrement le conservateur régional de l'archéologie et l'agent du service régional de l'archéologie chargé du suivi du dossier de l'état d'avancement de l'opération.

Dans les jours précédant la réalisation du diagnostic, il prendra contact (par téléphone ou courriel) avec l'agent du service régional de l'archéologie chargé du suivi du dossier, pour lui indiquer la date exacte de son intervention.

Toute découverte de vestiges sera signalée immédiatement par un appel téléphonique au conservateur régional de l'archéologie ou à l'agent du service régional de l'archéologie chargé du suivi du dossier.

#### **Article 9 : mesures de conservation préventive**

Les mesures appropriées seront prises pour assurer la bonne conservation des structures mises au jour, face aux intempéries ou au vandalisme.

LISBOURG - Arrêté n°2017/043  
Prescription de diagnostic archéologique

Afin d'assurer la bonne conservation des vestiges, les sondages seront remblayés à l'issue de l'intervention. Ce remblaiement pourra se limiter aux secteurs ayant livré des vestiges archéologiques significatifs.

Le remblaiement n'interviendra qu'après accord du conservateur régional de l'archéologie.

**Article 10 : rapport**

A l'issue du diagnostic, le rapport établi par le responsable scientifique de l'opération sera transmis par l'opérateur d'archéologie préventive, au préfet de région en huit exemplaires, dont un non broché. Le rapport de diagnostic comprendra tous les éléments prévus par l'arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d'opérations archéologiques, à savoir :

- les données administratives,
- les informations techniques sur l'opération (composition de l'équipe et nombre de jours),
- un rappel du contexte historique et archéologique (éventuellement recherche archivistique),
- une présentation complète des observations archéologiques, abondamment illustrée par des relevés et plans (à une échelle lisible), ainsi que par des photographies,
- une synthèse des résultats scientifiques, avec une mise en perspective locale et régionale,
- les études du mobilier et des restes naturels par des spécialistes,
- un inventaire du mobilier précisant le ou les propriétaires du terrain lors de l'intervention archéologique.

L'épaisseur du décapage et la cote d'apparition des vestiges devront être très précisément indiquées.

Une version numérique, identique à la version papier, sera également établie et devra respecter les standards et les normes définis dans le cadre commun d'interopérabilité des systèmes d'information publics.

L'ensemble des textes et illustrations sera fourni sur cédérom compatible Mac/PC, au format PDF (Adobe Acrobat), numérisé en haute qualité (qualité « presse »). Sur le cédérom, on trouvera également les données informatisées d'enregistrement (structures, inventaires mobiliers, topographie...) au format :

- tabulé pour les listes et inventaires,
- RTF pour les textes,
- JPEG ou TIFF pour les images et photos numérisées, en format natif du logiciel utilisé,
- pour les fichiers de dessin vectoriel : au format natif du logiciel utilisé et au format PDF vectoriel.

**Article 11 : notice scientifique**

La notice scientifique, accompagnée de plans et photographies, destinée à une diffusion rapide dans *Archéologie de la France Info* et dans le *Bilan scientifique régional* sera transmise sous forme numérique.

**Article 12 : le responsable scientifique de l'opération**

En application de l'article R.523-23 du code du patrimoine susvisé, le responsable scientifique du diagnostic, dont la désignation fera l'objet d'un arrêté ultérieur, doit justifier des qualifications suivantes : archéologue médiéviste.

Préalablement à l'intervention de terrain, le responsable scientifique de l'opération consultera le dossier d'aménagement, les informations de la carte archéologique, afin de bien appréhender le contexte archéologique.

LISBOURG - Arrêté n°2017/043  
Prescription de diagnostic archéologique

A cette occasion, il prendra contact avec l'agent du service régional de l'archéologie chargé du suivi du dossier, pour définir les modalités de l'intervention.

Il complètera les documents administratifs nécessaires à l'établissement de son arrêté de désignation comme responsable scientifique d'opération.

**Article 13 : mobilier archéologique**

Le mobilier archéologique recueilli au cours de l'opération de diagnostic est conservé par l'opérateur d'archéologie préventive le temps nécessaire à son étude qui, en tout état de cause, ne peut excéder deux ans à compter de la date de fin de la phase terrain du diagnostic.

L'inventaire, le classement, le conditionnement de ce mobilier seront réalisés en application des articles R. 523-65 à R. 523-68 du livre V du code du Patrimoine, suivant l'arrêté du 16 septembre 2004 portant définition des normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issus des diagnostics et fouilles archéologiques et conformément au « protocole pour la conservation, le conditionnement, l'inventaire et la remise du mobilier et de la documentation scientifique issus des opérations archéologiques ».

L'inventaire de ce mobilier sera établi par parcelle, avec l'indication du nom du ou des propriétaires au moment de la découverte du mobilier. Il sera transmis avec le rapport de diagnostic, sous forme informatique, et communiqué par le préfet de région au(x) propriétaire(s) du (ou des) terrain(s) qui pourra(ont) faire valoir leurs droits dans un délai d'un an à compter de la réception de l'inventaire, conformément à l'article 523-67 du code du patrimoine.

**Article 14 : exécution de l'arrêté**

Le directeur régional des affaires culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à la Mairie de Lisbourg, représentée par Monsieur Bernard CROHEM, 20, La Place 62134 LISBOURG, à la Direction de l'Archéologie du département du Pas-de-Calais, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives et au Service Urbanisme de la Communauté de Communes du Ternois, 8 place du Président Mitterrand 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise.

En application de l'article R.523-17 du code du patrimoine susvisé, l'autorisation d'urbanisme ou autre autorisation d'aménagement liée aux travaux envisagés ci-dessus considérés et délivrée par l'autorité compétente devra mentionner que l'exécution des prescriptions archéologiques est un préalable à la réalisation des travaux.

Le service instructeur transmettra une copie de cette autorisation au Service régional de l'archéologie.

Fait à Lille le **10 MARS 2017**

Pour le Préfet de la Région Hauts-de-France,  
et par délégation,  
Pour le directeur régional des affaires culturelles,  
Le conservateur régional de l'archéologie

Jean-Luc COLLIART



## COURRIER D'ATTRIBUTION



PRÉFET DE LA REGION HAUTS-DE-FRANCE

REÇU LE

13 AVR. 2017

Direction de l'Archéologie

Direction régionale  
des affaires culturelles  
Hauts-de-France  
Site de Lille  
Service régional de l'Archéologie

Lille, le 3 avril 2017.

**Nos réf.** : SRA dossier 17043

Affaire suivie par : Luc Vallin  
Conservateur du patrimoine

Tél : 03 28 36 78 61

**Courriel** : luc.vallin@culture.gouv.fr

La Direction de l'archéologie  
Hôtel du Département  
Rue Ferdinand Buisson  
62018 ARRAS CEDEX 09

Objet : LISBOURG (Pas-de-Calais) rue du Prieuré  
section C N°321-322-323 - permis de construire

### NOTIFICATION D'ATTRIBUTION DE DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIQUE

Monsieur, Madame,

En application de l'article R 523-29 du code du patrimoine, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le diagnostic archéologique prescrit par arrêté préfectoral n° 17043 sur le terrain cité en objet sera réalisé par :

La Direction de l'archéologie  
Hôtel du Département  
Rue Ferdinand Buisson  
62018 ARRAS CEDEX 09

Il vous appartient de prendre directement contact avec l'opérateur désigné pour définir les modalités techniques et le calendrier du diagnostic, au moyen d'une convention. Cette convention vous sera transmise par l'opérateur dans un délai de deux mois maximum après l'approbation du projet d'intervention par le préfet (délai de un mois maximum).

Je vous prie de croire, Monsieur, Madame, à l'assurance de ma considération.

Pour le Préfet de la Région Hauts-de-France  
et par délégation,  
Pour le directeur régional des affaires culturelles  
Le conservateur régional de l'archéologie,

**Philippe HANNOIS**  
Ingénieur d'études

Jean-Luc Collart

Site de Lille : 3, rue du Lombard - CS80016 - 59041 Lille cedex Téléphone : 03 20 06 87 58 Télécopie : 03 28 36 62 23  
Site d'Amiens : 5 rue Henri Daussy - CS44407 - 80044 Amiens cedex 1 - Téléphone 03 22 97 33 00 Télécopie 03 22 97 33 56  
<http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Nord-Pas-de-Calais-Picardie>

## PROJET D'INTERVENTION

Conseil départemental du Pas-de-Calais – PRC – Direction de l'Archéologie

### Projet d'intervention de diagnostic archéologique

#### Direction de l'Archéologie

Conseil départemental du Pas-de-Calais

Hôtel du Département

Rue Ferdinand Buisson

62018 Arras cedex 9

Tél. : 03.21.21.69.31 télécopie : 03.21.60.91.18

archeologie@pasdecals.fr

#### 1. IDENTIFICATION

|                            |                                   |                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Opération</b>           | Nature de l'opération             | <b>Diagnostic archéologique</b>                       |
|                            | Numéro arrêté de prescription     | 17/043/DIAG                                           |
|                            | Date de prescription              | 10/03/2017                                            |
|                            | Date de notification              | 10/03/2017                                            |
|                            | Date d'attribution                | 03/04/2017                                            |
| <b>Site</b>                | Département                       | <b>Pas-de-Calais</b>                                  |
|                            | Commune                           | Lisbourg                                              |
|                            | Localisation                      | Rue du Prieuré                                        |
|                            | Références cadastrales            | C 321, 322, 323                                       |
|                            | Surface à traiter                 | <b>2600 m<sup>2</sup></b>                             |
|                            | Nature du projet                  | Construction d'une salle communale multifonctionnelle |
| <b>Aménageur</b>           | Nom ou raison sociale             | <b>Commune de Lisbourg</b>                            |
|                            | Adresse                           | 20, La Place<br>62134 LISBOURG                        |
|                            | Représentant légal                | <b>Bernard Crohem, Maire</b>                          |
| <b>Service instructeur</b> | Service régional de l'Archéologie | <b>03.28.36.78.50</b>                                 |
|                            | Prescripteur                      | Luc VALLIN                                            |

#### 2. PROBLEMATIQUE SCIENTIFIQUE

L'arrêté de prescription n° 17/043/DIAG du 10/03/2017 stipule que, « en raison de leur nature, de leur localisation et de leur importance, les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ».

Conformément à l'arrêté de prescription, l'objet de l'opération de diagnostic archéologique consiste à mettre en évidence et caractériser la nature, la datation, la chronologie, l'étendue, l'intérêt et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents.

Cette étude doit permettre de rassembler tous les éléments techniques et scientifiques permettant de déterminer le type de mesures dont le site doit faire l'objet.

#### 3. CONTRAINTES TECHNIQUES

Aucune contrainte technique particulière n'est à signaler.

#### 4. VESTIGES ATTENDUS

Les travaux sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique du fait même de l'importance de la surface considérée. Les parcelles à diagnostiquer sont localisées dans le centre villageois, au sud de l'église de Saint-Omer. L'opération peut mettre au jour des vestiges du cimetière paroissial médiéval ou du bourg carolingien. Lisbourg apparaît en effet dans les chroniques relatant le rapt des reliques de saint Omer en 843 par l'abbé de Saint Bertin. L'évêque de Thérouanne Folquin récupère le corps du saint à Lisbourg et l'y enterre temporairement avant de transférer définitivement les reliques. L'église de Lisbourg a été placée sous le patronage de saint Omer en mémoire de cet événement.

#### 5. METHODES ET TECHNIQUES ENVISAGEES

##### Étude documentaire

Préalablement à l'opération de terrain, une étude documentaire sera entreprise afin d'appréhender l'environnement historique, archéologique et naturel du projet d'aménagement. Il sera notamment procédé à la consultation de la Carte archéologique.

##### Détection

L'opération d'archéologie préventive consistera à réaliser des tranchées linéaires, réparties sur la totalité de l'emprise et représentant au moins 10 % de la superficie. En cas de détection de vestiges, des fenêtres de décapages complémentaires pourront être ouvertes afin d'évaluer plus finement la concentration, l'extension et l'état de conservation des vestiges. Le taux d'ouverture dans les secteurs sensibles pourra atteindre 12 % à 15 % de la superficie. En fonction du contexte et de la nature de l'aménagement, des sondages profonds en puits pourront être entrepris.

##### Caractérisation

La fouille partielle ou totale, manuelle ou mécanique, d'un nombre significatif de structures sera réalisée afin de caractériser la nature et la chronologie des différentes entités archéologiques. Les données archéologiques seront enregistrées selon les modalités classiques (fiches descriptives, plans, relevés, photographies...).

##### Rapport

A l'issue de l'opération, le rapport sera transmis par la Direction de l'Archéologie du Pas-de-Calais au Service Régional de l'Archéologie des Hauts-de-France en huit exemplaires dont un non broché, accompagnés d'une version numérique. Le document répondra aux normes de contenu et de présentation du rapport final d'opération définies par l'arrêté du 27 septembre 2004.

##### Mesures de conservation préventive sur le terrain

A l'issue de l'opération de terrain, les sondages ayant livré des vestiges archéologiques significatifs seront remblayés après accord du conservateur régional de l'archéologie afin d'assurer leur bonne conservation.

### Conservation du mobilier et de la documentation archéologique

Le mobilier archéologique sera conditionné et conservé au sein de la Direction de l'Archéologie du Pas-de-Calais en prévision de sa restitution à l'État qui sera chargé de sa dévolution et cela conformément au protocole pour la conservation, le conditionnement, l'inventaire et la remise du mobilier et de la documentation scientifique issus des opérations archéologiques établi par le Service Régional de l'Archéologie des Hauts-de-France.

### **6. RELATION AVEC LE SERVICE REGIONAL DE L'ARCHEOLOGIE**

La Direction de l'Archéologie informera régulièrement le conservateur régional de l'archéologie et l'agent prescripteur de l'avancée de l'opération et des découvertes réalisées.

### **7. MOYENS A ENGAGER**

| <b>Phase de terrain<br/>incluant la préparation</b> |                         | <b>Total 5 jours ouvrés</b>                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|                                                     | Responsable d'opération | 1                                          |
|                                                     | Technicien              | 1                                          |
|                                                     | Topographe              | 1                                          |
|                                                     | Moyens de terrassement  | Pelle mécanique 20 t godet de 2 m à 2,40 m |
| <b>Phase de post-fouille</b>                        |                         | <b>Total 7 jours ouvrés</b>                |
|                                                     | Responsable d'opération | 1                                          |
|                                                     | Spécialiste             | 1                                          |
|                                                     | Topographe              | 1                                          |

## ARRÊTÉ DE DÉSIGNATION



REÇU LE

11 JUL. 2017

PRÉFET DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Direction de l'Archéologie

Direction régionale  
des affaires culturelles

N° PATRIARCHE 158 397

### Arrêté préfectoral portant désignation du responsable scientifique dans le cadre du diagnostic archéologique n° 17043.0

**Le Préfet de Région  
Préfet du Nord  
Officier de la Légion d'Honneur  
Officier de l'Ordre national du Mérite**

Vu le code du patrimoine ;

Vu l'arrêté ministériel du 16 septembre 2004 portant définition des normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issus des diagnostics et fouille archéologiques ;

Vu l'arrêté interministériel du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d'opérations archéologiques ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Monsieur Michel LALANDE, en qualité de préfet région Hauts-de-France, préfet de la zone défense et sécurité Nord, préfet du Nord ;

Vu l'arrêté ministériel du 12 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Marc DROUET, directeur régional des affaires culturelles de la région Hauts-de-France ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 27 octobre 2016 accordant délégation de signature à Monsieur Marc DROUET, directeur régional des affaires culturelles de la région Hauts-de-France ;

Vu l'arrêté portant délégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France en date du 3 février 2017 et paru au recueil des actes administratifs numéro n° 36 en date du 6 février 2017, accordant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc COLLART, conservateur régional de l'archéologie ;

Vu l'arrêté de prescription de diagnostic archéologique n°17043.0 ;

### ARRETE

**Article 1** - PANLOUPS Elisabeth (le Centre départemental d'archéologie du Pas-de-Calais) est désignée comme responsable scientifique du diagnostic sur la commune de LISBOURG, rue du Prieuré section C N 321-322-323.

**Article 2** - Le rapport établi à l'issue du diagnostic devra être fourni en huit exemplaires, dont un non broché. Il devra comporter :

- **les données administratives et techniques**

1. région, département, commune, lieu-dit ;
2. numéro d'opération (n° de département, n° de commune, n° de l'arrêté, mention DIAG) ;

3. références cadastrales (année de réalisation du cadastre, n° des sections et n° des parcelles) ;
4. nom du ou des propriétaires au moment de l'opération ;
5. cartes et plans de localisation géoréférencés (1/25 000<sup>e</sup> et fond de cadastre actuel) avec l'emprise du diagnostic et, si elle est connue, l'implantation des aménagements ;
6. plan d'implantation de tous les sondages avec leur identification ;
7. fiche signalétique par période de présentation des résultats scientifiques ;
8. notice des résultats scientifiques pouvant figurer dans le Bilan Scientifique Régional, éventuellement accompagnés d'illustrations.  
La notice et les illustrations seront également transmises sous forme numérique.

• **la présentation des résultats scientifiques**

1. un état sommaire des connaissances géologiques, archéologiques, historiques avant le diagnostic ;
2. un exposé de la mise en œuvre du diagnostic ;
3. un mode d'emploi de la documentation avec la présentation du système d'enregistrement des données de terrain et du système de gestion mis en place pour leur exploitation ;
4. la présentation générale des résultats sur la zone diagnostiquée en identifiant le ou les différents sites archéologiques repérés et leur caractérisation sommaire, accompagnée d'un plan regroupant l'intégralité des sondages avec leur identification ;
5. la présentation détaillée, par période chronologique, du ou des sites avec plans et coupes ainsi que le mobilier significatif ;
6. une synthèse par période avec la nature des sites et leur interprétation ;
7. une synthèse d'ensemble replaçant le site ou les sites dans les problématiques régionales ou nationales.


**Article 3** – Le directeur régional des affaires culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'opérateur.

Conformément aux dispositions des articles R 421-1 et R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans le délai de 2 mois à compter de sa notification.

Fait à Lille, le 7 juillet 2017.

Pour le Préfet de la Région Hauts-de-France,  
et par délégation,  
pour le directeur régional des affaires culturelles,  
le conservateur régional de l'archéologie

Jean-Luc COLLART



## DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES




Fig. 1 : Lisbourg, Rue du Prieuré, localisation régionale de la commune, O. Dewitte - DA 62.




Fig. 2 : Lisbourg, Rue du Prieuré, carte au 1/250 000 (IGN BD Raster), O. Dewitte - DA 62.




Fig. 3 : Lisbourg, Rue du Prieuré, carte au 1/25 000 (IGN scan 25), O. Dewitte - DA 62.




Fig. 4 : Lisbourg, Rue du Prieuré, localisation du site sur le cadastre, O. Dewitte - DA 62.

## SECTION 2 : L'OPÉRATION ARCHÉOLOGIQUE ET SES RÉSULTATS

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1. État des connaissances</b>                                             | 27 |
| 1.1 Le projet d'aménagement, É. Panloups                                     | 27 |
| 1.2 Contextes géologique et environnemental, É. Panloups                     | 27 |
| 1.3 Contexte archéologique, O. Dewitte                                       | 27 |
| 1.4 Notice historique, O. Dewitte                                            | 29 |
| <b>2. Stratégie et méthodes mises en œuvre</b>                               | 35 |
| 2.1 Les contraintes                                                          | 35 |
| 2.2 Méthodologie                                                             | 36 |
| 2.2.1 Le décapage et la fouille                                              | 36 |
| 2.2.2 Gestion de la documentation scientifique et du mobilier                | 36 |
| <b>3. Résultats et interprétation</b>                                        | 38 |
| 3.1 Le cadre chrono-stratigraphique                                          | 38 |
| 3.1.1 Synthèse stratigraphique                                               | 38 |
| 3.1.2 Le mobilier céramique, H. Agostini                                     | 38 |
| 3.1.2.1 Présentation générale et méthodologie                                | 38 |
| 3.1.2.2 Les groupes techniques                                               | 38 |
| 3.1.2.3 Datation par lot                                                     | 39 |
| 3.1.3 Le phasage de l'occupation                                             | 40 |
| 3.2 Stratigraphie de la zone nord                                            | 46 |
| 3.3 L'occupation médiévale en lien avec le prieuré                           | 49 |
| 3.3.1 Phase 1 : milieu XIII <sup>e</sup> - fin XIV <sup>e</sup> siècle       | 49 |
| 3.3.1.1 Les structures antérieures au bâtiment 155-1                         | 49 |
| 3.3.1.2 Le bâtiment 155 - état 1                                             | 52 |
| 3.3.1.3 Synthèse et datation de la Phase 1                                   | 52 |
| 3.3.2 Phase 2 : XV <sup>e</sup> - milieu XVI <sup>e</sup> siècle             | 56 |
| 3.3.2.1 Le bâtiment 155 - état 2, l'ensemble 178 et les structures associées | 56 |
| 3.3.2.2 Le bâtiment 31, le bâtiment 82 et les fosses associées               | 69 |
| 3.3.3.1 Synthèse et datation de la Phase 2                                   | 76 |
| 3.4 Phase 3 : milieu XVI <sup>e</sup> - milieu XVII <sup>e</sup> siècle      | 76 |
| 3.5 Le presbytère moderne contemporain                                       | 79 |
| 3.5.1 Phase 4 : milieu XVII <sup>e</sup> - fin XVIII <sup>e</sup> siècle     | 79 |
| 3.5.2 Phase 5 : époque contemporaine                                         | 82 |
| 3.5.3 Synthèse des Phases 4 et 5                                             | 82 |
| <b>4. Conclusion générale</b>                                                | 83 |
| <b>5. Bibliographie</b>                                                      | 86 |
| <b>6. Table des figures</b>                                                  | 89 |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7. Annexe.....</b>                                 | <b>92</b> |
| 7.1 Inventaire spécialisé du mobilier céramique ..... | 92        |




Fig. 5 : Lisbourg, Rue du Prieuré, extrait de la carte géologique au millionième, O. Dewitte - DA 62.



Fig. 6 : Lisbourg, Rue du Prieuré, extrait de la carte au 1/50 000 harmonisée, O. Dewitte - DA 62.

# Lisbourg, rue du Prieuré

---

## 1. État des connaissances

### 1.1 Le projet d'aménagement, É. Panlouis

La commune de Lisbourg prévoit la construction d'une salle multifonctionnelle à l'emplacement de la précédente salle des fêtes correspondant à l'ancien presbytère. Sur prescription du Service régional de l'archéologie, le diagnostic archéologique a été effectué par la Direction de l'Archéologie du 25 juillet au 1<sup>er</sup> août 2017 sous la responsabilité d'Élisabeth Panlouis, accompagnée d'une technicienne et d'une topographe.

### 1.2 Contextes géologique et environnemental, É. Panlouis

Le diagnostic est localisé à Lisbourg dans le bassin-versant de la Lys (Fig. 5 et Fig. 6), sur le versant exposé au nord de la Lys, qui prend sa source sur la commune.

Il est implanté sur un substrat de Marnes blanc verdâtre («Dièves»), Turonien moyen et inférieur. Les formations superficielles correspondent à des Loess, pouvant inclure à la base des vestiges tertiaires (sableux ou galets ou Lutétien silicifié) et des Argiles à silex.

### 1.3 Contexte archéologique, O. Dewitte

La commune de Lisbourg et les communes limitrophes n'ont pas fait l'objet d'importantes recherches archéologiques ces dernières décennies. Ainsi, seules quatre opérations de diagnostic ont été entreprises, toutes à Fruges, et se sont révélées négatives (Fig. 7 : 21, 23, 24, 25).

Notre connaissance du secteur se limite donc aux données recensées dans la carte archéologique nationale et dans la carte archéologique de la Gaule de Roland Delmaire (Delmaire 1994). La majorité des entités répertoriées dans ces inventaires semble ancienne et manque parfois de précision.

#### La période néolithique et protohistorique

La découverte de mobilier néolithique est évoquée à l'ouest de Lisbourg, dans l'actuelle commune de Fruges, au lieu-dit *Le Paradis* (Fig. 7 : 3).

Par ailleurs, un enclos funéraire néolithique est répertorié à Ambricourt, au lieu-dit *Le fond du moulin* (Fig. 7 : 13). A Fruges, deux autres enclos funéraires, non datés, sont localisés aux lieu-dits *Le bois de Boulogne* et *Rue de Piquanne* (Fig. 7 : 21, 22).

#### La période gallo-romaine

R. Delmaire évoque la présence de céramiques romaines à Lisbourg même, aux lieux-dits *Le Bois d'Hézacques* et à la *Corneillère*, ainsi qu'à Beaumetz-lès-Aire dans le centre du village (Fig. 7 : 2,3,5).

Des vestiges de *villa* et de fondations gallo-romaines sont connus. Les premiers se situent à Fiefs, *La Croix de Roland*, et les seconds ont été découverts au XIX<sup>e</sup> siècle à Tramecourt. (Fig. 7 : 9,14)

Enfin, à Febvin-Palfart, une tombe à inhumation est mentionnée par la carte archéologique (Fig. 7 : 8). Alors qu'à Azincourt, c'est une tombe à incinération que décrit R. Delmaire (Fig. 7 : 15). Cette dernière est datée grâce à son mobilier céramique de l'époque flavienne (I<sup>er</sup> siècle ap. J.-C.).


## La période médiévale

Quatre mottes féodales ont été référencées à proximité des parcelles diagnostiquées. Tout d'abord celle de Lisbourg (Fig. 7 : 1 et Fig. 10) (Perreau et Lefranc 2005, p. 172), à seulement 600 m à vol d'oiseau du diagnostic. Elle a été inscrite à l'Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en 1982. Trois autres sont abordées par la carte archéologique nationale, Laires, Bergueneuse et Canlers (Fig. 7 : 6, 10, 17).

Le Moyen Âge est également matérialisé par la présence de vestiges funéraires, avec deux cimetières repérés à Fruges (Fig. 7 : 20). Des constructions (bâtiments et cave) datées de cette époque sont mentionnées à Azincourt et Ruisseauville.

A Lisbourg, les ruines de l'église médiévale ont été observées à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle par Henri Loriguet à l'occasion de la découverte de tombes vraisemblablement datées du XI<sup>e</sup> siècle (Loriguet 1889). Il s'agissait de tombes monolithes trouvées à proximité de l'église, au lieu-dit *Le Vieil Âtre* (appellation aujourd'hui disparue), et sous les fondations de cet édifice (Fig. 7 : 4).

En somme, bien qu'ayant peu fait l'objet de recherches archéologiques, ce secteur porte des témoignages de l'installation de l'Homme depuis le Néolithique jusqu'à nos jours. Aux sources archéologiques se joignent celles historiques pour appréhender l'occupation de Lisbourg.



| ID | VILLE             | LIEU-DIT                         | CATÉGORIE                           | VESTIGES                             | DATATION                      | RÉF BIBLIO.                     | ANNÉE DE DÉCOUVERTE     |
|----|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1  | Lisbourg          | Rue du Moulin - Rue de la Place  | Structures défensives et militaires | Motte castrale                       | Moyen Âge Classique           | Carte archéologique nationale   | Non renseigné           |
| 2  | Lisbourg          | La Corneillère                   | Constructions civiles               | Occupation (mobilier)                | Gallo-Romain                  | Delmaire 1994 (T2, p. 381)      | 1992                    |
| 4  | Lisbourg          | Le Vieil Âtre                    | Edifice religieux                   | Eglise                               | Moyen Âge                     | Loriquet 1889                   | 1886                    |
| 4  | Lisbourg          | Le Vieil Âtre                    | Funéraire                           | Cercueil de pierre                   | Moyen Âge                     | Loriquet 1890                   | 1887                    |
| 3  | Lisbourg          | Le Bois d'Hezecques              | Constructions civiles               | Occupation (mobilier)                | Gallo-Romain                  | Delmaire 1994 (T2, p. 381)      | 1992                    |
| 5  | Beaumetz-Les-Aire | Centre du village                | Mobilier                            | Tuiles et vases                      | Gallo-Romain                  | Delmaire 1994 (T2, p.365)       | 1977                    |
| 6  | Laires            | A l'est de l'église              | Structures défensives et militaires | Motte castrale                       | Haut Moyen Âge                | Carte archéologique nationale   | Non renseigné           |
| 7  | Flechin           | Les Cressonnières de Boncourt    | Constructions civiles               | Edifice circulaire de silex et craie | 2nd Âge du Fer - Gallo-Romain | Delmaire 1994 (T2, p.366)       | 1968                    |
| 8  | Febvin-Palfart    | Le long de la chaussée Brunehaut | Funéraire                           | Inhumation                           | Gallo-Romain                  | Carte archéologique nationale   | Non renseigné           |
| 8  | Febvin-Palfart    | Le long de la chaussée Brunehaut | Occupation                          | Non renseigné                        | Gallo-Romain                  | Carte archéologique nationale   | Non renseigné           |
| 9  | Fiefs             | La Croix Roland                  | Constructions civiles               | Villa                                | Gallo-Romain                  | Delmaire 1994 (T2, p. 381)      | 1976                    |
| 10 | Bergueneuse       | La Motte                         | Structures défensives et militaires | Motte castrale                       | Moyen Âge Classique           | Carte archéologique nationale   | Non renseigné           |
| 11 | Crépy             | Le village                       | Occupation                          | Non renseigné                        | Gallo-Romain                  | Carte archéologique nationale   | Non renseigné           |
| 12 | Azincourt         | La Grande Ferme Seigneuriale     | Constructions civiles               | Bâtiment                             | Moyen Âge                     | Carte archéologique nationale   | Non renseigné           |
| 12 | Azincourt         | La Grande Ferme Seigneuriale     | Constructions civiles               | Cave                                 | Moyen Âge                     | Carte archéologique nationale   | Non renseigné           |
| 13 | Ambricourt        | Le Fond du Moulin                | Funéraire                           | Enclos                               | Néolithique                   | Carte archéologique nationale   | Non renseigné           |
| 14 | Tramecourt        | Mazis                            | Constructions civiles               | Fondation                            | Gallo-Romain                  | Delmaire 1994 (T2, p. 452)      | XIX <sup>e</sup> siècle |
| 15 | Azincourt         | La Plaine du Moulin              | Funéraire                           | Sépulture à incinération             | Gallo-Romain                  | Delmaire 1994 (T2, pp. 449-450) | Non renseigné           |
| 16 | Ruisseauville     | Non renseigné                    | Constructions civiles               | Bâtiment                             | Moyen Âge                     | Carte archéologique nationale   | Non renseigné           |
| 17 | Canlers           | Dans le village                  | Structures défensives et militaires | Motte castrale                       | Moyen Âge Classique           | Carte archéologique nationale   | Non renseigné           |
| 18 | Fruges            | Près de l'Église                 | Funéraire                           | Cimetière                            | Moyen Âge                     | Delmaire 1994 (T2, p 370)       | XIX <sup>e</sup> siècle |
| 19 | Fruges            | Le Paradis                       | Mobilier                            | Occupation                           | Néolithique                   | Carte archéologique nationale   | Non renseigné           |
| 20 | Fruges            | Fort Duriez                      | Funéraire                           | Cimetière                            | Moyen Âge                     | Delmaire 1994 (T2, p 370)       | XIX <sup>e</sup> siècle |
| 20 | Fruges            | Fort Duriez                      | Constructions civiles               | Construction                         | Moyen Âge                     | Carte archéologique nationale   | Non renseigné           |
| 21 | Fruges            | Le Bois de Boulogne              | Funéraire                           | Enclos                               | Non daté                      | Carte archéologique nationale   | Non renseigné           |
| 22 | Fruges            | Rue de Piquanne                  | Funéraire                           | Enclos                               | Non daté                      | Carte archéologique nationale   | Non renseigné           |

| ID | VILLE  | LIEU-DIT                      | TYPE D'OPÉRATION | ANNÉE | OPÉRATEUR | RESPONSABLE         | RÉ-SUL-TAT | RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES |
|----|--------|-------------------------------|------------------|-------|-----------|---------------------|------------|-----------------------------|
| 21 | Fruges | Lieu dit le Bois de Fruges    | Diagnostic       | 2006  | INRAP     | Elleboode Emmanuel  | Négatif    | Notice BSR (2006, p. 226)   |
| 23 | Fruges | Domaine Louis Boudenoot       | Diagnostic       | 2006  | INRAP     | Oudry Sophie        | Négatif    | Notice BSR (2006, p. 226)   |
| 24 | Fruges | Rue des Trois Moulins         | Diagnostic       | 2002  | INRAP     | Marcy Thierry       | Négatif    | Notice BSR (2002, p. 116)   |
| 25 | Fruges | La Croix des Fées - Tranche 1 | Diagnostic       | 2008  | INRAP     | Routier Jean-Claude | Négatif    | Notice BSR (2008, p. 164)   |

Fig. 7 : Carte et tableau des découvertes archéologiques dans le secteur de Lisbourg, O. Dewitte - DA 62.

## 1.4 Notice historique, O. Dewitte

L'origine étymologique de Lisbourg est clairement liée à la source de la Lys prenant naissance en coeur du bourg actuel. Cette rivière, affluent de l'Escaut, sillonne le nord de la France et la Belgique.

Les sources historiques sur lesquelles s'appuient cette notice sont de seconde main. Les archives anciennes concernant Lisbourg et son environnement sont en effet très lacunaires. Elles ont notamment été détruites dans l'incendie de la Chambre des Comptes de Paris en 1737 (Nieus 2005, p. 18). Outre la thèse de Jean-François Nieus portant sur le comté de Saint-Pol, 1000-1300, cette notice se concentre sur les écrits de chroniqueurs, d'érudits locaux, n'ayant que rarement l'habitude de citer leurs propres sources.

## De la *civitas morinorum* au diocèse de Théroutanne

À l'époque gallo-romaine, Lisbourg se trouve en territoire morin. La Morinie se développait alors de la vallée de la Canche jusqu'à l'embouchure de l'Escaut. Au moment de la *Notitia Galliarum* (registre de la fin IV<sup>e</sup> siècle), la cité des Morins est divisée en deux. L'ancienne capitale, Théroutanne, devient la capitale de la *civitas morinorum*, et Boulogne de celle de la *civitas bononensium*. Cette séparation remonterait à Dioclétien, III<sup>ème</sup> siècle ap. J.-C., qui aurait procédé à un large découpage administratif après les invasions de 275-276 (Lottin 2002, p. 22). Pour Roland Delmaire, cette division se placerait seulement au IV<sup>e</sup> siècle (Delmaire 1976, p. 50).

Les incursions germaniques donnent lieu à l'installation de peuples nouveaux, notamment dans les vallées, dont celle de la Lys (Fig. 8).

Lors de l'avènement de la dynastie mérovingienne, le territoire est réorganisé et la *civitas morinorum* prend le nom de *pagus Teruanensis*. Un *pagus* désignant à l'époque romaine comme à l'époque mérovingienne à la fois une subdivision territoriale et sa ville chef-lieu. Avec la pénétration du christianisme, le *pagus Teruanensis* donne naissance au diocèse de Théroutanne dont la fondation est attribuée à Saint Omer au VII<sup>ème</sup> siècle (Fig. 8). À une quinzaine de kilomètres du nouveau siège diocésain, Lisbourg et les terres alentours en dépendaient.

## Le comté de Saint-Pol

La genèse du pouvoir comtal de Saint-Pol correspond au déclin des rois carolingiens (X<sup>e</sup> siècle). En effet, à l'époque des premiers rois capétiens, les pouvoirs locaux s'institutionnalisent. De la sorte, de grands comtés s'érigent, comme le comté de Flandre, de Guînes ou de Boulogne, entre lesquels se développe progressivement le comté de Saint-Pol, auquel Lisbourg appartient.

Dans les sources étudiées par Jean-François Nieus, le comté de Saint-Pol n'est attesté dans des chartes qu'en 1140. Cependant plusieurs indices placent la naissance de cette entité politique entre 996 et 1024 (Nieus 2005, p. 14). C'est sous Hugues III Candavènes (milieu XII<sup>e</sup>) que le comté atteint ses limites territoriales. Les chartes de Clairmarais montrent que Lisbourg et Théroutanne appartiennent aux comtes de Saint-Pol (Nieus 2005, p. 234).

L'organisation du comté repose sur l'administration des terres autour de chefs-lieux ou châellenies, vraisemblablement au nombre de huit, du nord au sud : Lisbourg, Pernes, Saint-Pol, Aubigny, Frévent, Luchaux, Bucquoy et Encre (Nieus 2005, p. 193) (Fig. 9). Ces chefs-lieux sont dotés de châteaux qui, pour la plupart, serait la marque d'une acquisition progressive des terres et non d'anciennes fortifications pré-existantes. Ainsi, notamment pour les châteaux de Lisbourg et Bucquoy, leur vocation n'étant pas militaire, ils « n'apportent qu'un décorum martial à des villes qui restent avant tout des centres d'exploitation agricole » (Nieus 2005, p. 235).

Le pouvoir comtal est en outre représenté par des prévôts puis des baillis. Ainsi une charte atteste de la présence d'un bailli à Lisbourg en 1226 (Nieus p. 397).

Durant cette période comtale, Lisbourg était donc dotée d'un château. Les vestiges de la motte castrale sont encore visibles dans le paysage (Fig. 10). Il s'agit d'un plateau mesurant à ce jour 24 m dans sa section la plus large. On devine encore dans le paysage ses douves et ce qui devait être sa basse-cour. (Perreau, Lefranc 2005, p. 172-173). Selon M. Bur (Bur 1999, p. 32), les mottes comme celle de Lisbourg apparaissent au X<sup>e</sup> siècle et semblent perdurer jusqu'au XIII<sup>e</sup> siècle.

À partir du XIII<sup>e</sup> siècle, le comté de Saint-Pol perd l'autonomie qui le caractérise depuis la fin de l'époque carolingienne. Il passe des mains de la maison des Châtillons (successeurs de Candavènes) à celles de la maison des Luxembourg au XV<sup>e</sup> siècle. Puis le comté de Saint-Pol disparaît et les terres reviennent successivement aux Bourbon-Vendôme et à la maison d'Orléans qui les vend en 1616. Elles sont cependant érigées en marquisat, reconnu par Louis XIV en 1694 (Dictionnaire historique et archéologique du département du Pas de Calais 1880, p. 139-140).

Pendant la Guerre de Cent ans, la région de Lisbourg devient le théâtre de la bataille d'Azincourt. En octobre 1415 s'y déroule un affrontement entre les troupes françaises de Charles VI et celles du roi anglais Henri V. Les troupes anglaises ayant fait tomber la ville normande d'Harfleur, remontent vers Calais pour regagner les côtes anglaises. L'armée du roi de France les rattrape à Azincourt et y subit une défaite écrasante. Azincourt étant tout proche de Lisbourg, on peut évidemment supposer que cette bataille y eut un retentissement.

### **L'époque moderne**

L'époque moderne sera le commencement de grands déboires pour la ville de Lisbourg. En effet, les prétentions territoriales du roi de France, des Habsbourg puis des Pays-Bas espagnols placent cette région au cœur de multiples tensions. Ainsi en 1534, l'évêque de Béziers, qui était alors seigneur de Libsourg, se voit confisquer ses terres par Charles Quint, pour avoir tenu partie pour le roi de France, ce qui n'est pas sans nous rappeler le funeste destin de Théroutte (Dictionnaire historique et archéologique du département du Pas de Calais 1880, p.144). En outre, deux enquêtes fiscales de 1538 et 1545, commandées par Charles Quint, évoquent la ville de Lisbourg. L'église est décrite pillée et ruinée, les habitants y ont perdu biens mobiliers et immobiliers et beaucoup sont partis se réfugier dans les grands villes alentours (Aire-sur-La-Lys, Béthune, Saint-Omer).

Cette église se situait au lieu-dit *le Vieil Âtre* accompagnée d'un presbytère (Fig. 11). Ces édifices appartenaient à l'abbaye de Ruisseauville. À la destruction de l'église, les offices se déroulent dans la chapelle d'un prieuré de Lisbourg dont l'origine remonterait au IX<sup>e</sup> siècle. D'après Jean le Long d'Ypres, ou Ypérius, dans sa *Chronique des abbés de Saint-Bertin* du XIV<sup>e</sup> siècle, les reliques de Saint Omer y auraient été cachées au IX<sup>e</sup> siècle. La légende raconte que l'abbé de Saint-Bertin, Hugues fils de Charlemagne, aurait dérobé les reliques du saint pour les déposer dans son monastère du Vermandois. L'évêque de Théroutte, Folquin, lança des hommes à sa poursuite. Ayant réussi à les récupérer, ils cachèrent le corps de Saint Omer sous terre. C'est alors qu'un miracle s'opéra, à l'endroit où se trouvaient les reliques, la neige ne recouvrait plus le sol et au contraire d'abondantes fleurs poussaient. Folquin put ainsi aisément retrouver les restes du saint et les rendre à l'abbaye de Saint-Bertin. Un prieuré aurait alors été fondé à l'endroit de ce miracle (Dictionnaire historique et archéologique du département du Pas-de-Calais 1880, p. 136).

### **La présence religieuse à Lisbourg**

À proximité de Lisbourg, une abbaye arrouaisienne est créée au XII<sup>e</sup> siècle. Cet ordre religieux presque uniquement présent dans le nord de la France, en Brabant et Hainaut tient son nom de la forêt dans laquelle l'ermitage dont elle découle fut fondé. Il s'agit de la forêt d'Arrouaise, dans l'actuelle commune de Transloy (frontalière de la Somme) (Sivery 1970). Cette abbaye-mère place la congrégation arrouaisienne comme la plus ancienne de l'ordre de Saint Augustin. Il y eut jusqu'à 26 monastères qui en dépendirent, dont un à Ruisseauville (Millis 1969). Ce monastère, appelé Sainte Marie au Bois, est attesté en 1127 lorsque l'évêque de Théroutte propose de l'intégrer à la congrégation arrouaisienne (Nieus 2005). Selon Jean-François Nieus (p. 189-190), l'abbaye de Ruisseauville devait exercer une réelle concurrence face au

pouvoir comtal (avec la seigneurie de Créquy) et accaparer l'essentiel des ressources de Lisbourg.

L'abbaye de Ruisseauville détenait l'ancienne église de Lisbourg au lieu-dit *Le Vieil Âtre* et a conservé cette propriété jusqu'à sa disparition. En outre, le prieuré situé à proximité de la source de la Lys fut réuni à l'abbaye, où celle-ci ne nommait qu'un seul moine titulaire. Cette union intervient après la création du prieuré qui était alors composé de plusieurs religieux. (Dictionnaire historique et archéologique du département du Pas de Calais 1880, p.136). Par ailleurs, le répertoire du Plan de Lisbourg du 26 août 1763 (plan détruit) mentionne de nombreuses parcelles appartenant à Ruisseauville dans le village de Lisbourg.

Un pensionnat pour l'instruction des jeunes filles est autorisé en 1628 par l'évêque de Boulogne, l'évêché de Thérouanne ayant disparu sous Charles Quint. Évoqué par le dictionnaire historique et archéologique, il est tenu par des franciscaines. D'après les archives des dommages de guerres de 1918, cet établissement a perduré après la Première Guerre Mondiale (Archives Départementales du Pas-de-Calais).

### **Autour de l'église Saint Omer de Lisbourg**

L'opération archéologique s'est déroulée rue du Prieuré, à l'emplacement du presbytère et à proximité de l'église.

Avec la destruction au XVI<sup>e</sup> siècle de l'ancienne église, située au lieu-dit le Vieil Âtre, les offices religieux sont transférés dans la chapelle du prieuré qui se trouvait près de la source. Mais cet édifice étant petit, il a dû être agrandi. Pour ce faire, le chœur de la chapelle daté du XV<sup>e</sup> siècle est conservé. Très abîmé par la Révolution, elle est de nouveau modifiée. Il ne reste aujourd'hui des premiers états que les voûtes en pierre de 1602 (Dictionnaire historique et archéologique, p. 147).

Étant donné que l'église, le presbytère et le cimetière se tiennent au même endroit depuis le XVI<sup>e</sup> siècle (Loriquet 1889, p. 105, citant le registre des centièmes de 1569, archives départementales du Pas de Calais, 2 C 1569/32 – Lisbourg), il semble que le presbytère ait pu prendre la place du prieuré tombé en désuétude. En effet, le cadastre napoléonien place le presbytère rue du Prieuré, dans laquelle ce dernier n'apparaît pas. La présence d'une cave datée de 1684 nous laisse penser que son emplacement remonterait *a minima* à cette période.

De la sorte, sur le cadastre napoléonien apparaissent à l'emplacement du presbytère actuel un édifice rectangulaire, accompagné d'un second de moindre taille, identifiés dans le répertoire cadastral comme étant le presbytère (Fig. 12, n°397). Celui-ci est entouré de deux parcelles, appartenant à la commune de Lisbourg, l'une étant le « jardin du presbytère » (Fig. 12, n°396) et l'autre la « pâture du presbytère » (Fig. 12, n°400).

Concernant les XIX<sup>e</sup> et XX<sup>e</sup> siècles, les archives départementales portant sur les dommages de guerre nous apprennent que le presbytère abîmé durant la Première Guerre mondiale était un bâtiment dont la construction remonterait au milieu du XIX<sup>e</sup> (vers 1856). Après les réparations post-guerre, il aurait été modifié dans les années 1950 pour connaître sa forme actuelle.

L'histoire de Lisbourg apparaît ainsi intimement liée à celle de Thérouanne et au comté de Saint-Pol jusqu'à sa destruction par Charles Quint. L'étude des sources historiques, couplée aux découvertes archéologiques de la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, nous permet de comprendre les dynamiques d'occupation de ce territoire. Partiellement détruits, l'église et le village de Lisbourg se sont déplacés à la fin du XVI<sup>e</sup> siècle pour perdurer au même endroit où ils se trouvent toujours.




Fig. 8 : Lisbourg, Rue du Prieuré, contexte territorial antique et mérovingien au 1/1000000, d'après Lottin 2002, p.17-29  
O. Dewitte - DA 62.




Fig. 9 : Lisbourg, Rue du Prieuré, le domaine comtal de Saint-Pol au XII<sup>e</sup> siècle, au 1/800000e, d'après Nieus 2005, p. 189,  
O. Dewitte - DA 62.




Fig. 10 : Lisbourg, Rue du Prieuré, levé topographique de la motte castrale de Lisbourg au 1/150e, dans Perreau, Lefranc 2005, p. 173 O. Dewitte - DA 62.




Fig. 11 : Lisbourg, Rue du Prieuré, localisation du lieu-dit *Le Vieil Âtre* et du diagnostic sur le cadastre napoléonien au 1/20000e, O. Dewitte - DA 62.




Fig. 12 : Lisbourg, Rue du Prieuré, localisation du diagnostic et désignation des parcelles sur le cadastre napoléonien au 1/1600e, O. Dewitte - DA 62.

## 2. Stratégie et méthodes mises en œuvre

### 2.1 Les contraintes

L'opération archéologique concerne la création d'une salle multifonctionnelle à la place de l'actuelle et vétuste salle des fêtes, correspondant à l'ancien presbytère. La destruction de cet édifice est prévue dans le projet (Fig. 13). En accord entre les différents partenaires (mairie de Lisbourg, département du Pas-de-Calais et Service régional de l'archéologie), il a été convenu de laisser le bâtiment en l'état lors de notre intervention.

Si l'on y ajoute les réseaux et les zones boisées, la surface inaccessible s'élève à 1500 m<sup>2</sup> sur les 2600 m<sup>2</sup> prescrits (Fig. 14). Au final, la surface concernée par les sondages archéologiques s'élève à 282 m<sup>2</sup>, soit 10,8 % de la surface totale et 25,6 % de la surface accessible.

## 2.2 Méthodologie

### 2.2.1 *Le décapage et la fouille*

L'opération de diagnostic s'est déroulée du 25 juillet au 1<sup>er</sup> août 2017. L'équipe, placée sous la responsabilité d'Élisabeth Panlouis, était composée d'une technicienne-anthropologue en cas de découverte de sépultures et d'une topographe. Les ouvertures ont été réalisées par une pelle mécanique équipée d'un godet lisse d'une largeur de 2 m. La présence de vestiges s'est accompagnée de fenêtres de décapage complémentaires, afin d'évaluer plus finement leur concentration, leur extension et leur état de conservation. La numérotation des unités d'enregistrement (UE) est continue de 1 à n.

Les tranchées et les structures ont été relevées à l'aide d'un GPS centimétrique (Trimble Nomad) et figurent dans ce rapport dans le système de projection Lambert 93 et les altitudes en IGN69. Toutes les structures testées mécaniquement ou manuellement ont fait l'objet d'un enregistrement papier (fiche d'enregistrement et relevé au 1/20e) et photographique. La description des couleurs de niveau est basée sur le code Munsell, norme principalement utilisée en géologie.

### 2.2.2 *Gestion de la documentation scientifique et du mobilier*

La gestion de la documentation scientifique et du mobilier archéologique est conforme au « protocole pour la conservation, le conditionnement, l'inventaire et la remise du mobilier et de la documentation scientifique issus des opérations archéologiques » complément au cahier des charges scientifiques du Service régional de l'archéologie. L'ensemble de la documentation issue du terrain a été archivé et une sauvegarde informatique a été réalisée. Le mobilier archéologique a été inventorié et reconditionné. Ils sont conservés au Direction de l'Archéologie du Pas-de-Calais. L'ensemble des données est enregistré dans le système d'informations archéologiques du Pas-de-Calais (SIA) accessible via extranet. Le SIA est une base de données couplée à un système d'informations géographiques.

L'application SIA se décompose en deux grands modules : le module inventaire et le module recherche. Le module inventaire comprend :

- Les unités d'enregistrement : niveau, structure, sondage...
- Le mobilier archéologique : un inventaire généraliste et des inventaires pour les différents types de mobilier
- La documentation : papier et numérique,
- Les traitements : analyses spécifiques et conservation-restauration,
- La régie.

Le module recherche permet d'effectuer des requêtes multicritères sur l'ensemble des champs des inventaires. Les recherches peuvent être internes à l'opération ou sur l'ensemble des projets.




Fig. 13 : Lisbourg, Rue du Prieuré, plan d'implantation de la future salle multifonctionnelle sur le cadastre actuel au 1/1200e, O. Dewitte - DA 62.




Fig. 14 : Lisbourg, Rue du Prieuré, plan d'implantation des sondages archéologiques en fonction des différentes contraintes au 1/700e, O. Dewitte - DA 62.

## 3. Résultats et interprétation

### 3.1 Le cadre chrono-stratigraphique

#### 3.1.1 Synthèse stratigraphique

L'opération de diagnostic a permis de mettre au jour une occupation médiévale et moderne stratifiée, à vocation religieuse, en lien probable avec le prieuré de Lisbourg dans un premier temps, puis avec le presbytère. Plus de 200 unités d'enregistrement sont recensées, regroupant 98 niveaux, 72 structures et 12 ensembles (Fig. 16). Le reste des UE concerne la numération des tranchées et des fenêtres, ainsi que des sondages et des coupes. L'ensemble des données issues du diagnostic a fait l'objet d'une analyse stratigraphique globale, traduite sous forme d'une matrice de Harris (Fig. 17).

Le diagramme stratigraphique présente ainsi l'évolution chronologique relative de l'ensemble des structures et niveaux mis au jour. Les datations obtenues par le mobilier céramique ont été confrontées au diagramme stratigraphique général afin d'établir un phasage chronologique précis du site.

#### 3.1.2 Le mobilier céramique, H. Agostini

##### 3.1.2.1 Présentation générale et méthodologie

Le mobilier céramique s'élève à 317 NR (nombre de restes), pour 72 NMI (nombre minimum d'individu) et totalise une masse de 2992 g. Il provient de différents ensembles clos se déclinant en fosses et tranchées de pillage et de divers niveaux en zone ouverte de type remblais, sols ou niveaux de circulation et niveaux de destruction/incendie.

L'ensemble de ces lots a fait l'objet d'un tri et d'un comptage par morphologie et groupe technique et d'une identification systématique des formes. Certains individus ont été isolés pour proposer des datations par comparaison à partir d'individus similaires provenant pour l'essentiel de contexte de consommation et de production, locaux (Bours, Hesdin, Théroutanne et Saint-Omer), régionaux (Arras, Harnes, Ardres, Fiennes, Coquelles, Calais, Lille) ou extra-nationaux (Belgique) en prenant en compte les critères de formes (lèvre et panse), catégorie de pâte et décor.

##### 3.1.2.2 Les groupes techniques

Les groupes techniques ont été déterminés par une observation à l'œil nu de la nature du dégraissant et selon des critères de cuisson, d'aspect, de traitement de surface et de décor.

Le groupe principal est celui des céramiques à pâte ferrugineuse dont la couleur varie du gris au rouge en passant par l'orange en fonction de l'atmosphère de cuisson (266 NR). Le dégraissant principalement mis en œuvre est le quartz. La finesse et l'angulosité de cette inclusion varient et produisent une texture plus ou moins lisse. Les céramiques cuites en atmosphère oxydante reçoivent une glaçure quasi systématiquement.

Les autres groupes sont plus anecdotiques. Il s'agit des grès (21 NR), des pâtes kaolinitiques (6 NR), des faïences (19 NR) et porcelaines (5 NR).

### 3.1.2.3 Datation par lot

Pour conclure, il est nécessaire de préciser que malgré le nombre élevé de lots ayant fourni de la céramique, ces derniers sont souvent de très petite taille avec peu d'individus identifiables. Seul le lot issu de la fosse UE 164 a livré un nombre conséquent de céramiques datées du milieu du XV<sup>e</sup> siècle au milieu du XVI<sup>e</sup> siècle. La présence d'individus datés des XIII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècles dans les niveaux de remblais ou de démolition (UE 36, 39, 41, 81 et 163) laisse présager une occupation plus ancienne du site.

| PHASE | UE  | DESCRIPTION UE                     | DESCRIPTION DU LOT                                                                                                                                                                                     | DATATION DU LOT | RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES                                  |
|-------|-----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| I     | 36  | remblai                            | 1 bord couvre-feu en pâte grise, 2 tessons indéterminés en pâte grise                                                                                                                                  | 1250-1450       | Roy 1998 : 40 ; Agostini 2014 : 193.                         |
| I     | 81  | niveau indéterminé                 | 1 bord de tèle en pâte grise                                                                                                                                                                           | 1200-1400       | De Groote 2008 : 243.                                        |
| I     | 163 | remblai                            | 1 bord de pichet en pâte crème et glaçure verte sur engobe                                                                                                                                             | 1350-1450       | Hurtrelle, Jacques 1984 : 311 ; Pouriel 2002 : pl.10 et 12.  |
| I     | 39  | niveau d' incendie                 | 1 anse de pichet en pâte rouge avec épais engobe blanc et 1 bord de poëlon en pâte orangée                                                                                                             | 1250-1400       | Libert 2004 : 67 ; Roy 1998 : 39, 43 ; Pouriel 2002 : pl. 2. |
| II    | 41  | niveau de démolition               | 2 tessons indéterminés en pâte rouge et 5 en grise, 1 bord de couvre-feu en pâte grise                                                                                                                 | 1300-1500       | Roy 1999 : fig. 30 ; Vincent, Blamangin 2012 : 273.          |
| II    | 44  | remblai                            | 1 tesson indéterminé en pâte rouge à glaçure vert-olive et 1 bord en bandeau de pichet en pâte rouge                                                                                                   | 1450-1550       | Libert 2004 : 60 ; Blondiau 2000 : pl. 34.                   |
| II    | 166 | comblement fosse 164               | lot de 201 tessons dont 99 en pâte grise, 80 en pâte rouge et 21 en grès ; comptant 2 couvre-feu, 1 écuelle, 2 gobelets, 2 lampes à huile, 8 marmites, 1 passoire, 1 poêle/poëlon, 9 pots et 15 tèles. | 1450-1550       | Cf. inventaire céramique                                     |
| II    | 92  | remblai                            | 6 tessons indéterminés en pâte grise, 4 en pâte rouge avec glaçure verte et une marmite en pâte grise                                                                                                  | 1450-1525       | Hurtrelle, Jacques 1984 : 314 ; Barbé 1996 : 165.            |
| II    | 120 | sol en craie damée                 | 1 tesson indéterminé en pâte rouge à glaçure brune et 1 tèle en pâte rouge                                                                                                                             | 1450-1550       | Routier 2002 : 21 ; Routier 2002 (2) : 55                    |
| II    | 175 | comblement tranchée de pillage 174 | 2 tessons indéterminés en pâte rouge et 1 bord de tèle en pâte rouge                                                                                                                                   | 1450-1650       | Hurtrelle, Jacques 1984 : 329 ; Agostini 2012 : 76;          |
| III   | 211 | remblai                            | 1 bord d'assiette à lèvre en tête de clou et décor à la corne et 1 bord de poëlon en pâte grise                                                                                                        | 1500-1650       | Dilly 1999 : 109 ; Blazy 1986 : 38.                          |
| IV    | 106 | mur (fondation)                    | lot de 17 tessons avec une proportion importante de faïence                                                                                                                                            | après 1650      |                                                              |
| IV    | 108 | niveau de circulation              | 3 tessons indéterminés de faïence et 3 en pâte rouge et glaçure brun foncé couvrante                                                                                                                   | après 1650      |                                                              |
| IV    | 121 | niveau de circulation              | 1 tessons indéterminé de faïence et 1 en pâte rouge à glaçure verte sur engobe blanc                                                                                                                   | après 1650      |                                                              |
| V     | 17  | remblai                            | 5 tessons indéterminés dont 1 de faïence et 1 de grès présentant un pastillage en rosace et une glaçure bleu cobalt                                                                                    | après 1650      | Matthys 2005 : 226.                                          |
| V     | 117 | remblai                            | lot de 20 tessons avec une proportion importante de faïence et de porcelaine                                                                                                                           | après 1700      |                                                              |
| V     | 109 | remblai                            | 3 tessons indéterminés dont 1 individu présente un émail marbré multicolore.                                                                                                                           | contemporain    |                                                              |

Fig. 15 : Lisbourg, Rue du Prieuré, tableau synthétique phasé des datations céramiques, H. Agostini - DA 62

### 3.1.3 Le phasage de l'occupation

**Cinq phases d'occupation** ont été identifiées sur le site de Lisbourg (Fig. 17 et Fig. 18). Outre l'ensemble des relations stratigraphiques mises en évidence lors du diagnostic, le diagramme présenté intègre également les datations céramiques.

#### **Phase 1 : milieu XIII<sup>e</sup> - milieu XV<sup>e</sup> siècle**

Cette phase se caractérise par un premier état de bâtiment se développant au sud de l'emprise. Celui-ci recoupe toutefois des sols et maçonneries pillées ou non pré-existantes témoignant d'une occupation antérieure. La présence d'une fosse témoigne également de la précocité des installations humaines, préalable à l'intégralité des éléments bâtis qui vont se développer par la suite.

#### **Phase 2 : milieu XV<sup>e</sup> - milieu XVI<sup>e</sup> siècle**

La fin de la période médiévale est marquée par de multiples étapes de reconstructions successives, accompagnées d'un glissement progressif vers le nord des bâtiments. Quelques structures fossoyées complètent cette occupation, avec notamment plusieurs structures excavées de type cave ou cellier.

#### **Phase 3 : milieu XVI<sup>e</sup> - milieu XVII<sup>e</sup> siècle**

Durant un siècle, entre le milieu du XVI<sup>e</sup> et le milieu du XVII<sup>e</sup> siècle, il semblerait que le site ne soit plus occupé. Certains bâtiments sont détruits et remblayés.

#### **Phase 4 : milieu XVII<sup>e</sup> - fin XVIII<sup>e</sup> siècle**

L'actuel presbytère pourrait avoir été construit après 1650. Certaines pièces, aujourd'hui disparues montrent une extension de l'édifice originel vers le sud-est.

#### **Phase 5 : époque contemporaine**

Le presbytère subit de profondes modifications. Il est même en partie reconstruit à plusieurs reprises mais son plan reste inchangé. Quelques fosses, maçonneries et remblais témoignent de certains aménagements contemporains associés.

Dans la première partie sera tout d'abord exposée la stratigraphie générale du secteur et les travaux d'aménagement en terrasses préalables à l'édification des différents bâtiments. Puis le plan du présent rapport se décomposera en deux grandes séquences chronologiques. La première concerne les aménagements médiévaux des deux premières phases à mettre en relation avec le prieuré de Lisbourg. Après un siècle entre le milieu du XVII<sup>e</sup> siècle et le milieu du XVIII<sup>e</sup> siècle où le site ne semble plus occupé (= Phase 3), les vestiges modernes et contemporains concernent la deuxième séquence d'occupation en lien avec la construction du presbytère conjointement à l'église Saint Omer.





Fig. 16 : Lisbourg, Rue du Prieuré, plan général des résultats du diagnostic centré sur la zone sud au 1/150e, O. Dewitte - DA 62.






Fig. 17 : Lisbourg, Rue du Prieuré, diagramme stratigraphique synthétique des résultats du diagnostic, É. Panlouis - DA 62.





Fig. 18 : Lisbourg, Rue du Prieuré, plan phasé des ensembles bâtis de la zone sud au 1/150e, O. Dewitte - DA 62.



### 3.2 Stratigraphie de la zone nord

La pente naturellement marquée vers le nord du versant sur lequel est implantée l'emprise de diagnostic a nécessité d'importants aménagements préalables à la construction des différents édifices médiévaux et modernes, sous forme de remblaiements et arasements afin d'obtenir une surface plane. Ainsi la partie nord de la parcelle a révélé d'important remblais, surélevant artificiellement le niveau de circulation par rapport à celui de l'église et de ses abords (Fig. 20 et Fig. 22). Dans la partie sud, la zone de stationnement actuel a été au contraire fortement décaissée.

La zone nord définit un espace compris entre l'ancien presbytère et l'église Saint Omer (Fig. 19). Elle jouxte ainsi le cimetière se développant encore aujourd'hui autour de l'église. La caractérisation de la limite archéologique de l'enclos paroissial constituait l'une des problématiques de notre intervention. Les deux tranchées (TR 2 et 10) réalisées confirment l'absence d'inhumations sur ce secteur. Par contre, une importante stratigraphie de remblais a été mise en évidence (Fig. 21 et Fig. 23) à l'occasion des 3 sondages pratiqués sur ce secteur (SD 11-27, 12 et 26). Elle témoigne d'un investissement humain important pour niveler le terrain et aménager une plate-forme. Les remblais se succèdent sur près de 2 m d'épaisseur au-dessus de l'argile à silex (niveau 35). Seul un niveau de sol construit en petits blocs de craie liés par un mortier jaune a été partiellement dégagé. Il s'ouvre sous la strate 17(= 21), qui a livré un tesson de faïence moderne (après 1650). Son extension vers l'ouest reste inconnue. La présence de réseaux de gaz (fioul) et électrique n'ont pas permis de poursuivre les investigations dans cette direction (Fig. 19).

Si la partie nord de l'emprise a été fortement remblayée, l'aménagement en terrasse des parcelles diagnostiquées a également nécessité des décaissements parfois importants dans la partie sud de l'emprise, notamment au niveau de la zone de stationnement où l'argile à silex apparaît directement sous le niveau de sol actuel. Cette zone est donc considérée comme détruite.



Fig. 20 : Lisbourg, Rue du Prieuré, vue générale de l'église Saint Omer en contrebas du niveau de circulation au nord du presbytère, cliché E. Panloups - DA 62



Fig. 21 : Lisbourg, Rue du Prieuré, coupe 9, sondages 11 et 27, cliché D. Delobel - DA 62




Fig. 22 : Lisbourg, Rue du Prieuré, carte de l'environnement topographique du diagnostic au 1/50000e, O. Dewitte - DA 62




Fig. 23 : Lisbourg, Rue du Prieuré, coupe 9, sondages 11 et 27, dessin D. Delobel / DAO D. Delobel et E. Panloup. - DA 62



Fig. 24 : Lisbourg, Rue du Prieuré, vue générale de la zone sud et du presbytère, cliché E. Panloup - DA 62

### 3.3 L'occupation médiévale en lien avec le prieuré

#### 3.3.1 Phase 1 : milieu XIII<sup>e</sup> - fin XIV<sup>e</sup> siècle

Les vestiges les plus anciens retrouvés à Lisbourg se concentrent au sud-est de l'emprise (Fig. 24, Fig. 27 et Fig. 28).

##### 3.3.1.1 Les structures antérieures au bâtiment 155-1

Une séquence de remblai, observée à plusieurs endroits de la moitié sud de l'emprise (sondages 46, 58, 65, 32 et 104), marque les premières traces d'occupation anthropique du site. Ces niveaux, 56, 60, 74, 36 ou 128, sont limono-argileux, marron jaunâtre foncé (10YR 3/6). Ils livrent de nombreux rognons de silex, des inclusions charbonneuses, de craie et de terre cuite. Les éléments de datations se limitent à un bord de couvre-feu en pâte grise retrouvé dans le remblai 36 (SD 32, 65 et 104) (Fig. 29) et daté entre 1250 et 1400 (Fig. 25).




Fig. 25 : Lisbourg, Rue du Prieuré, céramique du remblai 36, dessin et DAO H. Agostini - DA 62

La fosse 77 est recoupée par la tranchée de pillage 79 et scellée par le niveau 81 (Fig. 27 et Fig. 28). Ce possible remblai 81 a livré un bord de tèle en pâte grise dont les rapprochements les plus probants le daterait, avec beaucoup de réserve, entre 1200 et 1400 ap. J.-C. (Fig. 26).




Fig. 26 : Lisbourg, Rue du Prieuré, céramique du niveau 81, dessin et DAO H. Agostini - DA 62

La tranchée de pillage 79 est elle-même recoupée par le mur 72, suggérant l'existence de structures bâties avant la construction du bâtiment 155 (Fig. 28 et Fig. 29). Cette hypothèse est renforcée par la présence d'une maçonnerie 208, antérieure au mur 133 du bâtiment 155.




Fig. 27 : Lisbourg, Rue du Prieuré, plan général des vestiges de la Phase 1 au 1/150e, O. Dewitte - DA 62.




Fig. 28 : Lisbourg, Rue du Prieuré, diagramme stratigraphique de la phase 1, E. Panloup - DA 62




Fig. 29 : Lisbourg, Rue du Prieuré, coupe 66, sondage 65, dessin D. Delobel / DAO D. Delobel et E. Panloup. - DA 62

### 3.3.1.2 Le bâtiment 155 - état 1

Deux états du bâtiment 155 ont été identifiés sur le terrain. Le premier (= 155-1), rattaché à la première phase d'occupation du site, regroupe les murs 76, 72, 133, 187 et 158 (Fig. 31). Orienté est-nord-est / ouest-sud-est, le plan de cet édifice est incomplet ; il se poursuit vers l'est. Le mur gouttereau nord 133 a été suivi sur environ 10 m de long. Son pendant au sud est le mur 158. A l'ouest des sondages 32 et 64, le mur 72, situé dans l'alignement du mur 133, pourrait en être son prolongement (Fig. 20). Le mur 72 est perpendiculaire au mur 76, interprété comme le pignon ouest du bâtiment 155-1. Si la longueur de l'édifice n'est pas connue, de 13 m de long *a minima*, sa largeur est de 5 m, constituant un édifice rectangulaire dégagé sur près de 65 m<sup>2</sup>. Le mur 187, installé perpendiculairement aux murs gouttereaux, pourrait constituer l'une des cloisons internes de l'édifice.

La largeur des tranchées de fondation des murs du bâtiment 155-1 est comprise entre 0,35 m et 0,40 m. Les murs sont conservés sur une seule assise de fondation de rognons de silex et de blocs calcaires liés par un mortier sableux jaune (10YR 7/4 à 10YR 7/6). La fondation de la possible cloison interne 187 met également en oeuvre des rognons de silex, mais sans utilisation de mortier. Le niveau d'incendie 39 scelle cette première phase d'occupation, accompagnée d'une récupération partielle du mur 158 (tranchée de pillage 212) (Fig. 20). Le niveau 39 a livré une anse de pichet en pâte rouge avec un épais engobe blanc et un bord de poêlon en pâte orangée attribué entre la deuxième moitié du XIII<sup>e</sup> siècle et la fin du XIV<sup>e</sup> siècle (Fig. 30).




Fig. 30 : Lisbourg, Rue du Prieuré, céramique du niveau d'incendie 39, dessin et DAO H. Agostini - DA 62

### 3.3.1.3 Synthèse et datation de la Phase 1

Un niveau de sol, 2 vestiges de maçonneries dont un mur dont la fonction reste indéterminée (clôture, bâtiment ?), ainsi qu'une fosse montrent la présence de vestiges antérieurs à la construction de l'édifice 155-1.

La Phase 1 voit la mise en place d'un premier édifice se développant dans la partie sud-est de l'emprise : le bâtiment 155-1. Aucune structure en creux ou niveau de sol n'a pu être associée à cette occupation. Le niveau d'incendie 39 semble marquer la destruction de ce premier édifice, accompagné d'une récupération partielle des maçonneries du mur 158.

Malgré une chronologie relative détaillée des installations antérieures au XV<sup>e</sup> siècle, les éléments de datation sont plutôt ténus et leur attribution chronologique relève plutôt de la proposition que de l'affirmation. L'ensemble des dates obtenues par le mobilier céramique s'échelonne entre le XIII<sup>e</sup> et le XIV<sup>e</sup> siècle, que ce soit pour les niveaux de remblais préalables aux premières structures archéologiques ou pour le niveau d'incendie 39 marquant probablement la destruction du bâtiment 155-1. Aucun élément antérieur au XIII<sup>e</sup> siècle n'a été retrouvé, marquant le *terminus post quem* de cette occupation.



Fig. 31 : Lisbourg, Rue du Prieuré, orthophotoplan du bâtiment 155-1 au 1/50e, O. Dewitte - DA 62.




Fig. 32 : Lisbourg, Rue du Prieuré, plan général des vestiges de la Phase 2 au 1/150e, O. Dewitte - DA 62.

55

### 3.3.2 Phase 2 : XV<sup>e</sup> - milieu XVI<sup>e</sup> siècle

L'occupation principale du site se situe pendant le XV<sup>e</sup> siècle et jusqu'au milieu du XVI<sup>e</sup> siècle. Reprenant partiellement son plan précédent, le bâtiment 155 est reconstruit (= 155-2). L'ensemble bâti 178 pourrait avoir été contemporain du bâtiment 155-2. Suite à l'abandon de ces deux édifices, se succèdent d'autres constructions, à savoir les ensembles 31 puis 82. À ces aménagements en élévation s'ajoutent des structures excavées de type cave ou cellier, ainsi que quelques fosses (Fig. 32 et Fig. 33).

#### 3.3.2.1 Le bâtiment 155 - état 2, l'ensemble 178 et les structures associées

##### **Le bâtiment 155- état 2**

L'édifice 155-2 reprend la même orientation est-nord-est / ouest-sud-ouest que le bâtiment 155-1. Il a été décapé sur une superficie d'environ 40 m<sup>2</sup> mais son plan se poursuit à l'est (Fig. 32, Fig. 34, Fig. 35 et Fig. 36). Les murs gouttereaux sont relevés au même endroit, quoique en léger retrait vers l'intérieur par rapport à l'édifice précédent. Les tranchées 130 et 159 définissent respectivement les fondations latérales nord et sud du bâtiment. La largeur du nouveau bâtiment s'en trouve ainsi diminuée, passant de 5 m à 4,30 m en surface interne. Les murs latéraux sont plus larges que ceux du premier état et mesurent 0,60 m de large. Alors qu'au nord, le parcours du mur apparaît plus arasé, plusieurs types de maçonneries ont été mises en évidence au niveau du mur latéral sud. La première assise de fondation (= 160) est constituée de blocs de craie liés par un mortier jaunâtre 10YR 5/8. Au-dessus, les blocs de craie sont remplacés par des rognons de silex liés au même mortier jaunâtre (= 161). A l'angle sud-ouest du bâtiment 155-2 est conservée une assise supplémentaire (= 162, fondation ou élévation ?) composée de plus gros blocs de craie soigneusement équarris avec un mortier d'argile marron jaunâtre foncé 10YR 3/6. En l'état actuel des observations faites sur le terrain, il reste difficile d'affirmer que l'ensemble de ces maçonneries participe du même état du bâtiment ou de plusieurs. Une stratigraphie plus complexe de cet ensemble reste à envisager.

Le pignon ouest (= 203) du bâtiment est largement ravané vers l'est par rapport à l'édifice précédent et se situe cette fois à l'est du sondage 32 (Fig. 32). Au centre de ce pignon est adossée une cheminée (= 199), mesurant 4 m de long sur 0,90 m de large (Fig. 35 et Fig. 38). La cheminée et le mur pignon sont partiellement recoupés par l'installation de la structure excavée 200 (Fig. 37). Malgré cela, sont conservés le piédroit droit de cette cheminée (= 193) et partiellement le gauche (= 190) soutenant le manteau. L'âtre, d'une ouverture de 2,40 m de long, est constitué sur son pourtour d'une sole d'empilement de briques réfractaires posées de champ (= 195). Un bloc de grès (= 196) rougi par l'action du feu est posé au centre du foyer (= 198) contre le mur pignon 203.

Au centre de l'édifice, en position axiale, la base d'un possible pilier circulaire (= 184) pourrait participer aux élévations. La maçonnerie se compose de rognons de silex liés par mortier jaune 10YR 7/8.

Deux niveaux de sol en craie damée sont probablement à associer à l'occupation du bâtiment 155-2. À l'intérieur de l'édifice, seul un lambeau de sol (= 188) accolé à la cheminée 199 a été observé (Fig. 34). Le niveau de circulation extérieur 148 est apparu, par contre, mieux conservé et borde toute la partie nord de la construction.




Fig. 34 : Lisbourg, Rue du Prieuré, plan de détail des ensembles 155-2 et 178 au 1/80e, O. Dewitte - DA 62.



Fig. 35 : Lisbourg, Rue du Prieuré, orthophotoplan du bâtiment 155-2 et des niveaux associés au 1/50e, O. Dewitte - DA 62.



Fig. 36 : Lisbourg, Rue du Prieuré, vue générale du bâtiment 155 en cours de fouille, *cliché E. Panlouis - DA 62*



Fig. 37 : Lisbourg, Rue du Prieuré, vue de détail du pignon occidental et de la cheminée du bâtiment 155 recoupés par la structure 200, *cliché E. Panlouis - DA 62*




Fig. 38 : Lisbourg, Rue du Prieuré, orthophotographie de détail de la cheminée 199 du bâtiment 155-2 au 1/35e, O. Dewitte - DA 62.



Fig. 39 : Lisbourg, Rue du Prieuré, orthophotoplan des murs pillés du bâtiment 178 au 1/40e, O. Dewitte - DA 62.

## Le bâtiment 178

L'ensemble 178 caractérise les vestiges d'un bâtiment incomplet d'orientation nord-ouest / sud-est, dont subsistent les 3 tranchées de récupération ouest (= 172), nord (= 174) et est (= 176) (Fig. 32, Fig. 34 et Fig. 39). Seule la tranchée de pillage 176 est lisible sur toute sa largeur (0,30 m). Au nord, la tranchée 174 est masquée par l'installation du mur 69 du bâtiment 31. Son comblement (= 175) a toutefois livré un bord de tèle en pâte rouge attribuable avec prudence entre 1450 et 1650 (Fig. 40).




Fig. 40 : Lisbourg, Rue du Prieuré, céramique du niveau de comblement 175 de la tranchée de pillage 174, dessin et DAO H. Agostini - DA 62

Au sud, le bâtiment 178 apparaît recoupé par le possible ensemble 169 orienté nord-ouest / sud-est. Celui-ci semble former un angle entre deux murs entièrement pillés (Fig. 34). Cette interprétation prudente de l'ensemble 169 tient compte d'une lecture peu évidente sur le terrain et de l'absence de sondage de vérification. De plus, l'ensemble 169 est clairement recoupé au sud par la fosse 164.

Ainsi, malgré de nombreux recoupements subis par le bâtiment 178, la chronologie relative des différents éléments observés permettent de proposer une possible contemporanéité des ensembles 178 et 155-2.

## Les structures associées

### La fosse 164

La fosse 164 se situe à l'extrémité sud-est de l'emprise (Fig. 32 et Fig. 34). Elle borde le mur sud du bâtiment 155. Le sondage 152 a été pratiqué à l'aplomb des murs 158 et 160 (Fig. 42 et Fig. 41). Il s'agit d'un vaste dépotoir à relier au deuxième état du bâtiment 155. Son creusement en cuvette évasée est profond de près de 0,50 m. La fosse est comblée par un premier niveau 165 limono-argileux marron jaunâtre foncé (10YR 3/4), avec diverses inclusions de silex, de charbon de bois, de nodules de craie et de terre cuite. Le mobilier céramique se limite à deux tessons, dont un fond à pieds pincés attribuable au bas Moyen Âge.

Le comblement sommital 166 est marron foncé (10YR 3/3) et limono-argileux. Outre de nombreuses inclusions variées, près de 2 kg de céramique ont été recueillis, représentant un lot de 201 tessons répartis en 99 éléments en pâte grise, 80 en pâte rouge et 21 en grès. Le répertoire typologique compte 2 couvre-feux, une écuelle, 2 gobelets, 2 lampes à huile, 8 marmites, une passoire, une poêle /poêlon, 9 pots et 15 tèles (Fig. 43). L'ensemble est bien calé chronologiquement entre le milieu du XV<sup>e</sup> et le milieu du XVI<sup>e</sup> siècle.



Fig. 42 : Lisbourg, Rue du Prieuré, coupe 154, sondage 152, cliché O. Dewitte - DA 62




Fig. 41 : Lisbourg, Rue du Prieuré, coupes 153 et 154, sondage 152, dessin D. Delobel / DAO D. Delobel et E. Panloup. - DA 62




Fig. 43 : Lisbourg, Rue du Prieuré, céramique du niveau de comblement 166 de la fosse 164, dessin et DAO H. Agostini - DA 62

### La cave/cellier 134

La structure excavée 134 est située à l'intérieur du bâtiment 155 et a été découverte à l'occasion du sondage mécanique 125 (Fig. 34, Fig. 45 et Fig. 44). Le bâtiment et la cave ne présentent pas de lien stratigraphique direct et la cave n'a livré de mobilier. La cave est détruite avec le bâtiment (niveau de destruction 143). Son usage est donc contemporain de l'édifice 155-2. Par déduction, sa construction est soit contemporaine, soit postérieure à la fondation du bâtiment 155-2. Les maçonneries de la cave/cellier 134 ont été récupérées lors de sa destruction, exception faite du sol en blocs de craie. Quelques éléments de la base des murs en brique liée par un mortier jaune sableux 10YR 7/8 sont également présents. La cave présente une largeur de 1,70 à sa base et elle est conservée sur une profondeur de 0,60 m.

Son comblement montre une première étape de récupération des maçonneries. Le niveau de pillage 135 est hétérogène avec de nombreuses traces de mortier jaune et de rognons de silex pris dans une matrice marron rougeâtre foncé. Le creusement est par la suite remblayé par un niveau de gros moellons de silex (= 138), puis par une succession de niveaux plus fins (= 139, 140 et 141) marron jaunâtre à marron foncé avec de nombreuses inclusions variées de silex, craie, brique, mortier et charbons de bois. Dans le dernier niveau de scellement de la structure 142, les inclusions sont plus rares, prises dans un horizon jaune limono-argileux. A l'extrémité sud du sondage sont apparus d'autres creusements postérieurs à la cave 134. Il s'agit des fosses 171 et 145. Surmontant toutes ces structures, un dernier niveau de remblai ou de démolition est observé (= 143).




Fig. 44 : Lisbourg, Rue du Prieuré, coupe 126, sondage 125, dessin D. Delobel / DAO D. Delobel et E. Panloup. - DA 62



Fig. 45 : Lisbourg, Rue du Prieuré, coupe 126, sondage 125, cliché D. Delobel - DA 62

### Les autres structures en creux

D'autres structures en creux ont été mises au jour mais n'ont pas été testées, et notamment deux autres structures excavées de type cellier (= 205 et 200) (Fig. 34). La structure 205 semble recouper très partiellement l'ensemble 178 au niveau de l'angle nord du bâtiment entre les tranchées de récupération 174 et 176 (Fig. 46). Son comblement terminal 209 a livré 5 tessons de panse potentiellement attribuables au bas Moyen Âge.



Fig. 46 : Lisbourg, Rue du Prieuré, orthophotographie de la structure 205 au 1/40e, O. Dewitte - DA 62.

Ce cellier 205 est recoupé par une autre structure excavée : le cellier 200 de 2,35 m de long sur 1 m de large. Cette dernière recoupe également le pignon occidental du bâtiment 155-2 et notamment sa cheminée. Aucun mobilier n'a été retrouvé en surface (Fig. 34). Il pourrait s'agir d'une construction plus tardive, peut-être durant la phase 3 ou 4.

Accolée au bâtiment 155, en limite nord-est de la fenêtre, une nette rupture stratigraphique a été observée entre le niveau de sol de cour 148 et le niveau 149, comblement de la structure indéterminée 150. À proximité, le niveau de sol 148 est recoupé par une autre structure partiellement lisible en plan : la fosse 213 (Fig. 48).




Fig. 48 : Lisbourg, Rue du Prieuré, orthophotographie des structures 213 et 150 au 1/50e, O. Dewitte - DA 62.



Fig. 47 : Lisbourg, Rue du Prieuré, coupe 34, sondage 32, fosse 47, cliché O. Dewitte - DA 62

La fosse 47 et la possible tranchée de pillage 118 pourraient constituer deux autres creusements potentiellement contemporains du deuxième état du bâtiment 155 et de l'ensemble 178 car ils sont antérieurs à l'édifice 31 (Fig. 34).

La fosse 47 a été observée uniquement en coupe lors du sondage 32 (Fig. 34, Fig. 49 et Fig. 47). Elle recoupe le niveau de démolition 40 lié à la Phase 1 de l'occupation du site, mais elle est scellée par le remblai de démolition 41 marquant l'abandon des ensembles bâtis 155 et 178, ce qui permet donc de l'attribuer à la Phase 2.

La tranchée de récupération 118 n'a été appréhendée qu'en coupe également (= SD 104 ; Fig. 34, Fig. 51 et Fig. 50 ). Elle recoupe le remblai 44 livrant un tessan en pâte rouge à glaçure vert-olive et un bord de pichet en bandeau à pâte rouge attribuable entre 1450 et 1550. Elle est surmontée par le mur 43 de l'ensemble 31.




Fig. 49 : Lisbourg, Rue du Prieuré, coupe 34, sondage 32, fosse 47, dessin D. Delobel / DAO D. Delobel et E. Panloup. - DA 62



Fig. 51 : Lisbourg, Rue du Prieuré, sondage 104, tranchée de récupération 118, cliché O. Dewitte - DA 62




Fig. 50 : Lisbourg, Rue du Prieuré, sondage 104 de la tranchée de récupération 118, dessin D. Delobel / DAO D. Delobel et E. Panlouis. - DA 62

### Le niveau d'incendie 123 et les niveaux de démolition 41, 189 et 216

Les ensembles bâtis 155-2 et 178 sont scellés par des remblais de démolition visibles à plusieurs endroits du site, en plan ou en coupe. Il s'agit des strates 41, 189 et 216 (Fig. 34). Le niveau 41, marron jaunâtre foncé, est très compact, avec d'abondants petits fragments et nodules de craie, d'occasionnelles inclusions charbonneuses et de rares petits fragments de mortier. Il a livré quelques tessons de céramique à pâte rouge et grise, dont un bord de couvre-feu daté entre le XIV<sup>e</sup> et la fin du XV<sup>e</sup> siècle (Fig. 52).

Les traces d'un incendie potentiellement rattaché à la Phase 2 ont été mises en évidence très localement dans la partie sud-ouest de l'emprise (coupe 66, sondage 65 : Fig. 29). Mais ce niveau d'incendie 123 reste difficilement rattachable à l'un des ensembles bâtis.




Fig. 52 : Lisbourg, Rue du Prieuré, céramique du niveau de démolition 41, dessin et DAO H. Agostini - DA 62

#### 3.3.2.2 Le bâtiment 31, le bâtiment 82 et les fosses associées

##### Le bâtiment 31

L'ensemble bâti 31 se localise au sud de l'emprise et présente une orientation nord-ouest / sud-est (Fig. 32, Fig. 53 et Fig. 54). Il est défini par les deux murs perpendiculaires 69 et 43, larges de 0,45 à 0,50 m, en blocs de craie équarris disposés sur deux rangées et sans mortier apparent. Le mur 69, d'axe est / ouest, a été suivi sur 2,60 m de long avant de s'interrompre. Le sondage 65, pratiqué à l'interruption du mur 69, permet d'observer l'épaisseur conservée des fondations sur deux assises (0,20 m) mais également l'ensemble de la stratigraphie antérieure, relevant des phases 1 et 2 jusqu'au niveau de démolition 41 dans lequel le mur vient s'installer (coupe 67 : Fig. 55). Le mur 43, orienté nord / sud a été suivi sur 3,70 m avant d'être coupé par le mur 87 de l'ensemble 82.





Fig. 53 : Lisbourg, Rue du Prieuré, plan de détail de l'ensemble 31 au 1/40e, O. Dewitte - DA 62.



Fig. 54 : Lisbourg, Rue du Prieuré, orthophotoplan du bâtiment 31 et des niveaux associés au 1/50e, O. Dewitte - DA 62.



Relevé : D. Delobel - DAO : D. Delobel, E. Panlouis

**Mur 68 - 69** : Deux assises de fondation de mur en blocs de craie.

Démolition 41 : Limon, homogène, très compact, marron jaunâtre foncé (10YR 3/6). Abondants petits fragments de craie, nodules de craie ; occasionnels nodules de charbon de bois ; rares petits fragments de mortier.

Démolition 40 : Limon sableux, homogène, très compact, marron jaunâtre foncé (10YR 3/4). Abondants petits fragments de terre rubéfiée, nodules de terre rubéfiée, micro-nodules de terre rubéfiée, petits fragments de craie, nodules de craie, micro-nodules de craie ; rares micro-nodules de charbon de bois.

39 : Niveau d'incendie. Petits fragments de terre rubéfiée dans une matrice limono-sableuse marron jaunâtre (10YR 5/8) et marron jaunâtre foncé (10YR 3/4), petits fragments de craie, nodules de craie, micro-nodules de craie ; nombreux nodules de charbon de bois ; rares petits fragments de mortier.

37 : Niveau de sol en craie damée.

Remblai 36 : Limon argileux, homogène, légèrement compact, marron jaunâtre foncé (10YR 3/6). Nombreux moellons de silex, petits fragments de silex ; occasionnels nodules de charbon de bois, micro-nodules de charbon de bois, nodules de craie, micro-nodules de craie ; rares nodules de terre cuite.

35 : Argile à Silex.

Fig. 55 : Lisbourg, Rue du Prieuré, coupe 67, sondage 32, dessin D. Delobel / DAO D. Delobel et E. Panlouis. - DA 62

## Le bâtiment 82

L'ensemble bâti 82 se situe juste au nord de l'ensemble 31 en le recoupant partiellement (Fig. 32). Il s'installe également sur une tranchée de pillage (= 97), dont le mur 96 reprend le même axe au même emplacement. Il reste cependant difficile de déterminer si cette tranchée 97 appartient à l'ensemble 31.

L'ensemble 82 est orienté nord-ouest / sud-est et regroupe les tranchées de fondation 86, 95, 93, 88 et 100 (Fig. 58). Le bâtiment se poursuivait vers le nord, où le mur 90 est scellé par le niveau de sol 121 (Phase 4 : Fig. 63). Vers l'ouest, le mur 87 n'a pas été suivi, mais aucun retour n'a été identifié. L'ensemble 82 définit ainsi l'angle sud-est d'un bâtiment se développant vers le nord-ouest, sous le presbytère actuel. Les autres fondations identifiées constituent des cloisons internes à l'édifice. Le chaînage des murs internes 94 et 96 induit une construction simultanée de ces deux cloisons. Par contre, le mur 101 vient clairement se raccrocher au mur 94 (Fig. 58). D'ailleurs le mur 101 met en oeuvre des matériaux différents des autres fondations. En effet, les maçonneries de fondation 87, 96, 94 et 90 sont constituées de rognons de silex liés par un mortier jaune 10YR 7/6. L'assise de fondation 101 allie quant à elle rognons de silex, briques rouges, blocs de craie. Le tout est lié par un mortier marron jaunâtre 10YR 5/8. Seule la première élévation du mur gouttereau oriental (= 89) est partiellement conservée sous la forme de briques rouges liées par un mortier jaune pâle 5Y 8/3. Accolé à ce mur 89 est conservé un lambeau du sol en craie damée (= 91), qui recouvrait l'intérieur de la pièce.

Un niveau de sol en craie damée (= 99) a également été mis en évidence à l'ouest du bâtiment 82, contre le mur 87 et surmontant la tranchée de pillage 97 (Fig. 57). Il semble correspondre au niveau de sol 54 mis en évidence lors du sondage 46 réalisé plus à l'ouest.

Plus au nord a été mis en évidence un dernier niveau de sol en craie damée (= 120), sous forme de lambeaux, recouvert par le niveau de sol 121 (Phase 4 : Fig. 63). Aucune relation stratigraphique directe ne permet de l'associer au bâtiment 82. Un fragment de tèle en pâte rouge retrouvé dans le niveau de sol 120 permet toutefois de proposer une datation entre le milieu du XV<sup>e</sup> et le milieu du XVI<sup>e</sup> siècle, soit dans la deuxième phase d'occupation du site (Fig. 56).




Fig. 56 : Lisbourg, Rue du Prieuré, céramique du niveau de sol 120, dessin et DAO H. Agostini - DA 62




Fig. 57 : Lisbourg, Rue du Prieuré, plan de détail de l'ensemble 82 au 1/50e, O. Dewitte - DA 62.



Fig. 58 : Lisbourg, Rue du Prieuré, orthophotoplan du bâtiment 82 et des niveaux associés au 1/35e, O. Dewitte - DA 62.



Fig. 59 : Lisbourg, Rue du Prieuré, vue générale du bâtiment 82 en cours de dégagement, *cliché D. Delobel - DA 62*



Fig. 60 : Lisbourg, Rue du Prieuré, vue générale du bâtiment 82, *cliché D. Delobel - DA 62*

## Les structures associées

Les structures pouvant éventuellement être associées aux bâtiments 31 ou 82 sont les fosses qui recoupent les maçonneries de l'édifice 155-2 ou les niveaux de sol associés (Fig. 33). Ainsi, la fosse excavée 200, recoupant le pignon occidental de l'ensemble 155-2 pourrait être contemporaine de l'un des édifices 31 ou 82, tout comme la fosse 182, creusée dans les maçonneries démantelées du mur 131 (Fig. 34). En dernier lieu, la fosse 213 recoupe le niveau de sol extérieur 148 du bâtiment 155-2 et pourrait donc être indirectement associée à l'un des deux édifices postérieurs (Fig. 34 et Fig. 48).

### 3.5.3.1 Synthèse et datation de la Phase 2

La Phase 2 regroupe une succession de 4 édifices érigés entre le milieu du XV<sup>e</sup> et le milieu du XVI<sup>e</sup> siècle (Fig. 33).

Dans un premier temps, le bâtiment 155-1 est détruit, probablement lors d'un incendie, et reconstruit en reprenant en grande partie le plan précédent, et notamment les murs gouttereaux. Le pignon occidental est cependant largement avancé vers l'est et agrémenté d'une cheminée massive. Immédiatement à l'est de ce nouvel édifice 155-2, les traces d'un ensemble entièrement récupéré 178 pourraient avoir fonctionné de manière synchrone avec le bâtiment 155-2.

Dans un second temps, une nouvelle organisation des ensembles bâtis se met en place avec un déplacement des bâtiments vers le nord et une ré-orientation selon un axe nord-ouest / sud-est. Ainsi les deux ensembles 31 et 82 caractérisent les angles sud-est de bâtiments successifs. Les matériaux de constructions diffèrent avec des maçonneries en craie pour le bâtiment 31 et en silex pour l'édifice 82.

Les nombreux recoupements stratigraphiques observés entre les différents ensembles bâtis, les niveaux associés et les structures en creux permettent de proposer une chronologie relativement détaillée de cette occupation s'étalant toutefois sur près d'un siècle, entre la deuxième moitié du XV<sup>e</sup> et le milieu du XVI<sup>e</sup> siècle. Le mobilier céramique recueilli dans la vaste fosse dépotoir 164 en lien avec le bâtiment 155-2 ne permet pas d'affiner la chronologie établie. Le niveau de démolition probable de cet édifice (= 41) n'a livré que très peu de mobilier couvrant l'intégralité des XIV<sup>e</sup> et XV<sup>e</sup> siècles. Les constructions postérieures 31 et 82 n'ont livré aucun mobilier. Dans les derniers vestiges attribuables à la Phase 2, un bord de tèle en pâte rouge attribuable avec réserve entre 1450 et 1550 a été retrouvé dans le niveau de sol 120. Son fonctionnement avec l'édifice 82 n'est toutefois pas assuré.

## 3.4 Phase 3 : milieu XVI<sup>e</sup> - milieu XVII<sup>e</sup> siècle

Les seuls vestiges datés entre la deuxième moitié du XVI<sup>e</sup> siècle et le milieu du XVII<sup>e</sup> siècle sont des niveaux de remblai (= 53, SD 46 ; = 211, SD 152) ou de démolition (= 143, SD 125) (Fig. 61).

Le niveau de remblai 211 a livré un bord d'assiette en tête de clou et décor à la corne et un bord de poêlon en pâte grise datés entre 1500 et 1650. Ce sont les seuls éléments datants de cette Phase 3.

La confrontation du plan du bâtiment 82 sur le cadastre napoléonien montre que celui-ci est resté en élévation au moins jusqu'à la première moitié du XIX<sup>e</sup> siècle (Fig. 62). Ce sont donc les bâtiments 31, 155-2 et 178 qui sont détruits au cours de la phase 3.




Fig. 61 : Lisbourg, Rue du Prieuré, diagramme stratigraphique des phases 3 à 5, E. Panlouis - DA 62




Fig. 62 : Lisbourg, Rue du Prieuré, plan des ensembles 82, 110 et du presbytère sur le cadastre napoléonien au 1/700e, O. Dewitte - DA 62




Fig. 63 : Lisbourg, Rue du Prieuré, plan général des vestiges de la Phase 4 au 1/150e, O. Dewitte - DA 62.

### 3.5 Le presbytère moderne contemporain

#### 3.5.1 Phase 4 : milieu XVII<sup>e</sup> - fin XVIII<sup>e</sup> siècle

Les vestiges associés à l'occupation du site à l'époque moderne se concentrent dans la partie nord de la zone sud, à proximité du presbytère, et regroupent l'ensemble bâti 110, le niveau de sol 121, ainsi que le niveau de cour ou le chemin 108 (Fig. 61 et Fig. 63). Pour l'édifice 110, seul son angle sud-ouest a été dégagé, regroupant les fondations de mur en craie 114 et 106 (Fig. 64 et Fig. 66). Le mur 106 a livré un lot de 17 tessons avec une proportion importante de faïence permettant de proposer une datation postérieure à 1650.

L'angle sud-ouest du bâtiment 110 est recouvert par un niveau de sol en craie damée 121 également rattaché à la période moderne par la présence d'un tesson de faïence et d'un autre en pâte rouge à glaçure verte sur engobe blanc, dont la datation est postérieure au milieu du XVII<sup>e</sup> siècle.

Le sol 108 est perpendiculaire au mur 106, postérieur ou contemporain du bâtiment 110. Ce niveau de circulation est composé d'un premier niveau préparatoire 107 de cassons de grès et de schiste recouvert par un dallage de briques rouge liées par un mortier jaune 10YR 7/8 (Fig. 65). Dans ce niveau de circulation ont été retrouvés 6 tessons se répartissant à part égale entre de la faïence et de la pâte rouge à glaçure couvrante brun foncé. La datation proposée pour cet ensemble est postérieure à 1650.




Fig. 64 : Lisbourg, Rue du Prieuré, orthophotoplan du bâtiment 110 et des niveaux associés au 1/70e, O. Dewitte - DA 62.



Fig. 65 : Lisbourg, Rue du Prieuré, sondage 104, vue en plan du niveau de circulation 108, *cliché D. Delobel - DA 62*



Fig. 66 : Lisbourg, Rue du Prieuré, vue générale du bâtiment 110, *cliché D. Delobel - DA 62*




Fig. 67 : Lisbourg, Rue du Prieuré, plan général des vestiges de la Phase 5 au 1/150e, O. Dewitte - DA 62.

### 3.5.2 Phase 5 : époque contemporaine

Pour la période contemporaine, outre le presbytère toujours en élévation, quelques aménagements aujourd'hui détruits ont été repérés sur le terrain, à savoir une fosse, une fondation de mur récupérée et des niveaux de remblai (Fig. 61 et Fig. 67).

La fosse 61 est localisée dans la partie sud-ouest de l'emprise. Elle contenait un coffre en métal.

Les autres vestiges les plus récents ont été identifiés à proximité immédiate du presbytère. Il s'agit des remblais 117 et 109, postérieurs au bâtiment 110 et au niveau de circulation 108. Ces deux niveaux ont livré de la céramique, composée de faïence et de porcelaine en proportion importante, datant au moins du XVIII<sup>e</sup> siècle, voire de la période contemporaine pour le lot du remblai 109.

Recoupant ces remblais, a été mise au jour la tranchée de récupération 115, constituant les tout derniers éléments bâtis observés sur le site de Lisbourg.

### 3.5.3 Synthèse des Phases 4 et 5

La Phase 4 voit la mise en place de plusieurs constructions, certaines détruites comme l'ensemble 110, et d'autres toujours en élévation comme le presbytère. Le bâtiment 110 est construit dans le prolongement septentrional des édifices précédents.

Le presbytère a probablement été construit de manière plus ou moins concomitante avec l'église entre la deuxième moitié du XVI<sup>e</sup> siècle et le XVII<sup>e</sup> siècle. Cette proposition est confortée par la découverte d'une inscription «1684» lisible dans la cave du presbytère (Fig. 68). L'ancienne chapelle du prieuré devient la nouvelle église paroissiale au XVI<sup>e</sup> siècle. Elle est agrandie pour accueillir les offices suite à la destruction de l'édifice médiéval. Celui-ci se situait, tout comme le centre du bourg médiéval, à un peu plus d'un kilomètre au sud du village actuel, au lieu-dit du *Vieil Âtre*, avant le passage des troupes de Charles Quint, qui ont pillé et détruit l'église et probablement au moins une partie du bourg, à l'instar de Théroutte.



Fig. 68 : Lisbourg, Rue du Prieuré, inscription «1684» dans la cave du presbytère, cliché O. Dewitte - DA 62

## 4. Conclusion générale

Le diagnostic archéologique des abords de l'église Saint Omer de Lisbourg, dans le prolongement de la rue du Prieuré, portant sur une emprise de 2600 m<sup>2</sup>, a révélé une occupation médiévale et moderne dense et stratifiée sur environ 1,50 m d'épaisseur, dont les premiers éléments datés remontent au XIII<sup>e</sup> siècle. Les vestiges découverts se concentrent sur une surface d'environ 1000 m<sup>2</sup> au sud de l'emprise prescrite (Fig. 69 et Fig. 70). La zone nord correspond à la mise en place de remblais de nivellement, relevant artificiellement le niveau de circulation par rapport à celui de l'église et de ses abords (Fig. 69).

A l'emplacement de l'église Saint Omer s'élevait, à la période médiévale, la chapelle du prieuré. Les offices religieux y ont été transférés suite à la destruction de l'église du *Vieil Âtre* par les armées de Charles Quint à la fin du XVI<sup>e</sup> siècle. La chapelle est agrandie au XVII<sup>e</sup> siècle, devenant l'actuelle église Saint Omer. Le presbytère a probablement été construit de manière plus ou moins concomitante avec le nouvel édifice religieux dans le courant du XVII<sup>e</sup> siècle également. Cette proposition est confortée par la découverte d'une inscription «1684» lisible dans la cave du presbytère.

Il semblerait ainsi que le village et l'église primitifs de Lisbourg se situaient à environ un kilomètre au sud du bourg actuel, au *Vieil Âtre*. Partiellement détruits, ils se sont déplacés à la fin du XVI<sup>e</sup> siècle vers leur emplacement actuel, à proximité de la source, là où ne s'élevait, a priori, que le prieuré. Les vestiges bâtis découverts lors du diagnostic revêtent ainsi une fonction religieuse probable, relevant d'une communauté établie aux sources de la Lys au moins depuis le XIII<sup>e</sup> siècle.

### Les vestiges liés au prieuré médiéval

Les premiers indices d'occupation sont datés entre le **milieu XIII<sup>e</sup> et la fin XIV<sup>e</sup> siècle** (Phase 1 : Fig. 71). Ils se caractérisent par un ensemble ténu de vestiges regroupant un lambeau de sol, quelques maçonneries et une fosse. Ils sont en partie recoupés par l'installation d'un premier bâtiment se développant au sud-est de l'emprise.

La Phase 2 regroupe une succession de 4 édifices érigés entre le **XV<sup>e</sup> siècle et le milieu du XVI<sup>e</sup> siècle** (Fig. 71).

Probablement détruit lors d'un incendie, le premier bâtiment est reconstruit, en reprenant en grande partie le plan précédent, et notamment les murs gouttereaux. Le pignon occidental est cependant largement avancé vers l'est et agrémenté d'une cheminée massive. À l'est de ce nouvel édifice, une autre construction entièrement récupérée pourrait avoir fonctionné de manière synchrone avec lui.

À l'abandon de ces deux ensembles bâtis, un nouveau bâtiment est érigé sur fondation de craie, légèrement plus au nord. Il sera suivi par une autre construction sur fondation de rognons de silex et un décalage progressif vers le nord des constructions postérieures à la période moderne et contemporaine est observé, se rapprochant petit à petit du presbytère actuel.

Entre la **deuxième moitié du XVI<sup>e</sup> siècle et le milieu du XVII<sup>e</sup> siècle**, tous les bâtiments sont détruits à l'exception d'un seul identifié sur le cadastre napoléonien (Phase 3). Les vestiges identifiés sur le terrain correspondent ainsi à des niveaux de remblai ou de démolition.

### Le presbytère moderne et contemporain

Sur le terrain, de nouvelles fondations de murs ont été mises au jour attribuables à la période moderne, dans le prolongement septentrional des édifices précédents. Le plan de ce bâtiment, dont la construction

est probablement concomitante au presbytère actuel, est visible sur le cadastre napoléonien (Phases 4 et 5 : Fig. 71).

La rareté des sources historiques conservées et la probable disparition des documents cartographiques rendent encore plus précieux ces vestiges archéologiques, derniers témoins du prieuré de Lisbourg. L'étude approfondie de ces vestiges permettrait de mieux appréhender le cadre chronologique de fondation et de développement du prieuré médiéval, ainsi que le mode de vie de la confrérie (arrouaisienne ?) qui s'y était établie.




Fig. 69 : Lisbourg, Rue du Prieuré, plan général de synthèse des vestiges découverts au 1/700e, O. Dewitte - DA 62



Fig. 70 : Lisbourg, Rue du Prieuré, vue générale des vestiges de la zone sud, cliché E. Panloup - DA 62




Fig. 71 : Lisbourg, Rue du Prieuré, plans de synthèse au 1/400e, O. Dewitte - DA 62

## 5. Bibliographie

- Agostini 2012** : AGOSTINI H., « Présentation du mobilier céramique », in MERKENBREACK V., *Bours (Pas-De-Calais), Le Donjon, Rue de la place, Rue de l'église : Rapport final de diagnostic*, Dainville : Centre Départemental d'Archéologie, pp. 73-77.
- Agostini 2014** : AGOSTINI H., « La production de l'officine », in WILLOT J.M., *Fiennes (Pas-de-Calais), Rue du Tilleul : rapport final d'opération, fouilles*, Dainville : Centre Départemental d'Archéologie du Pas-de-Calais, pp. 146-195.
- Barbé 1996** : BARBÉ H. (dir.), *Trois années de recherches archéologiques dans l'Audomarois : Du terrain au musée*, exposition (Saint Omer, 1996), Saint Omer : Musée Sandelin.
- Blazy et al 1986** : BLAZY G. (dir.), *Trésors des musées du Nord de la France : Poteries vernissées du XVII<sup>e</sup> au XIX<sup>e</sup> dans les musées du Nord-Pas-de-Calais*, Lille : Association des Conservateurs de la Région Nord-Pas-de-Calais.
- Blondiau 2000** : BLONDIAU L., *Coquelles, Rue des Flandres : rapport d'évaluation*, Lille : Service Régional de l'Archéologie Nord-Pas-de-Calais, AFAN.
- Blieck, Vadet 1986** : BLIECK G., VADET A., « Vaisselle et nourriture du XVI<sup>e</sup> siècle à Lille (Nord) », *Revue archéologique de Picardie*, trimestre N° 1-2, pp. 109-129.
- Bur 1999** : BUR M., « Le château », in *Bulletin Monumental*, tome 159 (2001), Paris : Société Française d'Archéologie, pp. 270-272.
- Commission Départementale des Monuments Historiques 1880** : COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES MONUMENTS HISTORIQUES, ARRONDISSEMENT DE SAINT-POL, « Lisbourg », in *Dictionnaire historique et archéologique du département du Pas-de-Calais*, Arras : Commission Départementale des Monuments Historiques du Pas de Calais.
- De Groote 2008** : DE GROOTE K., *Middleleeuws aardewerk in Vlaanderen : techniek, typologie, chronologie en evolutie van het gebruiksgoed in de regio Oudenaarde in de volle en late middeleeuwen (10de-16de eeuw)*, deel II : *Bijlagen*, Bruxelles : Vlaams Instituut Voor het Onroerend Erfgoed.
- Delmaire 1976** : DELMAIRE R., *Étude archéologique de la partie occidentales de la Cité des Morins (Civitas Morinorum)*, Arras : Mémoires de la Commission Départementale des Monuments Historiques de Pas-de-Calais, Tome XVI.
- Delmaire 1994** : DELMAIRE R., *Carte archéologique de la Gaule, le Pas-de-Calais*, Paris : Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Ministère de la Culture, 2 tomes, 608 p.
- Dilly 1999** : DILLY G. (dir.), *Du Château de Grigny au Siège d'Hesdin*, Berk-sur-Mer : Nord-Ouest archéologie, n° spéciale de Nord-Ouest archéologie, 10.

- Hurtrelle, Jacques 1984** : HURTRELLE J., JACQUES A., « Arras : Fouilles de sauvetage avant la construction de l'Hôtel du Département », *Bulletin de la commission départementale d'histoire et d'archéologie du Pas-de-Calais*, T. XI, n° 3, pp. 259-346.
- Libert 2004** : LIBERT K., « Etude céramique », in TRAWKA H., *Rapport de diagnostic archéologique : Calais zone du Virval, tranches 3 et 4*, Amiens : INRAP, Direction interrégionale Nord-Picardie, pp. 40-68.
- Loriquet 1889** : LORIQUE T H., «Rapport sur des fouilles opérées à Lisbourg en 1889», in *Bulletin de la commission départementale des monuments historiques du Pas de Calais*, Arras : Commission départementale des monuments historiques du Pas-de-Calais.
- Lottin 2002** : LOTTIN A. (dir.), *Deux mille ans du «Nord-Pas-de-Calais», Tome I, Des Gaulois à la vieille de la Révolution*, Lille: La Voix du Nord.
- Matthys 2005** : MATTHYS C. (dir.), « La production présumée de Jacques Bertrand Visnon, potier de Bouffiuulx vers 1600 », *Etudes et Documents Archéologie*, t.8.
- Merkenbreack, Agostini 2013** : MERKENBREACK V., AGOSTINI H., « Intervention archéologique sur le donjon de Bours et ses abords », *Bulletin de la commission départementale d'histoire et d'archéologie du Pas-de-Calais*, t. XXXI, pp. 15-26.
- Millis 1969**: MILLIS L., *L'Ordre des chanoines réguliers d'Arrouaise: son histoire et son organisation, de la fondation de l'abbaye-mère vers 1090 à la fin des chapitres annuels en 1471*, De Tempel.
- Nieus 2005** : NIEUS J.-F., *Un pouvoir comtal entre Flandre et France, Saint-Poln 1000-1300*, Bruxelles : De Boeck (Bibliothèque du Moyen Âge ; 23).
- Perreau, Lefranc 2005** : PERREAU F., LEFRANC G., *Mottes castrales et sites fortifiés médiévaux du Pas-de-Calais*, Arras : Mémoires de la Commission départementale d'histoire et d'archéologie du Pas-de-Calais, tome XXXVI.
- Pouriel 2002** : POURIEL R., *Le site de la maison de retraite à Ardres : Etude de la céramique provenant d'une fosse dépotoir d'un atelier de potier*, Mémoire de maitrise, Lille : Université Charles de Gaulle, Lille III.
- Routier 2002** : ROUTIER J.-C., « Etude céramique », in CHANDEVAU F., « Théroutanne, Rue Saint-Jean, rapport de diagnostic, Amiens : INRAP, Direction interrégionale Nord-Picardie, pp. 15-23.
- Routier 2002 (2)** : ROUTIER J.-C., « La céramique médiévale de la rue V. Ghesquière à Lille », in CERCY C., *Lille, Rue Ghesquière, Boulevard Montebello : rapport d'évaluation*, Amiens : Service Régional de l'Archéologie de Picardie, AFAN, pp. 41-58.
- Roy 1997** : ROY E., *Calais, numéros 4, 6, 8, rue du Berthois : rapport de diagnostic-fouille*, Villeneuve d'Ascq : Direction Régionale des Affaires Culturelles.

**Roy 1998** : ROY E., « Etude céramologique » in BARRET M., ROUTIER J.-C., ROY E., *Saint Omer, Esplanade, place Paul Painlevé : Document final de synthèse*, Villeneuve d'Ascq : Direction Régionale des Affaires Culturelles, SRA Nord, pp. 22-68.

**Roy 1998 (2)** : ROY E., « Evolution typologique et rôle domestique des céramiques de Saint Omer du XIIIe au XVIIIe siècle », *Revue du Nord*, t. 80, n°328, pp. 69-97.

**Roy 1999** : ROY E., « Etude céramologique » in ROUTIER J.-C., ROY E., *Harnes, ZI de la Motte au Bois : rapport de fouilles*, Amiens : Service Régional de l'Archéologie de Picardie, AFAN.

**Sivery 1970** : SIVERY G., «L'ordre des chanoines d'Arrouaise de Ludovicus Millis », in *Revue du Nord*, tome 52, n 204, pp. 144-145.

**Vincent, Blamangin 2012** : Vincent V., Blamangin O., « Un atelier de potier médiéval au coeur de la ville fortifiée de Théroouanne », *Revue du Nord, archéologie de la Picardie et du Nord de la France*, t. 93, pp. 261-276.

## 6. Table des figures

|                                                                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Fig. 1 : Lisbourg, Rue du Prieuré, localisation régionale de la commune, O. Dewitte - DA 62.....</i>                                                                      | 21 |
| <i>Fig. 2 : Lisbourg, Rue du Prieuré, carte au 1/250 000 (IGN BD Raster), O. Dewitte - DA 62.....</i>                                                                        | 21 |
| <i>Fig. 3 : Lisbourg, Rue du Prieuré, carte au 1/25 000 (IGN scan 25), O. Dewitte - DA 62.....</i>                                                                           | 22 |
| <i>Fig. 4 : Lisbourg, Rue du Prieuré, localisation du site sur le cadastre, O. Dewitte - DA 62. ....</i>                                                                     | 22 |
| <i>Fig. 5 : Lisbourg, Rue du Prieuré, extrait de la carte géologique au millionième, O. Dewitte - DA 62. ....</i>                                                            | 25 |
| <i>Fig. 6 : Lisbourg, Rue du Prieuré, extrait de la carte au 1/50 000 harmonisée, O. Dewitte - DA 62. ....</i>                                                               | 26 |
| <i>Fig. 7 : Carte et tableau des découvertes archéologiques dans le secteur de Lisbourg, O. Dewitte - DA 62. ....</i>                                                        | 29 |
| <i>Fig. 8 : Lisbourg, Rue du Prieuré, contexte territorial antique et mérovingien au 1/1000000, d'arpès Lottin 2002, p.17-29 O. Dewitte - DA 62. ....</i>                    | 33 |
| <i>Fig. 9 : Lisbourg, Rue du Prieuré, le domaine comtal de Saint-Pol au XII<sup>e</sup> siècle, au 1/80000e, d'après Nieuws 2005, p. 189, O. Dewitte - DA 62.....</i>        | 33 |
| <i>Fig. 10 : Lisbourg, Rue du Prieuré, levé topographique de la motte castrale de Lisbourg au 1/150e, dans Perreau, Lefranc 2005, p. 173 O. Dewitte - DA 62. ....</i>        | 34 |
| <i>Fig. 11 : Lisbourg, Rue du Prieuré, localisation du lieu-dit Le Vieil Âtre et du diagnostic sur le cadastre napoléonien au 1/20000e, O. Dewitte - DA 62. ....</i>         | 34 |
| <i>Fig. 12 : Lisbourg, Rue du Prieuré, localisation du diagnostic et désignation des parcelles sur le cadastre napoléonien au 1/1600e, O. Dewitte - DA 62. ....</i>          | 35 |
| <i>Fig. 13 : Lisbourg, Rue du Prieuré, plan d'implantation de la future salle multifonctionnelle sur le cadastre actuel au 1/1200e, O. Dewitte - DA 62.....</i>              | 37 |
| <i>Fig. 14 : Lisbourg, Rue du Prieuré, plan d'implantation des sondages archéologiques en fonction des différentes contraintes au 1/700e, O. Dewitte - DA 62.....</i>        | 37 |
| <i>Fig. 15 : Lisbourg, Rue du Prieuré, tableau synthétique phasé des datations céramiques, H. Agostini - DA 62..</i>                                                         | 39 |
| <i>Fig. 16 : Lisbourg, Rue du Prieuré, plan général des résultats du diagnostic centré sur la zone sud au 1/150e, O. Dewitte - DA 62. ....</i>                               | 41 |
| <i>Fig. 17 : Lisbourg, Rue du Prieuré, diagramme stratigraphique synthétique des résultats du diagnostic, É. Panlouis - DA 62. ....</i>                                      | 43 |
| <i>Fig. 18 : Lisbourg, Rue du Prieuré, plan phasé des ensembles bâtis de la zone sud au 1/150e, O. Dewitte - DA 62. ....</i>                                                 | 44 |
| <i>Fig. 19 : Lisbourg, Rue du Prieuré, plan général des résultats de la zone nord au 1/250e, O. Dewitte - DA 62.</i>                                                         | 45 |
| <i>Fig. 20 : Lisbourg, Rue du Prieuré, vue générale de l'église Saint Omer en contrebas du niveau de circulation au nord du presbytère, cliché E. Panlouis - DA 62 .....</i> | 46 |
| <i>Fig. 22 : Lisbourg, Rue du Prieuré, carte de l'environnement topographique du diagnostic au 1/50000e, O. Dewitte - DA 62 .....</i>                                        | 47 |
| <i>Fig. 21 : Lisbourg, Rue du Prieuré, coupe 9, sondages 11 et 27, cliché D. Delobel - DA 62 .....</i>                                                                       | 47 |

|                                                                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Fig. 23 : Lisbourg, Rue du Prieuré, coupe 9, sondages 11 et 27, dessin D. Delobel / DAO D. Delobel et E. Panlouis.</i>                                                      |    |
| - DA 62.....                                                                                                                                                                   | 48 |
| <i>Fig. 24 : Lisbourg, Rue du Prieuré, vue générale de la zone sud et du presbytère, cliché E. Panlouis - DA 62.....</i>                                                       | 48 |
| <i>Fig. 25 : Lisbourg, Rue du Prieuré, céramique du remblai 36, dessin et DAO H. Agostini - DA 62.....</i>                                                                     | 49 |
| <i>Fig. 26 : Lisbourg, Rue du Prieuré, céramique du niveau 81, dessin et DAO H. Agostini - DA 62.....</i>                                                                      | 49 |
| <i>Fig. 27 : Lisbourg, Rue du Prieuré, plan général des vestiges de la Phase 1 au 1/150e, O. Dewitte - DA 62. ....</i>                                                         | 50 |
| <i>Fig. 28 : Lisbourg, Rue du Prieuré, diagramme stratigraphique de la phase 1, E. Panlouis - DA 62.....</i>                                                                   | 51 |
| <i>Fig. 29 : Lisbourg, Rue du Prieuré, coupe 66, sondage 65, dessin D. Delobel / DAO D. Delobel et E. Panlouis. - DA 62.....</i>                                               | 51 |
| <i>Fig. 30 : Lisbourg, Rue du Prieuré, céramique du niveau d'incendie 39, dessin et DAO H. Agostini - DA 62.....</i>                                                           | 52 |
| <i>Fig. 31 : Lisbourg, Rue du Prieuré, orthophotoplan du bâtiment 155-1 au 1/50e, O. Dewitte - DA 62. ....</i>                                                                 | 53 |
| <i>Fig. 32 : Lisbourg, Rue du Prieuré, plan général des vestiges de la Phase 2 au 1/150e, O. Dewitte - DA 62. ....</i>                                                         | 54 |
| <i>Fig. 33 : Lisbourg, Rue du Prieuré, diagramme stratigraphique de la phase 2, E. Panlouis - DA 62.....</i>                                                                   | 55 |
| <i>Fig. 34 : Lisbourg, Rue du Prieuré, plan de détail des ensembles 155-2 et 178 au 1/80e, O. Dewitte - DA 62. 57</i>                                                          |    |
| <i>Fig. 35 : Lisbourg, Rue du Prieuré, orthophotoplan du bâtiment 155-2 et des niveaux associés au 1/50e, O. Dewitte - DA 62. ....</i>                                         | 58 |
| <i>Fig. 36 : Lisbourg, Rue du Prieuré, vue générale du bâtiment 155 en cours de fouille, cliché E. Panlouis - DA 62.....</i>                                                   | 59 |
| <i>Fig. 37 : Lisbourg, Rue du Prieuré, vue de détail du pignon occidental et de la cheminée du bâtiment 155 recoupés par la structure 200, cliché E. Panlouis - DA 62.....</i> | 59 |
| <i>Fig. 38 : Lisbourg, Rue du Prieuré, orthophotographie de détail de la cheminée 199 du bâtiment 155-2 au 1/35e, O. Dewitte - DA 62. ....</i>                                 | 60 |
| <i>Fig. 39 : Lisbourg, Rue du Prieuré, orthophotoplan des murs pillés du bâtiment 178 au 1/40e, O. Dewitte - DA 62.....</i>                                                    | 60 |
| <i>Fig. 40 : Lisbourg, Rue du Prieuré, céramique du niveau de comblement 175 de la tranchée de pillage 174, dessin et DAO H. Agostini - DA 62.....</i>                         | 61 |
| <i>Fig. 42 : Lisbourg, Rue du Prieuré, coupe 154, sondage 152, cliché O. Dewitte - DA 62.....</i>                                                                              | 62 |
| <i>Fig. 41 : Lisbourg, Rue du Prieuré, coupes 153 et 154, sondage 152, dessin D. Delobel / DAO D. Delobel et E. Panlouis. - DA 62.....</i>                                     | 62 |
| <i>Fig. 43 : Lisbourg, Rue du Prieuré, céramique du niveau de comblement 166 de la fosse 164, dessin et DAO H. Agostini - DA 62.....</i>                                       | 63 |
| <i>Fig. 44 : Lisbourg, Rue du Prieuré, coupe 126, sondage 125, dessin D. Delobel / DAO D. Delobel et E. Panlouis. - DA 62.....</i>                                             | 64 |
| <i>Fig. 45 : Lisbourg, Rue du Prieuré, coupe 126, sondage 125, cliché D. Delobel - DA 62.....</i>                                                                              | 65 |
| <i>Fig. 46 : Lisbourg, Rue du Prieuré, orthophotographie de la structure 205 au 1/40e, O. Dewitte - DA 62.....</i>                                                             | 65 |
| <i>Fig. 48 : Lisbourg, Rue du Prieuré, orthophotographie des structures 213 et 150 au 1/50e, O. Dewitte - DA 62. ....</i>                                                      | 66 |

|                                                                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Fig. 47 : Lisbourg, Rue du Prieuré, coupe 34, sondage 32, fosse 47, cliché O. Dewitte - DA 62.....                                                   | 66 |
| Fig. 49 : Lisbourg, Rue du Prieuré, coupe 34, sondage 32, fosse 47, dessin D. Delobel / DAO D. Delobel et E. Panlouis. - DA 62.....                  | 67 |
| Fig. 51 : Lisbourg, Rue du Prieuré, sondage 104, tranchée de récupération 118, cliché O. Dewitte - DA 62.....                                        | 68 |
| Fig. 50 : Lisbourg, Rue du Prieuré, sondage 104 de la tranchée de récupération 118, dessin D. Delobel / DAO D. Delobel et E. Panlouis. - DA 62 ..... | 68 |
| Fig. 52 : Lisbourg, Rue du Prieuré, céramique du niveau de démolition 41, dessin et DAO H. Agostini - DA 62 .....                                    | 69 |
| Fig. 53 : Lisbourg, Rue du Prieuré, plan de détail de l'ensemble 31 au 1/40e, O. Dewitte - DA 62.....                                                | 70 |
| Fig. 54 : Lisbourg, Rue du Prieuré, orthophotoplan du bâtiment 31 et des niveaux associés au 1/50e, O. Dewitte - DA 62. ....                         | 71 |
| Fig. 55 : Lisbourg, Rue du Prieuré, coupe 67, sondage 32, dessin D. Delobel / DAO D. Delobel et E. Panlouis. - DA 62.....                            | 71 |
| Fig. 56 : Lisbourg, Rue du Prieuré, céramique du niveau de sol 120, dessin et DAO H. Agostini - DA 62 .....                                          | 72 |
| Fig. 57 : Lisbourg, Rue du Prieuré, plan de détail de l'ensemble 82 au 1/50e, O. Dewitte - DA 62.....                                                | 73 |
| Fig. 58 : Lisbourg, Rue du Prieuré, orthophotoplan du bâtiment 82 et des niveaux associés au 1/35e, O. Dewitte - DA 62. ....                         | 74 |
| Fig. 59 : Lisbourg, Rue du Prieuré, vue générale du bâtiment 82 en cours de dégagement, cliché D. Delobel - DA 62.....                               | 75 |
| Fig. 60 : Lisbourg, Rue du Prieuré, vue générale du bâtiment 82, cliché D. Delobel - DA 62.....                                                      | 75 |
| Fig. 61 : Lisbourg, Rue du Prieuré, diagramme stratigraphique des phases 3 à 5, E. Panlouis - DA 62.....                                             | 77 |
| Fig. 62 : Lisbourg, Rue du Prieuré, plan des ensembles 82, 110 et du presbytère sur le cadastre napoléonien au 1/700e, O. Dewitte - DA 62.....       | 77 |
| Fig. 63 : Lisbourg, Rue du Prieuré, plan général des vestiges de la Phase 4 au 1/150e, O. Dewitte - DA 62. ....                                      | 78 |
| Fig. 64 : Lisbourg, Rue du Prieuré, orthophotoplan du bâtiment 110 et des niveaux associés au 1/70e, O. Dewitte - DA 62. ....                        | 79 |
| Fig. 65 : Lisbourg, Rue du Prieuré, sondage 104, vue en plan du niveau de circulation 108, cliché D. Delobel - DA 62.....                            | 80 |
| Fig. 66 : Lisbourg, Rue du Prieuré, vue générale du bâtiment 110, cliché D. Delobel - DA 62.....                                                     | 80 |
| Fig. 67 : Lisbourg, Rue du Prieuré, plan général des vestiges de la Phase 5 au 1/150e, O. Dewitte - DA 62. ....                                      | 81 |
| Fig. 68 : Lisbourg, Rue du Prieuré, inscription «1684» dans la cave du presbytère, cliché O. Dewitte - DA 62..                                       | 82 |
| Fig. 69 : Lisbourg, Rue du Prieuré, plan général de synthèse des vestiges découverts au 1/700e, O. Dewitte - DA 62.....                              | 84 |
| Fig. 70 : Lisbourg, Rue du Prieuré, vue générale des vestiges de la zone sud, cliché E. Panlouis - DA 62.....                                        | 84 |
| Fig. 71 : Lisbourg, Rue du Prieuré, plans de synthèse au 1/400e, O. Dewitte - DA 62.....                                                             | 85 |

## 7. Annexe

### 7.1 Inventaire spécialisé du mobilier céramique

| NUMÉRO | DESCRIPTION UE                           | DATATION              | DÉTAIL                                                                       |
|--------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 15     | remblai                                  | bas Moyen Âge         | 1 tesson p-ê couvre-feu, pâte bas Moyen Âge                                  |
| 17     | remblai                                  | après 1650            | faïence                                                                      |
| 36     | remblai                                  | 1250-1450             | seulement 3 tessons dont 1 datant                                            |
| 37     | sol construit en craie damée             | non datable           |                                                                              |
| 39     | niveau de destruction, incendie          | 1250-1400             | seulement 2 tessons dont 1 datant                                            |
| 41     | niveau de destruction, démolition        | 1300-1500             | petit lot bas Moyen Âge avec 1 couvre-feu datant mais ref pas très identique |
| 44     | remblai                                  | 1450-1550             | 2 tessons dont 1 datant                                                      |
| 81     | niveau indéterminé                       | 1200-1400             | 1 seul tesson, ref pas très identique                                        |
| 92     | remblai                                  | 1450-1525             | petit lot avec 1 tesson datant                                               |
| 102    | remblai                                  | bas Moyen Âge         | 1 fond de marmite tripode                                                    |
| 106    | mur (fondation)                          | après 1650            | faïence                                                                      |
| 108    | niveau de circulation                    | après 1650            | faïence                                                                      |
| 109    | remblai                                  | contemporain          | faïence marbrée                                                              |
| 117    | remblai                                  | après 1700            | bcp porcelaine                                                               |
| 119    | comblement de la tranchée de pillage 118 | non datable           |                                                                              |
| 120    | sol construit en craie damée             | 1450-1550             | 1 bord de tèle datant                                                        |
| 121    | niveau de circulation                    | après 1650            | faïence                                                                      |
| 131    | mur (fondation)                          | bas Moyen Âge         | 4 tessons de grise rugueuse                                                  |
| 133    | mur (fondation)                          | non datable           |                                                                              |
| 163    | remblai                                  | 1350-1450             | 1 seul tesson datant                                                         |
| 165    | comblement dela fosse 164                | bas Moyen Âge         | 1 fond avec pieds pincés                                                     |
| 166    | comblement dela fosse 164                | 1450-1550             | lot conséquent, nombreux éléments datant                                     |
| 167    | remblai                                  | bas Moyen Âge/moderne | petit lot bas Moyen Âge avec 2 tessons peut-être modernes                    |
| 175    | comblement de la tranchée de pillage 174 | 1450-1650             | 1 bord de tèle datant                                                        |
| 209    | comblement de la fosse 205               | bas Moyen Âge         | pas de tessons datant mais un petit lot de pâte qui semblent bas Moyen Âge   |
| 211    | remblai                                  | 1500-1650             | 2 tessons dont une assiette à décor à la corne                               |

## SECTION 3 : LES INVENTAIRES

---

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| 1. Inventaire des unités d'enregistrement..... | 94  |
| 2. Inventaire du mobilier.....                 | 99  |
| 3. Inventaire de la documentation.....         | 102 |

## 1. Inventaire des unités d'enregistrement

| NUMÉRO | TYPE      | DESCRIPTION               | UEs LIÉES                                                                                                                                                       |
|--------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | niveau    | naturel terre végétale    | appartient à: 7, 9, 13, 51, 59, 154 - sur: 6, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 35, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 211                                       |
| 2      | tranchée  | tranchée de diagnostic    | contient: 7, 8, 9, 11                                                                                                                                           |
| 3      | annulée   |                           |                                                                                                                                                                 |
| 4      | annulée   |                           |                                                                                                                                                                 |
| 5      | annulée   |                           |                                                                                                                                                                 |
| 6      | niveau    | sol construit             | sous: 1, 14, 16, 17 - appartient à: 7, 8 - sur: 15                                                                                                              |
| 7      | sondage   | coupe                     | contient: 1, 6, 14, 16, 17 - appartient à: 2                                                                                                                    |
| 8      | sondage   | coupe                     | contient: 6, 15 - appartient à: 2, 11                                                                                                                           |
| 9      | sondage   | coupe                     | contient: 1, 14, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 35 - appartient à: 2, 11, 27                                                                                       |
| 10     | tranchée  | tranchée de diagnostic    | contient: 12                                                                                                                                                    |
| 11     | sondage   |                           | contient: 8, 9 - est égal à: 27 - appartient à: 2                                                                                                               |
| 12     | sondage   |                           | contient: 13 - appartient à: 10                                                                                                                                 |
| 13     | sondage   | coupe                     | contient: 1, 22, 23, 24, 25 - appartient à: 12                                                                                                                  |
| 14     | niveau    | remblai                   | sous: 1 - appartient à: 7, 9 - sur: 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21                                                                                                   |
| 15     | niveau    | remblai                   | sous: 6 - appartient à: 8                                                                                                                                       |
| 16     | niveau    | circulation               | sous: 1, 14 - appartient à: 7 - sur: 6, 17                                                                                                                      |
| 17     | niveau    | remblai                   | est égal à: 21 - sous: 1, 14, 16 - appartient à: 7 - sur: 6                                                                                                     |
| 18     | niveau    | destruction démolition    | sous: 1, 14, 21 - appartient à: 9 - sur: 19, 20                                                                                                                 |
| 19     | niveau    | remblai                   | sous: 1, 14, 18, 21 - appartient à: 9 - sur: 20                                                                                                                 |
| 20     | niveau    | remblai                   | sous: 1, 14, 18, 19, 21 - appartient à: 9 - sur: 28, 29, 30, 35                                                                                                 |
| 21     | niveau    | destruction démolition    | est égal à: 17 - sous: 1, 14 - appartient à: 9 - sur: 18, 19, 20                                                                                                |
| 22     | niveau    | remblai                   | sous: 1 - appartient à: 13 - sur: 23, 24, 25                                                                                                                    |
| 23     | niveau    | remblai                   | sous: 1, 22 - appartient à: 13 - sur: 24, 25                                                                                                                    |
| 24     | niveau    | remblai                   | sous: 1, 22, 23 - appartient à: 13 - sur: 25                                                                                                                    |
| 25     | niveau    | remblai                   | sous: 1, 22, 23, 24 - appartient à: 13                                                                                                                          |
| 26     | sondage   |                           |                                                                                                                                                                 |
| 27     | sondage   |                           | contient: 9 - est égal à: 11                                                                                                                                    |
| 28     | niveau    | remblai                   | sous: 20 - appartient à: 9 - sur: 29, 30, 35                                                                                                                    |
| 29     | niveau    | remblai                   | sous: 20, 28 - appartient à: 9 - sur: 30, 35                                                                                                                    |
| 30     | niveau    | colluvion                 | sous: 20, 28, 29 - appartient à: 9 - sur: 35                                                                                                                    |
| 31     | ensemble  | bâtiment                  | contient: 32, 42, 43, 65, 68, 69 - coupé par: 82 - sur: 178                                                                                                     |
| 32     | sondage   |                           | contient: 33, 34, 124 - appartient à: 31                                                                                                                        |
| 33     | sondage   | coupe                     | contient: 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43 - appartient à: 32                                                                                                         |
| 34     | sondage   | coupe                     | appartient à: 32                                                                                                                                                |
| 35     | niveau    | naturel                   | sous: 1, 20, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 73, 74, 123, 86 - appartient à: 9, 33, 51, 59, 66, 67, 124 - coupé par: 47, 61 |
| 36     | niveau    | remblai                   | coupé par: 47 - sous: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 86 - appartient à: 33, 67, 124 - sur: 35 - est égal à: 74                                                     |
| 37     | niveau    | sol construit craie damée | coupé par: 47 - sous: 38, 39, 40, 41, 42, 73, 123 - appartient à: 33, 66, 67 - sur: 35, 36, 74                                                                  |
| 38     | niveau    | comblement                | coupé par: 47 - sous: 39, 40, 41, 42 - appartient à: 33 - sur: 35, 36, 37                                                                                       |
| 39     | niveau    | destruction incendie      | a coupé: 70 - coupé par: 68 - sous: 40, 41, 43, 73, 123 - appartient à: 66, 67 - sur: 35, 36, 37, 38, 74, 207                                                   |
| 40     | niveau    | destruction démolition    | coupé par: 47, 68 - sous: 41, 42 - appartient à: 33, 67 - sur: 35, 36, 37, 38, 39, 44, 205 - est égal à: 75                                                     |
| 41     | niveau    | destruction démolition    | sous: 86 - coupé par: 68 - appartient à: 67, 124 - sur: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 47                                                                          |
| 42     | structure | tranchée fondation        | a coupé: 118, 132, 133, 205 - contient + est sous: 43 - appartient à: 31, 33, 104 - sur: 35, 36, 37, 38, 40, 44, 47                                             |
| 43     | structure | mur fondation             | appartient à: 31, 33, 104 - sur: 39 - appartient à + est sur: 42                                                                                                |
| 44     | niveau    | remblai                   | sous: 40, 41, 42, 86, 118 - appartient à: 124 - sur: 35, 36                                                                                                     |

| NUMÉRO | TYPE      | DESCRIPTION                   | UEs LIÉES                                                                                                                 |
|--------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45     | tranchée  | tranchée de diagnostic        | contient: 46                                                                                                              |
| 46     | sondage   |                               | contient: 51 - appartient à: 45                                                                                           |
| 47     | structure | fosse indéterminé             | a coupé: 35, 36, 37, 38, 40 - sous: 41, 42 - contient + est sous: 48, 49, 50                                              |
| 48     | niveau    | comblement                    | sous: 49, 50 - appartient à + est sur: 47                                                                                 |
| 49     | niveau    | comblement                    | sous: 50 - sur: 48 - appartient à + est sur: 47                                                                           |
| 50     | niveau    | comblement                    | sur: 48, 49 - appartient à + est sur: 47                                                                                  |
| 51     | sondage   | coupe                         | contient: 1, 35, 52, 53, 54, 55, 56 - appartient à: 46                                                                    |
| 52     | niveau    | circulation                   | sous: 1 - appartient à: 51 - sur: 35, 53, 54, 55, 56                                                                      |
| 53     | niveau    | remblai                       | sous: 1, 52 - appartient à: 51 - sur: 35, 54, 55, 56                                                                      |
| 54     | niveau    | sol construit craie damée     | sous: 1, 52, 53 - appartient à: 51 - sur: 35, 55, 56                                                                      |
| 55     | niveau    | remblai                       | sous: 1, 52, 53, 54 - appartient à: 51 - sur: 35, 56                                                                      |
| 56     | niveau    | remblai                       | sous: 1, 52, 53, 54, 55, 99 - appartient à: 51 - sur: 35                                                                  |
| 57     | tranchée  | tranchée de diagnostic        | contient: 58                                                                                                              |
| 58     | sondage   |                               | contient: 59 - appartient à: 57                                                                                           |
| 59     | sondage   | coupe                         | contient: 1, 35, 60, 61 - appartient à: 58                                                                                |
| 60     | niveau    | naturel encaissant            | coupé par: 61, 77 - sous: 1, 64 - appartient à: 59 - sur: 35                                                              |
| 61     | structure | fosse                         | a coupé: 35, 60, 64 - contient + est sous: 62, 63 - appartient à: 59                                                      |
| 62     | niveau    | comblement                    | sous: 63 - appartient à + est sur: 61                                                                                     |
| 63     | niveau    | comblement                    | sur: 62 - appartient à + est sur: 61                                                                                      |
| 64     | niveau    | sol construit craie damée     | coupé par: 61 - sur: 60                                                                                                   |
| 65     | sondage   |                               | contient: 66, 67 - appartient à: 31                                                                                       |
| 66     | sondage   | coupe                         | contient: 35, 37, 39, 70, 71, 72, 73, 74, 123, 79, 80 - appartient à: 65                                                  |
| 67     | sondage   | coupe                         | contient: 35, 36, 37, 39, 40, 41, 68, 69 - appartient à: 65                                                               |
| 68     | structure | tranchée fondation            | a coupé: 39, 40, 41 - contient + est sous: 69 - appartient à: 31, 67                                                      |
| 69     | structure | mur fondation                 | appartient à: 31, 67 - appartient à + est sur: 68                                                                         |
| 70     | structure | tranchée fondation            | a coupé: 74, 79 - contient + est sous: 71, 72 - coupé par: 39 - appartient à: 66                                          |
| 71     | niveau    | comblement                    | sous: 72 - appartient à: 66 - appartient à + est sur: 70                                                                  |
| 72     | structure | mur fondation                 | appartient à: 66 - sur: 71 - appartient à + est sur: 70                                                                   |
| 73     | niveau    | sol construit craie damée     | sous: 123 - appartient à: 66 - sur: 35, 37, 39, 74, 76, 81                                                                |
| 74     | niveau    | remblai                       | est égal à: 36 - sous: 37, 39, 73, 123 - coupé par: 70, 79 - appartient à: 66 - sur: 35                                   |
| 75     | annulée   |                               | est égal à: 40                                                                                                            |
| 76     | structure | mur fondation                 | sous: 73 - sur: 81 - appartient à + est sur: 215                                                                          |
| 77     | structure | fosse                         | a coupé: 60 - coupé par: 79, 215 - contient + est sous: 78 - sous: 81                                                     |
| 78     | niveau    | comblement                    | appartient à + est sur: 77                                                                                                |
| 79     | structure | tranchée pillage/récupération | a coupé: 74, 77 - contient + est sous: 80 - coupé par: 70 - appartient à: 66                                              |
| 80     | niveau    | comblement                    | appartient à: 66 - appartient à + est sur: 79                                                                             |
| 81     | niveau    | indéterminé                   | coupé par: 215 - sous: 73, 76 - sur: 77                                                                                   |
| 82     | ensemble  | bâtiment                      | a coupé: 31 - contient: 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 102, 103                        |
| 83     | ensemble  |                               | contient: 91, 92 - appartient à: 82                                                                                       |
| 84     | ensemble  |                               | contient: 102 - appartient à: 82                                                                                          |
| 85     | ensemble  |                               | contient: 103 - appartient à: 82                                                                                          |
| 86     | structure | tranchée fondation            | synchrone: 88, 93, 95 - contient + est sous: 87 - a coupé: 92, 97, 118 - appartient à: 82, 104, 124 - sur: 35, 36, 41, 44 |
| 87     | structure | mur fondation                 | synchrone: 90, 94, 96 - sous: 99 - appartient à: 82, 104, 124 - appartient à + est sur: 86                                |
| 88     | structure | tranchée fondation            | synchrone: 86 - contient + est sous: 89, 90 - a coupé: 92, 102 - appartient à: 82, 104                                    |
| 89     | structure | mur fondation et élévation    | sous: 91 - appartient à: 82, 104 - sur: 90 - appartient à + est sur: 88                                                   |
| 90     | structure | mur fondation                 | synchrone: 87, 91 - sous: 89, 121, 122 - appartient à: 82, 104 - appartient à + est sur: 88                               |
| 91     | niveau    | sol construit craie damée     | synchrone: 90 - appartient à: 82, 83 - sur: 89, 92                                                                        |

| NUMÉRO | TYPE      | DESCRIPTION                       | UEs LIÉES                                                                                                       |
|--------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92     | niveau    | remblai                           | coupé par: 86, 88, 93, 95 - appartient à: 82, 83 - sous: 91                                                     |
| 93     | structure | tranchée fondation                | synchrone: 86 - a coupé: 92, 102, 103 - appartient à: 82 - contient + est sous: 94                              |
| 94     | structure | mur fondation                     | synchrone: 87 - sous: 100 - appartient à: 82 - appartient à + est sur: 93                                       |
| 95     | structure | tranchée fondation                | synchrone: 86 - a coupé: 92, 97, 103 - appartient à: 82 - contient + est sous: 96                               |
| 96     | structure | mur fondation                     | synchrone: 87 - appartient à: 82 - appartient à + est sur: 95                                                   |
| 97     | structure | tranchée pillage/<br>récupération | coupé par: 86, 95 - contient + est sous: 98                                                                     |
| 98     | niveau    | comblement                        | sous: 99 - appartient à + est sur: 97                                                                           |
| 99     | niveau    | sol construit craie<br>damée      | sur: 56, 87, 98                                                                                                 |
| 100    | structure | tranchée fondation                | a coupé: 102, 103 - contient + est sous: 101 - appartient à: 82 - sur: 94                                       |
| 101    | structure | mur fondation                     | appartient à: 82 - appartient à + est sur: 100                                                                  |
| 102    | niveau    | remblai                           | est égal à: 103 - coupé par: 88, 93, 100 - appartient à: 82, 84                                                 |
| 103    | niveau    | remblai                           | est égal à: 102 - coupé par: 93, 95, 100 - appartient à: 82, 85                                                 |
| 104    | sondage   | coupe                             | contient: 42, 43, 86, 87, 88, 89, 90                                                                            |
| 105    | structure | tranchée fondation                | a coupé: 112 - appartient à: 110, 111 - contient + est sous: 106                                                |
| 106    | structure | mur fondation                     | sous: 117, 121 - appartient à: 110 - appartient à + est sur: 105                                                |
| 107    | niveau    | circulation                       | sous: 108                                                                                                       |
| 108    | niveau    | circulation                       | sous: 109 - sur: 107                                                                                            |
| 109    | niveau    | remblai                           | sous: 115 - sur: 108                                                                                            |
| 110    | ensemble  | bâtiment                          | contient: 105, 106, 111, 112, 113, 114                                                                          |
| 111    | ensemble  |                                   | contient: 105, 112, 113 - appartient à: 110                                                                     |
| 112    | niveau    | indéterminé                       | coupé par: 105, 113 - appartient à: 110, 111                                                                    |
| 113    | structure | tranchée fondation                | a coupé: 112, 120 - contient + est sous: 114 - appartient à: 110, 111                                           |
| 114    | structure | mur fondation                     | sous: 121 - appartient à: 110 - appartient à + est sur: 113                                                     |
| 115    | structure | tranchée pillage/<br>récupération | contient + est sous: 116 - sur: 109, 117                                                                        |
| 116    | niveau    | comblement                        | appartient à + est sur: 115                                                                                     |
| 117    | niveau    | remblai                           | sous: 115 - sur: 106, 121                                                                                       |
| 118    | structure | tranchée pillage/<br>récupération | coupé par: 42, 86 - contient + est sous: 119 - sur: 44                                                          |
| 119    | niveau    | comblement                        | appartient à + est sur: 118                                                                                     |
| 120    | niveau    | sol construit craie<br>damée      | coupé par: 113 - sous: 121                                                                                      |
| 121    | niveau    | circulation                       | sous: 117, 122, 147 - sur: 90, 106, 114, 120                                                                    |
| 122    | niveau    | sol construit craie<br>damée      | sur: 90, 121                                                                                                    |
| 123    | niveau    | destruction incendie              | appartient à: 66 - sur: 35, 37, 39, 73, 74                                                                      |
| 124    | sondage   | coupe                             | contient: 35, 36, 41, 44, 86, 87 - appartient à: 32                                                             |
| 125    | sondage   |                                   | contient: 126, 127                                                                                              |
| 126    | sondage   | coupe                             | contient: 128, 129, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 171, 144, 145, 146 - appartient à: 125    |
| 127    | sondage   | coupe                             | contient: 128, 129, 130, 131, 132, 133 - appartient à: 125                                                      |
| 128    | niveau    | remblai                           | sous: 129, 132, 143 - appartient à: 126, 127 - coupé par: 134                                                   |
| 129    | niveau    | remblai                           | sous: 132, 143 - appartient à: 126, 127 - sur: 128                                                              |
| 130    | structure | tranchée fondation                | a coupé: 132, 163 - contient + est sous: 131 - appartient à: 127                                                |
| 131    | structure | mur fondation                     | coupé par: 182 - appartient à: 127 - sur: 133 - appartient à + est sur: 130                                     |
| 132    | structure | tranchée fondation                | a coupé: 163 - contient + est sous: 133 - coupé par: 42, 130 - appartient à: 127 - sur: 128, 129                |
| 133    | structure | mur fondation                     | contient: 180, 181 - coupé par: 42 - appartient à: 127 - sous: 131 - sur: 208 - appartient à + est sur: 132     |
| 134    | structure | fosse cellier                     | a coupé: 128 - contient + est sous: 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 - coupé par: 171 - appartient à: 126 |
| 135    | structure | mur maçonnerie                    | synchrone: 136 - sous: 137, 138, 139, 140, 141, 142 - appartient à: 126 - appartient à + est sur: 134           |
| 136    | structure | mur maçonnerie                    | synchrone: 135 - sous: 137, 138, 139, 140, 141, 142 - appartient à: 126 - appartient à + est sur: 134           |
| 137    | niveau    | sol construit dallage             | sous: 138, 139, 140, 141, 142 - appartient à: 126 - sur: 135, 136 - appartient à + est sur: 134                 |
| 138    | niveau    | comblement                        | sous: 139, 140, 141, 142 - appartient à: 126 - sur: 135, 136, 137 - appartient à + est sur: 134                 |

| NUMÉRO | TYPE      | DESCRIPTION                   | UEs LIÉES                                                                                            |
|--------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 139    | niveau    | comblement                    | sous: 140, 141, 142 - appartient à: 126 - sur: 135, 136, 137, 138 - appartient à + est sur: 134      |
| 140    | niveau    | comblement                    | sous: 141, 142 - appartient à: 126 - sur: 135, 136, 137, 138, 139 - appartient à + est sur: 134      |
| 141    | niveau    | comblement                    | sous: 142 - appartient à: 126 - sur: 135, 136, 137, 138, 139, 140 - appartient à + est sur: 134      |
| 142    | niveau    | comblement                    | sous: 143 - appartient à: 126 - sur: 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 - appartient à + est sur: 134 |
| 143    | niveau    | remblai                       | appartient à: 126 - sur: 128, 129, 142                                                               |
| 144    | niveau    | comblement                    | appartient à: 126 - appartient à + est sur: 171                                                      |
| 145    | structure | fosse                         | a coupé: 171 - contient + est sous: 146 - appartient à: 126                                          |
| 146    | niveau    | comblement                    | appartient à: 126 - appartient à + est sur: 145                                                      |
| 147    | niveau    | remblai                       | sur: 121, 148                                                                                        |
| 148    | niveau    | sol construit craie damée     | sous: 147 - coupé par: 150, 213                                                                      |
| 149    | niveau    | indéterminé                   | sous: 151 - appartient à + est sur: 150                                                              |
| 150    | structure | indéterminé                   | a coupé: 148 - contient + est sous: 149, 151                                                         |
| 151    | niveau    | indéterminé                   | sur: 149 - appartient à + est sur: 150                                                               |
| 152    | sondage   |                               | contient: 153, 154                                                                                   |
| 153    | sondage   | coupe                         | contient: 159, 160, 161, 164, 165, 167, 212, 210 - appartient à: 152                                 |
| 154    | sondage   | coupe                         | contient: 1, 164, 165, 166, 167, 212, 210, 211 - appartient à: 152                                   |
| 155    | ensemble  | bâtiment                      | contient: 199, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 216 - a coupé: 205 - coupé par: 200      |
| 156    | ensemble  |                               | contient: 189                                                                                        |
| 157    | structure | tranchée fondation            | a coupé: 163 - coupé par: 159 - contient + est sous: 158                                             |
| 158    | structure | mur fondation                 | appartient à + est sur: 157                                                                          |
| 159    | structure | tranchée fondation            | a coupé: 157, 163 - contient + est sous: 160, 161, 162 - appartient à: 153                           |
| 160    | structure | mur fondation                 | sous: 161, 162 - appartient à: 153 - appartient à + est sur: 159                                     |
| 161    | structure | mur fondation                 | sous: 162 - appartient à: 153 - sur: 160 - appartient à + est sur: 159                               |
| 162    | structure | mur fondation et élévation    | coupé par: 200 - sur: 160, 161 - appartient à + est sur: 159                                         |
| 163    | niveau    | remblai                       | coupé par: 130, 132, 157, 159, 191 - sous: 188, 189 - sur: 187                                       |
| 164    | structure | fosse dépotoir                | a coupé: 167, 169, 168 - contient + est sous: 165, 166 - coupé par: 212 - appartient à: 153, 154     |
| 165    | niveau    | comblement                    | sous: 166 - appartient à: 153, 154 - appartient à + est sur: 164                                     |
| 166    | niveau    | comblement                    | sous: 211 - appartient à: 154 - sur: 165 - appartient à + est sur: 164                               |
| 167    | niveau    | remblai                       | coupé par: 164, 212 - appartient à: 153, 154                                                         |
| 168    | niveau    | remblai                       | coupé par: 164, 169, 176, 205                                                                        |
| 169    | structure | tranchée pillage/récupération | a coupé: 168 - coupé par: 164 - contient + est sous: 170 - sur: 178                                  |
| 170    | niveau    | comblement                    | appartient à + est sur: 169                                                                          |
| 171    | structure | fosse                         | a coupé: 134 - contient + est sous: 144 - coupé par: 145 - appartient à: 126                         |
| 172    | structure | tranchée pillage/récupération | a coupé: 179 - appartient à: 178 - contient + est sous: 173                                          |
| 173    | niveau    | comblement                    | appartient à: 178 - appartient à + est sur: 172                                                      |
| 174    | structure | tranchée pillage/récupération | a coupé: 179 - appartient à: 178 - contient + est sous: 175                                          |
| 175    | niveau    | comblement                    | appartient à: 178 - appartient à + est sur: 174                                                      |
| 176    | structure | tranchée pillage/récupération | a coupé: 168, 179 - appartient à: 178 - contient + est sous: 177                                     |
| 177    | niveau    | comblement                    | appartient à: 178 - appartient à + est sur: 176                                                      |
| 178    | ensemble  | bâtiment                      | contient: 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179 - sous: 31, 169                                          |
| 179    | niveau    | remblai                       | coupé par: 172, 174, 176 - appartient à: 178                                                         |
| 180    | structure | mur maçonnerie                | appartient à: 133                                                                                    |
| 181    | structure | mur maçonnerie                | appartient à: 133                                                                                    |
| 182    | structure | fosse                         | a coupé: 131 - contient + est sous: 183                                                              |
| 183    | niveau    | comblement                    | appartient à + est sur: 182                                                                          |
| 184    | ensemble  | Pilier                        | contient + est sous: 185                                                                             |
| 185    | structure | mur maçonnerie                | appartient à + est sur: 184                                                                          |
| 186    | structure | tranchée fondation            | contient + est sous: 187                                                                             |

| NUMÉRO | TYPE      | DESCRIPTION                   | UEs LIÉES                                                                         |
|--------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 187    | structure | mur fondation                 | sous: 163 - appartient à + est sur: 186                                           |
| 188    | niveau    | sol construit craie damée     | sur: 163                                                                          |
| 189    | niveau    | destruction                   | appartient à: 156 - sur: 163, 190                                                 |
| 190    | structure | mur maçonnerie                | sous: 189 - appartient à: 155, 199 - appartient à + est sur: 191                  |
| 191    | structure | tranchée fondation            | a coupé: 163 - contient + est sous: 190 - appartient à: 155, 199                  |
| 192    | structure | tranchée fondation            | appartient à: 155, 199                                                            |
| 193    | structure | mur maçonnerie                | sous: 216 - appartient à: 155, 199                                                |
| 194    | structure | tranchée fondation            | contient + est sous: 195 - appartient à: 155, 199                                 |
| 195    | structure | mur maçonnerie                | sous: 216 - appartient à: 155, 199 - appartient à + est sur: 194                  |
| 196    | structure | mur maçonnerie                | sous: 197 - appartient à: 155, 199                                                |
| 197    | niveau    | foyer                         | sous: 198 - appartient à: 155, 199 - sur: 196                                     |
| 198    | niveau    | foyer                         | sous: 216 - appartient à: 155, 199 - sur: 197                                     |
| 199    | ensemble  | aire de chauffe               | contient: 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 216 - appartient à: 155    |
| 200    | structure | fosse cellier                 | a coupé: 155, 162, 205 - contient + est sous: 201                                 |
| 201    | niveau    | comblement                    | appartient à + est sur: 200                                                       |
| 202    | structure | tranchée fondation            | contient + est sous: 203, 204                                                     |
| 203    | structure | mur fondation                 | appartient à + est sur: 202                                                       |
| 204    | annulée   |                               | appartient à + est sur: 202                                                       |
| 205    | structure | fosse cellier                 | a coupé: 168 - sous: 40 - contient + est sous: 206, 209 - coupé par: 42, 155, 200 |
| 206    | structure | mur maçonnerie                | sous: 209 - appartient à + est sur: 205                                           |
| 207    | niveau    | sol construit craie damée     | sous: 39 - sur: 208                                                               |
| 208    | structure | mur maçonnerie                | sous: 133, 207                                                                    |
| 209    | niveau    | comblement                    | sur: 206 - appartient à + est sur: 205                                            |
| 210    | niveau    | comblement                    | sous: 211 - appartient à: 153, 154 - appartient à + est sur: 212                  |
| 211    | niveau    | remblai                       | sous: 1 - appartient à: 154 - sur: 166, 210                                       |
| 212    | structure | tranchée pillage/récupération | a coupé: 164, 167 - contient + est sous: 210 - appartient à: 153, 154             |
| 213    | structure | fosse indéterminé             | a coupé: 148 - contient + est sous: 214                                           |
| 214    | niveau    | comblement                    | appartient à + est sur: 213                                                       |
| 215    | structure | tranchée fondation            | a coupé: 77, 81 - contient + est sous: 76                                         |
| 216    | niveau    | destruction démolition        | appartient à: 155, 199 - sur: 193, 195, 198                                       |

## 2. Inventaire du mobilier

| IDENTIFIANT         | DÉTERMINATION                                | NBRE | POIDS (g) | ÉTAT<br>SANITAIRE | PRÉSERVATION<br>À ENVISAGER | PARCELLE<br>DE DÉCOU-<br>VERTE | CHRONOLOGIE                        |
|---------------------|----------------------------------------------|------|-----------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 158397_133_15_None  | organique / Faune (non travaillé)            | 1    | 0.1g      | stable            | aucune                      | 0C-323                         |                                    |
| 158397_133_15_None  | organique / Faune (non travaillé)            | 1    | 68.9g     | stable            | aucune                      | 0C-323                         |                                    |
| 158397_133_15_None  | organique / Faune (non travaillé)            | 1    | 1.3g      | stable            | aucune                      | 0C-323                         |                                    |
| 158397_141_15_None  | terre cuite / céramique / couvre-feu ?       | 1    | 33.5g     | stable            | aucune                      | 0C-323                         |                                    |
| 158397_141_17_None  | terre cuite / céramique / indéterminé        | 1    | 1.5g      | stable            | aucune                      | 0C-323                         | Période Récente,<br>Époque Moderne |
| 158397_141_17_None  | terre cuite / céramique / indéterminé        | 1    | 1.5g      | stable            | aucune                      | 0C-323                         | Période Récente,<br>Époque Moderne |
| 158397_141_17_None  | terre cuite / céramique / indéterminé        | 2    | 12.5g     | stable            | aucune                      | 0C-323                         |                                    |
| 158397_141_17_None  | terre cuite / céramique / indéterminé        | 1    | 8g        | stable            | aucune                      | 0C-323                         |                                    |
| 158397_152_17_None  | verre / verre autre / indéterminé            | 1    | 1g        | instable          | surveillance                | 0C-323                         |                                    |
| 158397_141_36_1     | terre cuite / céramique / couvre-feu         | 2    | 54g       | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              | Moyen-Âge, Bas<br>Moyen-Âge        |
| 158397_141_36_None  | terre cuite / céramique / indéterminé        | 2    | 16.5g     | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              |                                    |
| 158397_141_36_None  | terre cuite / céramique / indéterminé        | 1    | 60g       | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              |                                    |
| 158397_142_36_None  | terre cuite / terre cuite architecturale     | 2    | 61g       | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              |                                    |
| 158397_141_37_None  | terre cuite / céramique / indéterminé        | 1    | 49.5g     | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              |                                    |
| 158397_141_39_1     | terre cuite / céramique / poêle/poëlon       | 1    | 15g       | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              | Moyen-Âge,<br>Bas Moyen-Âge        |
| 158397_141_39_None  | terre cuite / céramique / pichet/cruche      | 1    | 26.5g     | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              |                                    |
| 158397_141_41_1     | terre cuite / céramique / couvre-feu         | 1    | 56.5g     | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              | Moyen-Âge,<br>Bas Moyen-Âge        |
| 158397_141_41_None  | terre cuite / céramique / indéterminé        | 2    | 15g       | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              |                                    |
| 158397_141_41_None  | terre cuite / céramique / indéterminé        | 5    | 40g       | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              |                                    |
| 158397_152_41_None  | verre / verre autre / in                     | 1    | 3g        | instable          | surveillance                | 0C-322,<br>0C-321              |                                    |
| 158397_141_44_None  | terre cuite / céramique / indéterminé        | 1    | 2g        | stable            | aucune                      | 0C-322                         |                                    |
| 158397_141_44_None  | terre cuite / céramique / pichet/cruche      | 1    | 10.5g     | stable            | aucune                      | 0C-322                         | Moyen-Âge,<br>Bas Moyen-Âge        |
| 158397_142_50_None  | terre cuite / terre cuite architecturale     | 1    | 21g       | stable            | aucune                      | 0C-322                         |                                    |
| 158397_141_81_1     | terre cuite / céramique / tôle               | 1    | 14g       | stable            | aucune                      | 0C-322                         | Moyen-Âge,<br>Bas Moyen-Âge        |
| 158397_112_87_None  | métal / métal ferreux / indéterminé          | 1    | 3g        | instable          | surveillance                | 0C-322                         |                                    |
| 158397_133_87_None  | organique / Faune (non travaillé)            | 1    | 101.5g    | stable            | aucune                      | 0C-322                         |                                    |
| 158397_152_87_None  | verre / verre autre / indéterminé            | 5    | 11g       | instable          | surveillance                | 0C-322                         |                                    |
| 158397_141_92_1     | terre cuite / céramique / marmite            | 1    | 18g       | stable            | aucune                      | 0C-322                         | Moyen-Âge,<br>Bas Moyen-Âge        |
| 158397_141_92_None  | terre cuite / céramique / indéterminé        | 2    | 33.5g     | stable            | aucune                      | 0C-322                         |                                    |
| 158397_141_92_None  | terre cuite / céramique / indéterminé        | 2    | 85g       | stable            | aucune                      | 0C-322                         |                                    |
| 158397_141_92_None  | terre cuite / céramique / indéterminé        | 6    | 45.5g     | stable            | aucune                      | 0C-322                         |                                    |
| 158397_142_92_None  | terre cuite / terre cuite architecturale     | 2    | 370g      | stable            | aucune                      | 0C-322                         |                                    |
| 158397_152_92_None  | verre / verre autre / bouteille              | 2    | 177g      | stable            | aucune                      | 0C-322                         |                                    |
| 158397_142_98_None  | terre cuite / terre cuite architecturale     | 1    | 63g       | stable            | aucune                      | 0C-322                         |                                    |
| 158397_113_102_None | métal / monétaire                            | 1    | 1g        | instable          | surveillance                | 0C-322                         |                                    |
| 158397_141_102_None | terre cuite / céramique / indéterminé        | 4    | 30g       | stable            | aucune                      | 0C-322                         |                                    |
| 158397_141_102_None | terre cuite / céramique / marmite<br>tripode | 1    | 70g       | stable            | aucune                      | 0C-322                         |                                    |
| 158397_141_103_None | terre cuite / céramique / indéterminé        | 1    | 18.5g     | stable            | aucune                      | 0C-322                         |                                    |
| 158397_141_106_None | terre cuite / céramique / indéterminé        | 1    | 7g        | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              | Moyen-Âge, Bas<br>Moyen-Âge        |

| IDENTIFIANT         | DÉTERMINATION                           | NBRE | POIDS (g) | ÉTAT<br>SANITAIRE | PRÉSERVATION<br>À ENVISAGER | PARCELLE<br>DE DÉCOU-<br>VERTE | CHRONOLOGIE                                   |
|---------------------|-----------------------------------------|------|-----------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 158397_141_106_None | terre cuite / céramique / tèle          | 1    | 44g       | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              | Période Récente,<br>Époque Moderne            |
| 158397_141_106_None | terre cuite / céramique / pot           | 4    | 87g       | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              |                                               |
| 158397_141_106_None | terre cuite / céramique / indéterminé   | 1    | 32g       | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              | Période Récente,<br>Époque Moderne            |
| 158397_141_106_None | terre cuite / céramique / indéterminé   | 1    | 8.5g      | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              | Période Récente,<br>Époque Moderne            |
| 158397_141_106_None | terre cuite / céramique / indéterminé   | 8    | 47g       | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              | Période Récente,<br>Époque Moderne            |
| 158397_141_106_None | terre cuite / céramique / indéterminé   | 1    | 15g       | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              |                                               |
| 158397_141_108_None | terre cuite / céramique / indéterminé   | 3    | 3g        | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                               |
| 158397_141_108_None | terre cuite / céramique / assiette/plat | 3    | 26g       | stable            | aucune                      | 0C-321                         | Période Récente,<br>Époque Moderne            |
| 158397_152_108_None | verre / verre autre / vaisselle         | 4    | 29g       | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                               |
| 158397_141_109_None | terre cuite / céramique / indéterminé   | 1    | 14.5g     | stable            | aucune                      | 0C-321                         | Moyen-Âge, Bas<br>Moyen-Âge                   |
| 158397_141_109_None | terre cuite / céramique / indéterminé   | 1    | 13.5g     | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                               |
| 158397_141_109_None | terre cuite / céramique / indéterminé   | 1    | 27g       | stable            | aucune                      | 0C-321                         | Période Récente,<br>Époque Contem-<br>poraine |
| 158397_141_117_None | terre cuite / céramique / indéterminé   | 5    | 45g       | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              | Période Récente,<br>Époque Moderne            |
| 158397_141_117_None | terre cuite / céramique / plat          | 3    | 234.5g    | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              | Période Récente,<br>Époque Moderne            |
| 158397_141_117_None | terre cuite / céramique / pot           | 8    | 136.5g    | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              | Période Récente,<br>Époque Moderne            |
| 158397_141_117_None | terre cuite / céramique / indéterminé   | 4    | 24g       | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              | Période Récente,<br>Époque Moderne            |
| 158397_152_117_None | verre / verre autre / bouteille         | 17   | 449g      | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              |                                               |
| 158397_141_119_None | terre cuite / céramique / indéterminé   | 1    | 11.5g     | stable            | aucune                      | 0C-322                         |                                               |
| 158397_141_120_1    | terre cuite / céramique / tèle          | 1    | 30g       | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              | Moyen-Âge, Bas<br>Moyen-Âge                   |
| 158397_141_120_None | terre cuite / céramique / indéterminé   | 1    | 34.5g     | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              |                                               |
| 158397_133_121_None | organique / Faune (non travaillé)       | 1    | 18.8g     | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              |                                               |
| 158397_133_121_None | organique / Faune (non travaillé)       | 3    | 12.2g     | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              |                                               |
| 158397_141_121_None | terre cuite / céramique / indéterminé   | 1    | 6g        | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              |                                               |
| 158397_141_121_None | terre cuite / céramique / indéterminé   | 1    | 9g        | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              | Période Récente,<br>Époque Moderne            |
| 158397_152_121_None | verre / verre autre / in                | 1    | 5g        | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              |                                               |
| 158397_141_131_None | terre cuite / céramique / indéterminé   | 4    | 30g       | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                               |
| 158397_141_133_None | terre cuite / céramique / indéterminé   | 1    | 14.5g     | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              |                                               |
| 158397_133_161_None | organique / Faune (non travaillé)       | 1    | 79.5g     | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                               |
| 158397_141_163_1    | terre cuite / céramique / pichet/cruche | 1    | 7.5g      | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              | Moyen-Âge, Bas<br>Moyen-Âge                   |
| 158397_141_165_None | terre cuite / céramique / indéterminé   | 2    | 30g       | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                               |
| 158397_133_166_None | organique / Faune (non travaillé)       | 1    | 20.1g     | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                               |
| 158397_133_166_None | organique / Faune (non travaillé)       | 1    | 49.4g     | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                               |
| 158397_133_166_None | organique / Faune (non travaillé)       | 1    | 5.1g      | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                               |
| 158397_133_166_None | organique / Faune (non travaillé)       | 1    | 27.1g     | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                               |
| 158397_133_166_None | organique / Faune (non travaillé)       | 1    | 18.2g     | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                               |
| 158397_133_166_None | organique / Faune (non travaillé)       | 1    | 157g      | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                               |
| 158397_133_166_None | organique / Faune (non travaillé)       | 11   | 135.5g    | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                               |
| 158397_133_166_None | organique / Faune (non travaillé)       | 8    | 32.4g     | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                               |

| IDENTIFIANT         | DÉTERMINATION                                  | NBRE | POIDS (g) | ÉTAT<br>SANITAIRE | PRÉSERVATION<br>À ENVISAGER | PARCELLE<br>DE DÉCOU-<br>VERTE | CHRONOLOGIE                        |
|---------------------|------------------------------------------------|------|-----------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 158397_133_166_None | organique / Faune (non travaillé)              | 10   | 122.1g    | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                    |
| 158397_133_166_None | organique / Faune (non travaillé)              | 1    | 46.2g     | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                    |
| 158397_133_166_None | organique / Faune (non travaillé)              | 1    | 18.2g     | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                    |
| 158397_133_166_None | organique / Faune (non travaillé)              | 1    | 24.1g     | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                    |
| 158397_133_166_None | organique / Faune (non travaillé)              | 1    | 32.9g     | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                    |
| 158397_133_166_None | organique / Faune (non travaillé)              | 1    | 21.9g     | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                    |
| 158397_133_166_None | organique / Faune (non travaillé)              | 1    | 19.5g     | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                    |
| 158397_133_166_None | organique / Faune (non travaillé)              | 1    | 28.4g     | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                    |
| 158397_141_166_1    | terre cuite / céramique / tèle                 | 1    | 34g       | stable            | aucune                      | 0C-321                         | Moyen-Âge, Bas<br>Moyen-Âge        |
| 158397_141_166_2    | terre cuite / céramique / poêle/poêlon         | 2    | 48g       | stable            | aucune                      | 0C-321                         | Moyen-Âge, Bas<br>Moyen-Âge        |
| 158397_141_166_3    | terre cuite / céramique / pot                  | 1    | 45g       | stable            | aucune                      | 0C-321                         | Période Récente,<br>Époque Moderne |
| 158397_141_166_4    | terre cuite / céramique / marmite              | 1    | 166.5g    | stable            | aucune                      | 0C-321                         | Moyen-Âge, Bas<br>Moyen-Âge        |
| 158397_141_166_None | terre cuite / céramique / indéterminé          | 1    | 46.5g     | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                    |
| 158397_141_166_None | terre cuite / céramique / indéterminé          | 19   | 577g      | stable            | aucune                      | 0C-321                         | Moyen-Âge, Bas<br>Moyen-Âge        |
| 158397_141_166_None | terre cuite / céramique / gobelet              | 2    | 13g       | stable            | aucune                      | 0C-321                         | Moyen-Âge, Bas<br>Moyen-Âge        |
| 158397_141_166_None | terre cuite / céramique / indéterminé          | 8    | 1223.5g   | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                    |
| 158397_141_166_None | terre cuite / céramique / lampe à huile        | 1    | 38.5g     | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                    |
| 158397_141_166_None | terre cuite / céramique / pot                  | 2    | 68.5g     | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                    |
| 158397_141_166_None | terre cuite / céramique / marmite              | 7    | 241.5g    | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                    |
| 158397_141_166_None | terre cuite / céramique / lampe à huile        | 1    | 10.5g     | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                    |
| 158397_141_166_None | terre cuite / céramique / indéterminé          | 3    | 53.5g     | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                    |
| 158397_141_166_None | terre cuite / céramique / marmite<br>tripode   | 6    | 167g      | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                    |
| 158397_141_166_None | terre cuite / céramique / passoire             | 11   | 286.5g    | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                    |
| 158397_141_166_None | terre cuite / céramique / écuelle              | 1    | 25.5g     | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                    |
| 158397_141_166_None | terre cuite / céramique / tèle                 | 1    | 44g       | stable            | aucune                      | 0C-321                         | Période Récente,<br>Époque Moderne |
| 158397_141_166_None | terre cuite / céramique / tèle                 | 1    | 36.5g     | stable            | aucune                      | 0C-321                         | Moyen-Âge, Bas<br>Moyen-Âge        |
| 158397_141_166_None | terre cuite / céramique / tèle                 | 7    | 138g      | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                    |
| 158397_141_166_None | terre cuite / céramique / marmite              | 1    | 57.5g     | stable            | aucune                      | 0C-321                         | Moyen-Âge, Bas<br>Moyen-Âge        |
| 158397_141_166_None | terre cuite / céramique / pot à provi-<br>sion | 8    | 347.5g    | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                    |
| 158397_141_166_None | terre cuite / céramique / tèle                 | 20   | 967g      | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                    |
| 158397_141_166_None | terre cuite / céramique / couvre-feu           | 2    | 72.5g     | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                    |
| 158397_141_166_None | terre cuite / céramique / indéterminé          | 66   | 1276.5g   | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                    |
| 158397_141_166_None | terre cuite / céramique / indéterminé          | 28   | 300.5g    | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                    |
| 158397_142_166_None | terre cuite / terre cuite architecturale       | 10   | 576g      | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                    |
| 158397_152_166_None | verre / verre autre / indéterminé              | 4    | 6g        | instable          | surveillance                | 0C-321                         |                                    |
| 158397_141_167_None | terre cuite / céramique / indéterminé          | 3    | 56.5g     | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                    |
| 158397_141_167_None | terre cuite / céramique / indéterminé          | 2    | 24g       | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                    |
| 158397_142_167_None | terre cuite / terre cuite architecturale       | 1    | 29g       | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                    |
| 158397_152_167_None | verre / verre autre / vaisselle                | 1    | 5g        | critique          | traitement                  | 0C-321                         |                                    |
| 158397_141_175_1    | terre cuite / céramique / tèle                 | 1    | 23g       | stable            | aucune                      | 0C-321                         | Moyen-Âge, Bas<br>Moyen-Âge        |
| 158397_141_175_None | terre cuite / céramique / indéterminé          | 2    | 34.5g     | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                    |
| 158397_141_209_None | terre cuite / céramique / indéterminé          | 1    | 3g        | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              |                                    |
| 158397_141_209_None | terre cuite / céramique / indéterminé          | 4    | 35.5g     | stable            | aucune                      | 0C-322,<br>0C-321              |                                    |
| 158397_141_211_None | terre cuite / céramique / poêle/poêlon         | 1    | 20g       | stable            | aucune                      | 0C-321                         |                                    |
| 158397_141_211_None | terre cuite / céramique / assiette             | 1    | 16g       | stable            | aucune                      | 0C-321                         | Période Récente,<br>Époque Moderne |

### 3. Inventaire de la documentation

| IDENTIFIANT     | LÉGENDE                                                                                                       | NATURE SUPPORT | FORMAT | NOMBRE D'ÉLÉMENTS |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------|
| 158397_211_0_1  | Administratif, Arrêtés et PSTI, arrêté de prescription,                                                       | papier         | A4     | 2                 |
| 158397_211_0_2  | Administratif, Arrêtés et PSTI, notification d'attribution,                                                   | papier         | A4     | 1                 |
| 158397_211_0_3  | Administratif, Arrêtés et PSTI, acceptation du projet,                                                        | papier         | A4     | 1                 |
| 158397_211_0_4  | Administratif, Arrêtés et PSTI, arrêté de désignation,                                                        | papier         | A4     | 1                 |
| 158397_211_0_5  | Administratif, Arrêtés et PSTI, projet scientifique et technique d'intervention,                              | numérique      | pdf    | 1                 |
| 158397_211_0_6  | Administratif, Arrêtés et PSTI, ensemble des arrêtés et PSTI numérisés                                        | numérique      | zip    | 5                 |
| 158397_214_0_1  | Administratif, Correspondance et compte-rendu de réunion,                                                     | numérique      | zip    | 2                 |
| 158397_215_0_1  | Administratif, DICT,                                                                                          | numérique      | zip    | 3                 |
| 158397_213_0_1  | Administratif, Documentation aménageur,                                                                       | papier         | A4     | 1                 |
| 158397_213_0_2  | Administratif, Documentation aménageur,                                                                       | numérique      | zip    | 9                 |
| 158397_216_0_1  | Administratif, Gestion de chantier et comptabilité,                                                           | papier         | A4     | 1                 |
| 158397_233_0_1  | Inventaire, Documents,                                                                                        | numérique      | xls    | 1                 |
| 158397_232_0_1  | Inventaire, Mobilier,                                                                                         | numérique      | xls    | 1                 |
| 158397_231_0_1  | Inventaire, US et relations,                                                                                  | numérique      | xls    | 1                 |
| 158397_251_0_1  | Médiation, Notice bsr,                                                                                        | numérique      | odt    | 1                 |
| 158397_241_0_1  | Rapport, Rapport final d'opération,                                                                           | papier         | A4     | 1                 |
| 158397_241_0_2  | Rapport, Rapport final d'opération,                                                                           | numérique      | pdf    | 1                 |
| 158397_221_0_1  | Terrain & Post-fouille, Carnet de terrain, Répertoire UE,                                                     | papier         | A4     | 13                |
| 158397_225_0_1  | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Carte réglementaire au 250000e              | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_2  | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Carte réglementaire au 250000e              | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_3  | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Carte réglementaire IGN 25000               | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_4  | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Carte réglementaire cadastre 1500e          | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_5  | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Carte de contexte au 120 000e               | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_6  | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan général des contraintes au 1/700e      | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_7  | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Projet d'aménagement sur le cadastre actuel | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_8  | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan de la zone nord au 1/250e              | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_9  | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan de la zone sud par type de vestige     | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_10 | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan de zone sud, phase 1                   | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_11 | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan de zone sud, phase 2                   | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_12 | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan de la zone sud, par phase              | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_13 | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan de zone sud, phase 4                   | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_14 | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan de zone sud, phase 5                   | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_15 | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan de l'ensemble 82                       | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_16 | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan de l'ensemble 31                       | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_17 | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan de l'ensemble 155-2                    | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_18 | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Figure de synthèse, plans par phase         | numérique      | ai     | 1                 |

| IDENTIFIANT       | LÉGENDE                                                                                                                                                        | NATURE SUPPORT | FORMAT | NOMBRE D'ÉLÉMENTS |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------|
| 158397_225_0_19   | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Photogrammétrie de l'ensemble 31 au 1/50e                                                                  | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_20   | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Photogrammétrie de l'ensemble 82 au 1/35e                                                                  | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_21   | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Photogrammétrie de l'ensemble 155-1 au 1/50e                                                               | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_22   | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Photogrammétrie de l'ensemble 155-2 au 1/50e                                                               | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_23   | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Photogrammétrie de l'ensemble 178 au 1/40e                                                                 | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_24   | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Photogrammétrie de l'ensemble 199 au 1/35e                                                                 | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_25   | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Photogrammétrie de la fosse 205 au 1/40e                                                                   | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_26   | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Photogrammétrie des fosses 213 et 150 au 1/50e                                                             | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_27   | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Carte du relief au 1/50000                                                                   | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_28   | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Carte de contexte géologique au 1/50000e                                                     | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_29   | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Carte de contexte géologique au 1/1000000                                                    | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_30   | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Contexte antique et mérovingien d'après Lottin 2002                                          | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_31   | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Carte du comté de Saint Pol vers 1150, d'après Nieuws 2005                                   | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_32   | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Plan topographique de la motte castrale de Lisbourg, dans Perreau et Lefranc 2005, au 1/150e | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_33   | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Cadastre napoléonien avec désignation des parcelles au 1/1600e                               | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_34   | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Cadastre napoléonien avec superposition des vestiges au 1/300                                | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_35   | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Cadastre napoléonien avec localisation du lieu-dit Le Vieil Atré au 1/20000                  | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_225_0_36   | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Sqlite Lisbourg                                                                                            | numérique      | sqlite | 1                 |
| 158397_225_0_36   | Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan de synthèse remblai/bâti au 700e                                                        | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_223_166_1  | Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique                                                                                                   | polyester      | A4     | 1                 |
| 158397_223_0_2    | Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique                                                                                                   | polyester      | A4     | 1                 |
| 158397_223_0_3    | Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique                                                                                                   | polyester      | A4     | 1                 |
| 158397_223_0_4    | Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique                                                                                                   | numérique      | pdf    | 3                 |
| 158397_223_166_5  | Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, planche céramique                                                                                                  | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_223_36_6   | Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, planche céramique                                                                                                  | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_223_39_7   | Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, planche céramique                                                                                                  | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_223_41_8   | Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, planche céramique                                                                                                  | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_223_81_9   | Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, planche céramique                                                                                                  | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_223_92_10  | Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, planche céramique                                                                                                  | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_223_120_11 | Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, planche céramique                                                                                                  | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_223_163_12 | Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, planche céramique                                                                                                  | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_223_175_13 | Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, planche céramique                                                                                                  | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_224_0_1    | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                                           | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_2    | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                                           | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_3    | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                                           | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_4    | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                                           | numérique      | jpeg   | 1                 |

| IDENTIFIANT      | LÉGENDE                                                                                                                                 | NATURE SUPPORT | FORMAT | NOMBRE D'ÉLÉMENTS |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------|
| 158397_224_0_5   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                    | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_6   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                    | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_7   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                    | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_8   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                    | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_9   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                    | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_7_10  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers l'Ouest; sujet structure - UE : 7          | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_7_11  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers l'Ouest; sujet structure - UE : 7          | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_12  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                    | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_8_13  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Nord; sujet structure - UE : 8          | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_8_14  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Nord; sujet structure - UE : 8          | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_8_15  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Nord; sujet structure - UE : 8          | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_9_16  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers l'Ouest; sujet structure - UE : 9          | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_13_17 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 13     | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_18  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                    | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_19  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                    | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_9_20  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers l'Ouest; sujet structure - UE : 9          | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_21  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                    | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_22  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 31, 33 | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_23  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 31, 33 | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_24  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud; sujet structure - UE : 31, 34      | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_25  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud; sujet structure - UE : 31, 34      | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_26  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud; sujet structure - UE : 31, 34      | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_27  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 31, 33 | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_51_28 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud; sujet structure - UE : 51          | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_51_29 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud; sujet structure - UE : 51          | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_59_30 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 59     | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_59_31 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 59     | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_32  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                    | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_33  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                    | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_34  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                    | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_82_35 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance - UE : 82          | numérique      | jpeg   | 1                 |

| IDENTIFIANT      | LÉGENDE                                                                                                                                 | NATURE SUPPORT | FORMAT | NOMBRE D'ÉLÉMENTS |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------|
| 158397_224_82_36 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance - UE : 82          | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_37  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 82, 84, 85 | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_82_38 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance - UE : 82          | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_82_39 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance - UE : 82          | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_82_40 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance - UE : 82          | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_82_41 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance - UE : 82          | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_82_42 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance - UE : 82          | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_82_43 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance - UE : 82          | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_44  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance - UE : 31, 82      | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_45  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance - UE : 31, 82      | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_46  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers l'Est; sujet structure - UE : 31, 67       | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_47  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers l'Est; sujet structure - UE : 31, 67       | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_48  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers l'Est; sujet structure - UE : 31, 67       | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_66_49 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers l'Ouest; sujet structure - UE : 66         | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_66_50 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers l'Ouest; sujet structure - UE : 66         | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_66_51 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers l'Ouest; sujet structure - UE : 66          | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_52  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                    | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_53  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                    | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_54  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                    | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_55  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                    | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_56  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                    | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_57  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                    | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_58  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                    | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_59  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                    | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_60  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                    | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_61  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                    | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_62  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                    | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_63  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                    | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_64  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                    | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_65  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                    | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_66  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                    | numérique      | jpeg   | 1                 |

| IDENTIFIANT       | LÉGENDE                                                                                                                                     | NATURE SUPPORT | FORMAT | NOMBRE D'ÉLÉMENTS |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------|
| 158397_224_0_67   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                        | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_68   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                        | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_69   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                        | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_70   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                        | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_104_71 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers l'Ouest; sujet structure - UE : 104            | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_104_72 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Nord; sujet structure - UE : 104            | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_104_73 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers l'Est; sujet structure - UE : 104              | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_74   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                        | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_75   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                        | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_76   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                        | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_77   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                        | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_78   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                        | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_79   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                        | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_80   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                        | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_81   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                        | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_66_82  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers l'Ouest; sujet structure - UE : 66             | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_83   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Nord; sujet structure - UE : 82, 124        | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_84   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Nord; sujet structure - UE : 82, 124        | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_85   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Nord; sujet structure - UE : 82, 124        | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_155_86 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance - UE : 155             | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_87   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                        | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_88   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                        | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_89   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                        | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_90   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue de détail; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 155, 199      | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_155_91 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue de détail; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 155           | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_92   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                        | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_93   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers l'Est; sujet structure - UE : 126, 134         | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_94   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers l'Est; sujet structure - UE : 126, 134         | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_95   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Nord-Ouest; sujet structure - UE : 127, 155 | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_96   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Nord-Ouest; sujet structure - UE : 127, 155 | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_97   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers l'Est; sujet structure - UE : 154, 164         | numérique      | jpeg   | 1                 |

| IDENTIFIANT        | LÉGENDE                                                                                                                                         | NATURE SUPPORT | FORMAT | NOMBRE D'ÉLÉMENTS |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------|
| 158397_224_0_98    | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers l'Est; sujet structure - UE : 154, 164             | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_99    | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud-Ouest; sujet structure - UE : 153, 155, 164 | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_100   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud-Ouest; sujet structure - UE : 153, 155, 164 | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_101   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Nord; sujet structure - UE : 152, 155           | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_102   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Nord; sujet structure - UE : 152, 155           | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_199_103 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue de détail; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 199               | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_199_104 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue de détail; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 199               | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_199_105 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue de détail; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 199               | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_199_106 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue de détail; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 199               | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_199_107 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue de détail; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 199               | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_199_108 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue de détail; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 199               | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_199_109 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue de détail; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 199               | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_205_110 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue de détail; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 205               | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_111   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue de détail; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 155, 162          | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_112   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue de détail; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 155, 160          | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_113   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue de détail; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 155, 160          | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_114   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue de détail; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 155, 203          | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_115   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue de détail; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 155, 203          | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_82_116  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 82                 | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_82_117  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 82                 | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_82_118  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 82                 | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_110_119 | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 110                | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_120   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 107, 108           | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_121   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 107, 108           | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_122   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance                            | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_123   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 108, 110           | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_124   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue de détail; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 82, 83            | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_125   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet structure                           | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_31_126  | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 31                 | numérique      | jpeg   | 1                 |
| 158397_224_0_127   | Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 131, 133, 148, 155 | numérique      | jpeg   | 1                 |

| IDENTIFIANT       | LÉGENDE                                                                                                                                                                  | NATURE SUPPORT | FORMAT | NOMBRE D'ÉLÉMENTS |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------|
| 158397_222_0_1    | Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, UE : 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21                                                               | polyester      | A4     | 1                 |
| 158397_222_0_2    | Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, UE : 1, 9, 12, 13, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56                              | polyester      | A4     | 1                 |
| 158397_222_0_3    | Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, UE : 1, 35, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63                                                 | polyester      | A4     | 1                 |
| 158397_222_0_4    | Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe et plan, UE : 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 60, 65, 73, 76, 77, 79, 81        | polyester      | A4     | 1                 |
| 158397_222_0_5    | Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, UE : 35, 36, 37, 39, 40, 41, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 123                                               | polyester      | A4     | 1                 |
| 158397_222_0_6    | Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, UE : 32, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 66, 70, 71, 72, 74, 79, 80, 86, 87, 104, 123, 124                                 | polyester      | A4     | 1                 |
| 158397_222_0_7    | Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, UE : 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 171, 184 | polyester      | A4     | 1                 |
| 158397_222_0_8    | Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, UE : 1, 153, 154, 156, 159, 160, 161, 164, 165, 166, 167, 210, 211, 212                                                | polyester      | A4     | 1                 |
| 158397_222_0_9    | Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, schéma, croquis de l'ensemble du terrain                                                                                      | polyester      | A4     | 1                 |
| 158397_222_0_10   | Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, schéma,                                                                                                                       | polyester      | A4     | 1                 |
| 158397_222_9_11   | Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe,                                                                                                                        | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_222_66_12  | Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe,                                                                                                                        | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_222_152_13 | Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe,                                                                                                                        | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_222_126_14 | Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe,                                                                                                                        | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_222_104_15 | Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe,                                                                                                                        | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_222_34_16  | Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe,                                                                                                                        | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_222_33_17  | Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe,                                                                                                                        | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_222_124_18 | Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe,                                                                                                                        | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_222_67_19  | Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe,                                                                                                                        | numérique      | ai     | 1                 |
| 158397_222_0_20   | Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, schéma stratigraphique, diagramme stratigraphique synthétique                                                                 | numérique      | ai     | 1                 |



**Panloups et al. 2017** : PANLOUPS E., AGOSTINI H., DEWITTE O., *Lisbourg (Pas-de-Calais), Rue du Prieuré*, Rapport final d'opération de diagnostic, Dainville : Direction de l'Archéologie du Pas-de-Calais, 110 p., 71 fig.

## Résumé

Le diagnostic archéologique des abords de l'église Saint Omer de Lisbourg, dans le prolongement de la rue du Prieuré, portant sur une emprise de 2600 m<sup>2</sup>, a révélé une occupation médiévale et moderne dense et stratifiée, dont les premiers éléments datés remontent au XIII<sup>e</sup> siècle. Les vestiges découverts se concentrent sur une surface d'environ 1000 m<sup>2</sup> au sud de l'emprise prescrite.

A l'emplacement de l'église Saint Omer s'élevait à la période médiévale la chapelle du prieuré. Les offices religieux y ont été transférés suite à la destruction de l'église du *Vieil Âtre* par les armées de Charles Quint à la fin du XVI<sup>e</sup> siècle. La chapelle est agrandie au XVII<sup>e</sup> siècle, devenant l'actuelle église Saint Omer. Le presbytère a probablement été construit de manière plus ou moins concomitante avec le nouvel édifice religieux dans le courant du XVII<sup>e</sup> siècle également. Cette proposition est confortée par la découverte d'une inscription « 1684 » lisible dans la cave du presbytère.

Il semblerait ainsi que le village et l'église primitifs de Lisbourg se situaient à environ un kilomètre au sud du bourg actuel, au *Vieil Âtre*. Entièrement détruits, ils se sont déplacés à la fin du XVI<sup>e</sup> siècle vers leur emplacement actuel, à proximité de la source, là où ne s'élevait, a priori, que le prieuré. Les vestiges bâtis découverts lors du diagnostic revêtent ainsi une fonction religieuse probable, relevant d'une communauté établie aux sources de la Lys au moins depuis le XIII<sup>e</sup> siècle.

La rareté des sources historiques conservées et la probable disparition des documents cartographiques rendent encore plus précieux ces vestiges archéologiques, derniers témoins du prieuré de Lisbourg. L'étude approfondie de ces vestiges permettrait de mieux appréhender le cadre chronologique de fondation et de développement du prieuré médiéval, ainsi que le mode de vie de la confrérie qui s'y était établie.

## Thésaurus

bas Moyen Âge, période moderne, période contemporaine, Hauts-de-France, Pas-de-Calais, prieuré, église, religieux, bâtiment, céramique, verre, monnaie.

## Le Rapport final d'opération

Nombre de pages : 110

Nombre de figures : 71