

HAUTS-DE-FRANCE
RECLINGHEM (PAS-DE-CALAIS)

«Le Village»
Rue Principale et rue de Dohem

RAPPORT FINAL D'OPÉRATION
DIAGNOSTIC

N° INSEE 62 696
Arrêté N° 62_2019_018-01
Code Patriarche : 158768



Responsable d'opération
Élisabeth PANLOUPS

Rédaction
**Élisabeth PANLOUPS, Orianne DEWITTE, Marine HADDAD,
Murielle MEURISSE-FORT**

Juillet 2019

SOMMAIRE

Section 1 : Les données administratives et techniques	5
Fiche signalétique	7
Liste des intervenants	8
Liste des propriétaires	9
Entités archéologiques	10
Entités archéologiques	11
Entités archéologiques	12
Entités archéologiques	13
Notice scientifique	14
Arrêté de prescription	16
Projet d'intervention	19
Arrêté de désignation	23
Documents cartographiques	24
Section 2 : L'opération archéologique et ses résultats	26
1. État des connaissances	29
1.1 Le projet d'aménagement	29
1.2 Contextes géologique et environnemental, M. Meurisse-Fort	29
1.3 Contextes historique et archéologique, O. Dewitte	29
2. Stratégie et méthodes mises en œuvre	32
2.1 Les contraintes, O. Dewitte & É. Panlouis	32
2.2 Méthodologie	34
3. Résultats et interprétations, O. Dewitte, M. Haddad & É. Panlouis	37
3.1 Introduction	37
3.2 Topographie générale	37
3.3 Les maçonneries	50
3.4 Les fosses et trous de poteaux	62
3.5 Les fosses non datées	73
3.6 Les fossés	75
4. Conclusion sur le phasage des occupations du « Village » de Reclinghem, É. Panlouis	79
5. Bibliographie	84
6. Table des figures	86
Section 3 : Les inventaires	90
1. Inventaire des unités d'enregistrement (É. Panlouis)	91
2. Inventaire du mobilier (É. Panlouis)	94
3. Inventaire spécialisé de la céramique médiévale et moderne (H. Agostini)	97
4. Inventaire de la documentation (É. Panlouis)	98

SECTION 1 : LES DONNÉES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES

Fiche signalétique	7
Identité du site.....	7
L'opération archéologique.....	7
Résultats	7
Liste des intervenants	8
Intervenants administratifs	8
Intervenants scientifiques.....	8
Intervenants techniques	8
Liste des propriétaires	9
Entités archéologiques	10
Entités archéologiques	11
Entités archéologiques	12
Entités archéologiques	13
Notice scientifique	14
Arrêté de prescription	16
Projet d'intervention	19
Arrêté de désignation	23
Documents cartographiques	24
Fig. 1 : Reclinghem, Le Village, localisation régionale de la commune, O. Dewitte - DA, CD 62.....	24
Fig. 2 : Reclinghem, Le Village, carte au 1/250 000 (IGN BD Raster), O. Dewitte - DA, CD 62.	24
Fig. 3 : Reclinghem, Le Village, carte au 1/25 000 (IGN scan 25), O. Dewitte- DA, CD 62.	25

FICHE SIGNALÉTIQUE

Identité du site

Région : Hauts-de-France
Département : Pas-de-Calais **Commune :** Reclingham
Lieu-dit ou adresse : Le Village, rues Principale et de Dohem
N° INSEE : 62696
Cadastre année : 2018 **Section :** AC **Parcelle(s) :** 153, 154, 155, 158, 186p
Coord. Lambert 93 X : 641333 **Y :** 7053176 **altitude :** 76,4 à 83,5 m NGF
Propriétaire du terrain : Commune de Reclingham
Maître d'ouvrage des travaux : Commune de Reclingham
Protection juridique : néant

L'opération archéologique

Arrêté de prescription n° : 62_2019_018-01 **daté du :** 14/03/2019
Arrêté de désignation n° : 62_2019_018-02 **daté du :** 15/05/2019
Titulaire : Élisabeth PANLOUPS
Organisme de rattachement : Direction de l'Archéologie du Pas-de-Calais
Raison de l'urgence : Construction de logements
Dates d'intervention sur le terrain : 27/05/2019 au 29/05/2019
Surface du projet : 15 975 m² / **Surface accessible :** 14 309 m²
Surface diagnostiquée : 1 445 m², soit 10% de la surface accessible

Résultats

Côte d'apparition des vestiges (depuis TN) : - de 0,2 m à 1,6 m
Épaisseur de la stratification : jusqu'à 1,50 m
Densité : moyenne
Extension supposée du site : 5 000 m²
Problématique de la recherche : caractérisation archéologique de Reclingham
Nature des vestiges par périodes : période médiévale, période moderne, période contemporaine, habitat, ferme, fosse, fossé
Lieu de dépôt du matériel archéologique et de la documentation :
Direction de l'Archéologie, Dainville

LISTE DES INTERVENANTS

Intervenants scientifiques

Service régional de l'Archéologie : Laetitia MAGGIO, Conservateur du Patrimoine

Direction de l'Archéologie : Sophie FRANÇOIS, Attachée principale ; Jean Michel WILLOT, Conservateur ; Élisabeth PANLOUPS, Attachée de conservation

Intervenants techniques

Direction de l'Archéologie, Service d'archéologie préventive

Fouilles :

Élisabeth PANLOUPS : responsable d'opération

Orianne DEWITTE : topographe

Marine HADDAD : stagiaire

Nicolas MAJCHRZAK : technicien

Rapport :

Élisabeth PANLOUPS : coordination, rédaction

Hélène AGOSTINI : étude céramique

Orianne DEWITTE : cartes et plans, rédaction

Marine HADDAD : DAO, rédaction

Murielle MEURISSE-FORT : géologie

Martine CARPENTIER, Sophie FRANÇOIS, Jean Michel WILLOT : relecture

Intervenants administratifs

Service régional de l'Archéologie :

Laetitia MAGGIO, Conservateur du Patrimoine.

Direction de l'Archéologie : Sophie FRANÇOIS, Directrice, Jean Michel WILLOT, Chef du service d'Archéologie préventive


Aménageur : Commune de Reglinghem

LISTE DES PROPRIÉTAIRES

ANNEXE n° 4

RECAPITULATIF DES TITRES DE PROPRIETE DES PARCELLES

Parcelle(s) Section et Numéro	Date d'acquisition JJ/MM/AAAA	Identité du propriétaire (NOM – PRENOM)	ADRESSE	Courriel	Numéro de téléphone
AC 153	9/6/2016	Commune de Reclingham	4 Rue de Bomey 62560	maire.reclingham2 wanadoo.fr	Portable d maire 068713035
AC 154 " 155 " 158	4/4/2016	//	//	//	//
AC 180	9/6/16	//	//	//	//



ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Fiche 1/4

CHRONOLOGIE

- ☐ Paléolithique
 - ☐ Inférieur
 - ☐ Moyen
 - ☐ Supérieur
 - ☐ Mésolithique
- ☐ Néolithique
 - ☐ Ancien
 - ☐ Moyen
 - ☐ Récent
- Protohistoire
 - ☐ Âge du Bronze
 - ☐ Ancien
 - ☐ Moyen
 - ☐ Récent
 - ☐ Âge du Fer
 - ☐ Hallstatt (1^{er} Age du Fer)
 - ☐ La Tène (2nd Age du Fer)
- ☐ Antiquité romaine
 - ☐ République romaine
 - ☐ Empire romain
 - ☐ Haut Empire (jusqu'à 284)
 - ☐ Bas Empire (285-476)
- ☐ Époque médiévale
 - ☐ Haut Moyen Âge
 - ☐ Moyen Âge
 - ☐ Bas Moyen Âge
- ☐ Temps modernes
- ☐ Époque contemporaine
 - ☐ Ère industrielle

VESTIGES

- ☐ Édifice public
- ☐ Édifice religieux
- ☐ Édifice militaire
- ☐ Bâtiment commercial
- ☐ Structure funéraire
- ☐ Voirie
- ☐ Hydraulique
- ☐ Habitat rural
- ☐ Villa
- ☐ Bâtiment agricole
- Structure agraire
- ☐ Urbanisme
- ☐ Maison
- ☐ Structure urbaine
- ☐ Foyer
- ☐ Fosse
- ☐ Sépulture
- ☐ Grotte
- ☐ Abri
- ☐ Mégalithique
- ☐ Artisanat alimentaire
- ☐ Argile atelier
- ☐ Atelier métallurgique
- ☐ Artisanal
- ☐ Autre

Mobilier

- ☐ Industrie lithique
- ☐ Industrie osseuse
- Céramique
- ☐ Restes végétaux
- ☐ Faune
- ☐ Flore
- ☐ Objet métallique
- ☐ Arme
- ☐ Outil
- ☐ Parure
- ☐ Habillement
- ☐ Trésor
- ☐ Monnaie
- ☐ Verre
- ☐ Mosaïque
- ☐ Peinture
- ☐ Sculpture
- ☐ Inscription
- ☐ Autre

Études annexes

- ☐ Géologie
- ☐ Datation
- ☐ Anthropologie
- ☐ Paléontologie
- ☐ Zoologie
- ☐ Botanique
- ☐ Palynologie
- ☐ Macro restes
- ☐ An. de céramique
- ☐ An. de métaux
- ☐ Acquisition des données
- ☐ Numismatique
- ☐ Conservation
- ☐ Restauration

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Fiche 2/4

CHRONOLOGIE

- ☐ Paléolithique
 - ☐ Inférieur
 - ☐ Moyen
 - ☐ Supérieur
 - ☐ Mésolithique
- ☐ Néolithique
 - ☐ Ancien
 - ☐ Moyen
 - ☐ Récent
- ☐ Protohistoire
 - ☐ Âge du Bronze
 - ☐ Ancien
 - ☐ Moyen
 - ☐ Récent
 - ☐ Âge du Fer
 - ☐ Hallstatt (1^{er} Age du Fer)
 - ☐ La Tène (2nd Age du Fer)
- ☐ Antiquité romaine
 - ☐ République romaine
 - ☐ Empire romain
 - ☐ Haut Empire (jusqu'à 284)
 - ☐ Bas Empire (285-476)
- Époque médiévale
 - ☐ Haut Moyen Âge
 - ☐ Moyen Âge
 - Bas Moyen Âge
- ☐ Temps modernes
- ☐ Époque contemporaine
 - ☐ Ère industrielle

VESTIGES

- | | |
|--|--|
| ☐ Édifice public | ☐ Artisanat alimentaire |
| ☐ Édifice religieux | ☐ Argile atelier |
| ☐ Édifice militaire | ☐ Atelier métallurgique |
| ☐ Bâtiment commercial | ☐ Artisanal |
| ☐ Structure funéraire | ☐ Autre |
| ☐ Voirie | |
| ☐ Hydraulique | |
| ■ Habitat rural | |
| ☐ Villa | |
| ☐ Bâtiment agricole | |
| ☐ Structure agraire | |
| ☐ Urbanisme | |
| ■ Maison | |
| ☐ Structure urbaine | |
| ☐ Foyer | |
| ☐ Fosse | |
| ☐ Sépulture | |
| ☐ Grotte | |
| ☐ Abri | |
| ☐ Mégalithique | |

Mobilier

- ☐ Industrie lithique
- ☐ Industrie osseuse
- Céramique
- ☐ Restes végétaux
- ☐ Faune
- ☐ Flore
- Objet métallique
- ☐ Arme
- ☐ Outil
- ☐ Parure
- ☐ Habillement
- ☐ Trésor
- ☐ Monnaie
- ☐ Verre
- ☐ Mosaïque
- ☐ Peinture
- ☐ Sculpture
- ☐ Inscription
- ☐ Autre

Études annexes

- ☐ Géologie
- ☐ Datation
- ☐ Anthropologie
- ☐ Paléontologie
- ☐ Zoologie
- ☐ Botanique
- ☐ Palynologie
- ☐ Macro restes
- ☐ An. de céramique
- ☐ An. de métaux
- ☐ Acquisition des données
- ☐ Numismatique
- ☐ Conservation
- ☐ Restauration

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Fiche 3/4

CHRONOLOGIE

- ☐ Paléolithique
 - ☐ Inférieur
 - ☐ Moyen
 - ☐ Supérieur
 - ☐ Mésolithique
- ☐ Néolithique
 - ☐ Ancien
 - ☐ Moyen
 - ☐ Récent
- ☐ Protohistoire
 - ☐ Âge du Bronze
 - ☐ Ancien
 - ☐ Moyen
 - ☐ Récent
 - ☐ Âge du Fer
 - ☐ Hallstatt (1^{er} Age du Fer)
 - ☐ La Tène (2nd Age du Fer)
- ☐ Antiquité romaine
 - ☐ République romaine
 - ☐ Empire romain
 - ☐ Haut Empire (jusqu'à 284)
 - ☐ Bas Empire (285-476)
- ☐ Époque médiévale
 - ☐ Haut Moyen Âge
 - ☐ Moyen Âge
 - ☐ Bas Moyen Âge
- Temps modernes
- ☐ Époque contemporaine
 - ☐ Ère industrielle

VESTIGES

- | | |
|--|--|
| ☐ Édifice public | ☐ Artisanat alimentaire |
| ☐ Édifice religieux | ☐ Argile atelier |
| ☐ Édifice militaire | ☐ Atelier métallurgique |
| ☐ Bâtiment commercial | ☐ Artisanal |
| ☐ Structure funéraire | ☐ Autre |
| ☐ Voirie | |
| ☐ Hydraulique | |
| ■ Habitat rural | |
| ☐ Villa | |
| ☐ Bâtiment agricole | |
| ☐ Structure agraire | |
| ☐ Urbanisme | |
| ☐ Maison | |
| ☐ Structure urbaine | |
| ☐ Foyer | |
| ☐ Fosse | |
| ☐ Sépulture | |
| ☐ Grotte | |
| ☐ Abri | |
| ☐ Mégalithique | |

Mobilier

- ☐ Industrie lithique
- ☐ Industrie osseuse
- Céramique
- ☐ Restes végétaux
- ☐ Faune
- ☐ Flore
- ☐ Objet métallique
- ☐ Arme
- ☐ Outil
- ☐ Parure
- ☐ Habillement
- ☐ Trésor
- ☐ Monnaie
- Verre
- ☐ Mosaïque
- ☐ Peinture
- ☐ Sculpture
- ☐ Inscription
- ☐ Autre

Études annexes

- ☐ Géologie
- ☐ Datation
- ☐ Anthropologie
- ☐ Paléontologie
- ☐ Zoologie
- ☐ Botanique
- ☐ Palynologie
- ☐ Macro restes
- ☐ An. de céramique
- ☐ An. de métaux
- ☐ Acquisition des données
- ☐ Numismatique
- ☐ Conservation
- ☐ Restauration

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Fiche 4/4

CHRONOLOGIE

- ☐ Paléolithique
 - ☐ Inférieur
 - ☐ Moyen
 - ☐ Supérieur
 - ☐ Mésolithique
- ☐ Néolithique
 - ☐ Ancien
 - ☐ Moyen
 - ☐ Récent
- ☐ Protohistoire
 - ☐ Âge du Bronze
 - ☐ Ancien
 - ☐ Moyen
 - ☐ Récent
 - ☐ Âge du Fer
 - ☐ Hallstatt (1^{er} Age du Fer)
 - ☐ La Tène (2nd Age du Fer)
- ☐ Antiquité romaine
 - ☐ République romaine
 - ☐ Empire romain
 - ☐ Haut Empire (jusqu'à 284)
 - ☐ Bas Empire (285-476)
- ☐ Époque médiévale
 - ☐ Haut Moyen Âge
 - ☐ Moyen Âge
 - ☐ Bas Moyen Âge
- ☐ Temps modernes
- ☒ Époque contemporaine
 - ☐ Ère industrielle

VESTIGES

- | | |
|---|--|
| ☐ Édifice public | ☐ Artisanat alimentaire |
| ☐ Édifice religieux | ☐ Argile atelier |
| ☐ Édifice militaire | ☐ Atelier métallurgique |
| ☐ Bâtiment commercial | ☐ Artisanal |
| ☐ Structure funéraire | ☐ Autre |
| ☐ Voirie | |
| ☐ Hydraulique | |
| ☐ Habitat rural | |
| ☐ Villa | |
| ☒ Bâtiment agricole | |
| ☐ Structure agraire | |
| ☐ Urbanisme | |
| ☐ Maison | |
| ☐ Structure urbaine | |
| ☐ Foyer | |
| ☐ Fosse | |
| ☐ Sépulture | |
| ☐ Grotte | |
| ☐ Abri | |
| ☐ Mégalithique | |

Mobilier

- ☐ Industrie lithique
- ☐ Industrie osseuse
- ☐ Céramique
- ☐ Restes végétaux
- ☐ Faune
- ☐ Flore
- ☐ Objet métallique
- ☐ Arme
- ☐ Outil
- ☐ Parure
- ☐ Habillement
- ☐ Trésor
- ☐ Monnaie
- ☐ Verre
- ☐ Mosaïque
- ☐ Peinture
- ☐ Sculpture
- ☐ Inscription
- ☒ Autre

Études annexes

- ☐ Géologie
- ☐ Datation
- ☐ Anthropologie
- ☐ Paléontologie
- ☐ Zoologie
- ☐ Botanique
- ☐ Palynologie
- ☐ Macro restes
- ☐ An. de céramique
- ☐ An. de métaux
- ☐ Acquisition des données
- ☐ Numismatique
- ☐ Conservation
- ☐ Restauration

NOTICE SCIENTIFIQUE

Le diagnostic de Reclinghem, « Le Village », d'une surface de 15975 m², a permis de mettre en évidence 5 phases d'occupation du site. Excepté quelques indices d'installation à la période protohistorique et au haut Moyen Âge, l'implantation humaine principale se développe à partir du XIII^e s. Elle est illustrée par un ensemble de vestiges fossoyés et maçonnés caractéristiques d'un habitat au cœur d'un bourg médiéval. À la période moderne, un corps de ferme prend place au sud-est de l'emprise. Si une partie des bâtiments, dont le logis et certaines dépendances sont toujours en élévation, ceux présents dans l'emprise du projet ont été démolis. Des traces de cette destruction, parfois très récente, ont également été mises au jour lors du diagnostic.

Phases 1 : des indices d'occupation protohistorique

Les premiers indices d'occupation du site de Reclinghem sont perceptibles à partir des âges des métaux, à travers du mobilier céramique possiblement résiduel retrouvé dans le comblement terminal d'un fossé et de 2 micro-dépressions.

Phases 2 : une occupation ténue au haut Moyen Âge

Le début de la période médiévale est illustré de manière encore plus discrète, avec un tessan de céramique possiblement daté du haut Moyen Âge retrouvé en surface d'un fossé.

D'autres structures en creux antérieures au milieu du XIII^e s., regroupant un ensemble de fosses, trous de poteaux et fossés / tranchées de récupération, ont été mises en évidence sous une importante séquence de remblais.

Phase 3 : le bourg médiéval du XIII^e au XV^e s.

À partir du XIII^e s., les parcelles situées au nord-est du chemin font partie intégrante du bourg médiéval de Reclinghem. L'occupation médiévale se structure à proximité d'une micro-dépression en eau. La présence d'un fossé se jetant probablement dans cette mare témoigne de son exploitation par les habitants.

Concernant les vestiges d'habitat, au moins un bâtiment maçonné sur fondation de rognons de silex a été mis en évidence. Son extension et sa fonction, habitation ou annexe agricole, restent à préciser. D'autres maçonneries ont également été identifiées sur l'emprise. Le plan des espaces bâtis demeure très incomplet et ne permet pas de définir l'organisation spatiale des constructions ou même d'établir leur contemporanéité. Plusieurs fosses et trous de poteaux complètent les vestiges de cet habitat. Aucun plan d'édifice sur poteaux n'a pu être défini lors de l'opération. De même, la fonction des fosses découvertes reste à caractériser.

La fouille de cet ensemble permettrait, en association avec les structures d'habitat, d'approfondir les thématiques environnementales et paléo-économiques du site. La conservation des pollens, du bois et autres macro-restes végétaux en contexte humide permet en effet d'envisager une approche pluridisciplinaire pour l'étude de ce site.

Phases 4 et 5 : le corps de ferme moderne et la destruction contemporaine

L'habitat se restructure à la période moderne à l'extrémité sud-est de l'emprise, s'installant en partie seulement sur l'habitat médiéval précédent. Il se présente sous la forme d'un corps de ferme de plan quadrangulaire, où les bâtiments d'habitation et agricoles prennent place autour d'une cour centrale. Une partie de cette exploitation est toujours en élévation actuellement, accolée à l'est de l'emprise. Les bâtiments présents sur les parcelles diagnostiquées ont été progressivement démolis. La chronologie précise des constructions et réaménagements successifs des différents édifices de la ferme nous échappe, d'autant plus qu'une vaste fosse de démolition a été mise en évidence au cœur de l'exploitation. Toutefois, cette destruction a épargné une partie des vestiges médiévaux, qui sont apparus préservés sous cette fosse.

Ainsi, le diagnostic s'est révélé positif dans la moitié nord-est de l'emprise. Il a permis d'appréhender l'aire d'extension vers le sud du bourg médiéval de Reclinghem sur près de 6000 m² et son évolution aux périodes médiévale et moderne. Il est apparu que les formes de l'habitat rural du bas Moyen Âge se modifient profondément à la période moderne et évoluent sous la forme d'un corps de ferme rectangulaire, rétréci à 1000 m² sur l'emprise et se développant à l'extérieur vers l'est. Ces découvertes s'inscrivent au cœur de la problématique des villages, de leur formation et leur évolution soutenue par la programmation nationale (CNRA 2016 : axe 10). Si l'archéologie préventive porte un intérêt moindre à la reconnaissance des sites ruraux du second Moyen Âge (CNRA 2016 : 143), « c'est l'exploration de ces milieux encore occupés qui permettra de comprendre les dynamiques de peuplement, de façonnage et de transformation du village » (CNRA 2016 : 150).

ARRÊTÉ DE PRESCRIPTION

REPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
Le Préfet de Région
Préfet du Nord
Officier de la Légion d'Honneur
Commandeur de l'Ordre National du Mérite

Arrêté n° 62_2019_018-01 du **14 MARS 2019**
portant prescription d'un diagnostic d'archéologie préventive

Le préfet de région ;

Vu le code du patrimoine et notamment son livre V ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 2004 portant définition des normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des diagnostics et des fouilles archéologiques ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d'opérations archéologiques ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Monsieur Michel LALANDE, en qualité de préfet région Hauts-de-France, préfet de la zone défense et sécurité Nord, préfet du Nord ;

Vu l'arrêté ministériel du 12 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Marc DROUET, directeur régional des affaires culturelles de la région Hauts-de-France ;

Vu l'arrêté préfectoral portant délégation de signature à Monsieur Marc DROUET, directeur régional des affaires culturelles Hauts-de-France, en date du 3 janvier 2018 et paru au recueil des actes administratifs n° R32-2018-19 bis du 23 janvier 2018 ;

Vu l'arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles de la région Hauts-de-France en date du 26 janvier 2018 et paru au recueil des actes administratifs n°R32-2018 21 bis du 26 janvier 2018, accordant subdélégation de signature à Monsieur Philippe Hannois, conservateur régional adjoint de l'archéologie ;

Vu le dossier enregistré sous le n° CP0626961800026, demande d'information, Consultation-projet, déposé par – Mairie de RECLINGHEM – pour le projet « " Le Village " » localisé à RECLINGHEM, reçu en préfecture de région, Service régional de l'archéologie, le 16 août 2018 ;

Vu la demande anticipée de prescription d'archéologie préventive présentée par – Mairie de RECLINGHEM – pour le projet « " Le Village " » reçue en préfecture de région, Service régional de l'archéologie, le 19 février 2019 ;

Considérant que les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique : proximité d'une motte castrale ;

Considérant qu'il est nécessaire de mettre en évidence et de caractériser la nature, l'étendue et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents afin de déterminer le type de mesures dont ils doivent faire l'objet.

ARRÊTE

Article 1 - Une opération de diagnostic archéologique est mise en œuvre préalablement à la réalisation du projet « " Le Village " », sis en :

RÉGION : HAUTS-DE-FRANCE
DEPARTEMENT : PAS-DE-CALAIS

COMMUNE : RECLINGHEM

Lieudit ou adresse : Rue principale, rue Dohem

Cadastré : Section : AC, Parcelle(s) : 153 à 155, 158 et 186p

RFO Réalisé par : Mairie de RECLINGHEM

L'emprise soumise au diagnostic, d'une superficie de 15 975 m², est figurée sur le document graphique annexé au présent arrêté.

Le diagnostic archéologique comprend, outre une phase d'exploration du terrain, une phase d'étude qui s'achève par la remise du rapport sur les résultats obtenus.

Article 2 - L'attribution de la réalisation du diagnostic fait l'objet d'une décision distincte du présent arrêté.

L'opérateur ainsi désigné soumettra un projet d'intervention élaboré sur la base des objectifs scientifiques et des principes méthodologiques définis par le présent arrêté

Article 3 - Objectifs scientifiques

Le diagnostic a pour objectif de détecter et caractériser les vestiges archéologiques. Il doit être conçu comme une opération archéologique à part entière, dépassant le simple constat de présence ou absence de site.

Il doit notamment livrer les informations nécessaires pour statuer sur les suites à donner et permettre d'établir un cahier des charges scientifique dans le cas où le préfet de région déciderait de prescrire une fouille.

Le diagnostic doit permettre d'évaluer les vestiges archéologiques :

- leur profondeur d'enfouissement,
- leur contexte environnemental,
- leur nature,
- leur extension,
- leur état de conservation,
- leur puissance stratigraphique,
- leur chronologie.

Le projet de diagnostic présenté par l'opérateur d'archéologie préventive précisera :

- la durée de l'opération ;
- la composition de l'encadrement de l'équipe (nature et compétences) ;
- les moyens mécaniques mis en oeuvre ;
- les moyens spécifiques (spécialistes éventuels...) ;
- ainsi que toutes propositions de techniques ou de méthodes aptes à répondre aux objectifs fixés.

Article 4 - Principes méthodologiques

La détection des vestiges nécessitera la réalisation de tranchées continues à la pelle mécanique, sous la direction du responsable scientifique et selon ses directives. La pelle mécanique, travaillant en rétroaction, sera munie d'un godet à lame lisse d'une largeur d'au moins 1,8 m. Les tranchées seront réparties de manière régulière sur la totalité de l'emprise à évaluer et la surface décapée représentera au moins 10% de sa superficie.

Si des vestiges sont détectés durant cette phase, des fenêtres complémentaires ou surfaces tests, seront ouvertes afin de caractériser ceux-ci. Elles auront une taille suffisante pour permettre une vision en plan et en coupe représentative et porteront la surface ouverte dans les secteurs sensibles à environ 12 à 15%.

Les structures mises au jour devront être correctement caractérisées et datées, au moyen de la fouille, au moins partielle, d'un nombre significatif d'entre elles. Elles devront faire l'objet de relevés graphiques précis et être localisées sur un plan. Leur cote d'apparition et l'épaisseur du décapage devront être indiquées. L'emprise du diagnostic ainsi que les limites des tranchées devront être géolocalisées précisément (en Lambert 93) sur un fond cadastral à une échelle lisible.

Article 5 - Responsable scientifique

Le responsable scientifique du diagnostic, dont la désignation fera l'objet d'un arrêté ultérieur, doit justifier des qualifications suivantes : généraliste.


Article 6 - Le directeur régional des affaires culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié

à Mairie de RECLINGHEM et à Département du Pas-de-Calais et INRAP - Direction régionale Hauts-de-France.

Fait à LILLE, le **14 MARS 2019**

Pour le Préfet de Région,
et par délégation,
le Directeur régional des affaires culturelles,
et par subdélégation,
Le Conservateur régional adjoint de l'archéologie

Philippe HANNOIS



PROJET D'INTERVENTION

Conseil départemental du Pas-de-Calais – PRC – Direction de l'Archéologie

Projet d'intervention de diagnostic archéologique

Direction de l'Archéologie
Conseil départemental du Pas-de-Calais
Hôtel du Département
Rue Ferdinand Buisson
62018 Arras cedex 9
Tél. : 03.21.21.69.31 télécopie : 03.21.60.91.18
archeologie@pasdecalais.fr

1. IDENTIFICATION

Opération	Nature de l'opération	Diagnostic archéologique
	Numéro arrêté de prescription	62_2019_018_01
	Date de prescription	14/03/2019
	Date de notification	14/03/2019
	Date d'attribution	28/03/2019
Site	Département	Pas-de-Calais
	Commune	Reclingham
	Localisation	Rue Principale, Rue Dohem
	Références cadastrales	AC 153 à 155, 158, 186p
	Surface à traiter	15 975
	Nature du projet	Construction de logements
Aménageur	Nom ou raison sociale	Commune de Reclingham
	Adresse	4, rue Bomy 62560 RECLINGHEM
	Représentant légal	Joël Rolin, maire
Service instructeur	Service régional de l'Archéologie	03.28.36.78.50
	Prescripteur	Laetitia MAGGIO

2. PROBLÉMATIQUE SCIENTIFIQUE

L'arrêté de prescription n° 62_2019_018_01 du 14/03/2019 stipule que, « en raison de leur nature, de leur localisation et de leur importance, les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ».

Conformément à l'arrêté de prescription, l'objet de l'opération de diagnostic archéologique consiste à mettre en évidence et caractériser la nature, la datation, la chronologie, l'étendue, l'intérêt et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents.


Cette étude doit permettre de rassembler tous les éléments techniques et scientifiques permettant de déterminer le type de mesures dont le site doit faire l'objet.

3. CONTRAINTES TECHNIQUES

Aucune contrainte particulière n'est à signaler.

4. VESTIGES ATTENDUS

Les travaux sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique du fait même de l'importance de la surface considérée. À 500 m au nord de la parcelle, des vestiges d'une occupation gallo-romaine ont été découverts dans les années 80 (cf. carte, n°2, Delmaire 1994 : 367). La fondation du village est attribuée à un scandinave à la fin du IXe siècle. La communauté s'est plus probablement établie autour de la motte à la fin du Moyen Âge (cf. carte, n°4). La découverte de vestiges de la période gallo-romaine (proximité de la Lys) et du Moyen Âge (proximité de la motte) est donc probante.



Carte des découvertes archéologiques

N°	Commune	Intitulé	Vestige	Chronologie
1	Dennebrœucq	près de la lys et de la rd92	occupation	Gallo-romain
2	Reclinghem	dans une ferme au nord de l'église	occupation	Gallo-romain
3	Reclinghem	dans une ferme au nord de l'église	occupation	Moyen Âge classique
4	Reclinghem	est de l'église	motte castrale	Moyen Âge classique

Carte et tableau des découvertes réalisées dans un périmètre proche du site.

Delmaire 1994

DELMAIRE R., *Carte archéologique de la Gaule. Le Pas-de-Calais*, Paris : Ed. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

5. MÉTHODES ET TECHNIQUES ENVISAGÉES

Étude documentaire

Préalablement à l'opération de terrain, une étude documentaire sera entreprise afin d'appréhender l'environnement historique, archéologique et naturel du projet d'aménagement. Il sera notamment procédé à la consultation de la Carte archéologique.

Détection

L'opération d'archéologie préventive consistera à réaliser des tranchées linéaires, réparties sur la totalité de l'emprise et représentant au moins 10 % de la superficie. En cas de détection de vestiges, des fenêtres de décapages complémentaires pourront être ouvertes afin d'évaluer plus finement la concentration, l'extension et l'état de conservation des vestiges. Le taux d'ouverture dans les secteurs sensibles pourra atteindre 12 % à 15 % de la superficie. En fonction du contexte et de la nature de l'aménagement, des sondages profonds en puits pourront être entrepris.

Caractérisation

La fouille partielle ou totale, manuelle ou mécanique, d'un nombre significatif de structures sera réalisée afin de caractériser la nature et la chronologie des différentes entités archéologiques. Les données archéologiques seront enregistrées selon les modalités classiques (fiches descriptives, plans, relevés, photographies...).

Rapport

À l'issue de l'opération, le rapport sera transmis par la Direction de l'Archéologie du Pas-de-Calais au Service régional de l'Archéologie des Hauts-de-France en huit exemplaires dont un non broché, accompagnés d'une version numérique. Le document répondra aux normes de contenu et de présentation du rapport final d'opération définies par l'arrêté du 27 septembre 2004.

Mesures de conservation préventive sur le terrain

À l'issue de l'opération de terrain, les sondages ayant livré des vestiges archéologiques significatifs seront remblayés après accord du conservateur régional de l'archéologie afin d'assurer leur bonne conservation.

Conservation du mobilier et de la documentation archéologique

Le mobilier archéologique sera conditionné et conservé au sein de la Direction de l'Archéologie du Pas-de-Calais en prévision de sa restitution à l'État qui sera chargé de sa dévolution et cela conformément au protocole pour la conservation, le conditionnement, l'inventaire et la remise du mobilier et de la documentation scientifique issus des opérations archéologiques établi par le Service régional de l'Archéologie des Hauts-de-France.

6. RELATION AVEC LE SERVICE RÉGIONAL DE L'ARCHÉOLOGIE

La Direction de l'Archéologie informera régulièrement le conservateur régional de l'archéologie et l'agent prescripteur de l'avancée de l'opération et des découvertes réalisées.

Conseil départemental du Pas-de-Calais – PRC – Direction de l'Archéologie

7. MOYENS À ENGAGER

Phase de terrain incluant la préparation		Total 3 jours ouvrés
	Responsable d'opération	1
	Technicien	1
	Topographe	1
	Moyens de terrassement	Pelle 21 tonnes godet 2,40 m
Phase de post-fouille		Total 5 jours ouvrés
	Responsable d'opération	1
	Technicien	
	Spécialiste	1
	Topographe	1

ARRÊTÉ DE DÉSIGNATION



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA REGION HAUTS-DE-FRANCE

Décision n° 62_2019_018-02 Du 15/05/2019
portant désignation du responsable scientifique d'un diagnostic d'archéologie préventive

Le préfet de région ;

Vu le code du patrimoine et notamment ses articles L.522-1 et R.522-1 ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 2018 portant délégation de signature à Monsieur Marc DROUET, Directeur régional des affaires culturelles des Hauts-de-France ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 2018 du Directeur régional des affaires culturelles de la région Hauts-de-France accordant subdélégation de signature à Monsieur Philippe HANNOIS, Conservateur régional de l'archéologie adjoint ;

Vu l'arrêté n° 62_2019_018-01 du 13 mars 2019 portant prescription d'un diagnostic d'archéologie préventive (RECLINGHEM, PAS-DE-CALAIS, " Le Village ") ;

Vu l'arrêté n° 62_2019_018-02 du 28 mars 2019 portant attribution de la réalisation d'un diagnostic à un opérateur d'archéologie préventive.

ARRÊTE

Article 1 - Madame Elisabeth PANLOUPS est désigné(e) responsable scientifique du diagnostic prescrit par l'arrêté du 13 mars 2019 susvisé. L'opération est enregistrée sous le code : 158768

Article 2 - Le directeur régional des affaires culturelles est chargé(e) de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à : Mairie de RECLINGHEM, Madame Elisabeth PANLOUPS, Département du Pas-de-Calais.

Fait à LILLE, le 15 mai 2019

Pour le Préfet de Région,
et par délégation,
Pour le Directeur régional des affaires culturelles,
et par subdélégation
Le Conservateur régional de l'archéologie adjoint

Philippe HANNOIS

DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES




Fig. 1 : Reclinghem, Le Village, localisation régionale de la commune, O. Dewitte - DA, CD 62.




Fig. 2 : Reclinghem, Le Village, carte au 1/250 000 (IGN BD Raster), O. Dewitte - DA, CD 62.




Fig. 3 : Reclinghem, Le Village, carte au 1/25 000 (IGN scan 25), O. Dewitte- DA, CD 62.




Fig. 4 : Reclinghem, Le Village, localisation du site sur le cadastre, O. Dewitte - DA, CD 62.

SECTION 2 : L'OPÉRATION ARCHÉOLOGIQUE ET SES RÉSULTATS

1. État des connaissances	29
1.1 Le projet d'aménagement	29
1.2 Contextes géologique et environnemental, M. Meurisse-Fort	29
1.3 Contextes historique et archéologique, O. Dewitte	29
2. Stratégie et méthodes mises en œuvre	32
2.1 Les contraintes, O. Dewitte & É. Panloups	32
2.2 Méthodologie	34
2.2.1 Le décapage et la fouille	34
2.2.2 La post-fouille	34
2.2.3 Gestion de la documentation scientifique et du mobilier	34
3. Résultats et interprétations, O. Dewitte, M. Haddad & É. Panloups	37
3.1 Introduction	37
3.2 Topographie générale	37
3.2.1 Un ancien chemin	39
3.2.2 Un environnement microdépressionnaire	43
3.3 Les maçonneries	50
3.3.1 Le bâtiment médiéval 501, sondage 523	50
3.3.2 Des maçonneries médiévales dans la tranchée 100	54
3.3.3 Le corps de ferme moderne, le sondage 410	54
3.4 Les fosses et trous de poteaux	62
3.4.1 Un ensemble de structures en creux sous les remblais médiévaux dans la tranchée 40062	67
3.4.2 Les structures en creux médiévales des tranchées 100, 200 et 300	67
3.4.3 La fosse médiévale 508 conservée sous une démolition contemporaine	67
3.4.4 La fosse 509 de la fin de la période médiévale ou du début de la période moderne	68
3.4.5 La fosse de démolition contemporaine 507	68
3.5 Les fosses non datées	73
3.5.1 Un maillage lâche de fosses non datées au sud-ouest de l'emprise	73
3.5.2 Un ensemble de structures non datées dans la tranchée 600	73
3.6 Les fossés	75
4. Conclusion sur le phasage des occupations du « Village » de Reclinghem, É. Panloups	79
5. Bibliographie	84
6. Table des figures	86




Fig. 5 : Reclinghem, Le Village, extrait de la carte géologique au millionième (Chantraine et al. 1996 ; BRGM-Infoterre 2018), M. Meurisse-Fort - DA, CD 62.




Fig. 6 : Reclinghem, Le Village, extrait de la carte géologique au 1/50 000 harmonisée (Lacquement et al. 2004 ; BRGM-Infoterre 2018), M. Meurisse-Fort - DA, CD 62.

Reclingham, Le Village

1. État des connaissances

1.1 Le projet d'aménagement

La commune de Reclingham prévoit la construction de 11 logements et d'un espace de rencontres intergénérationnelles. Sur prescription du Service régional de l'archéologie, le diagnostic archéologique a été effectué par la Direction de l'Archéologie du 27 au 29 mai 2019 sous la responsabilité d'Élisabeth Panlouis, accompagnée d'une topographe, et d'un renfort d'un technicien de fouille et d'une stagiaire de Master I de l'Université de Lille pour le dernier jour d'opération.

1.2 Contextes géologique et environnemental, M. Meurisse-Fort

Le diagnostic se situe sur la commune de Reclingham dans le bassin-versant Lys. L'emprise est située sur un versant limoneux, à l'est de la vallée de la Lys.

Autour du diagnostic, le substrat répertorié est mésozoïque. Il est représenté ici par la Craie du Céno-manien et des Marnes turoniennes. Des formations primaires gréseuses et conglomératiques sont cartographiées le long du réseau hydrographique.

Les formations superficielles sont rattachées aux Loess pléistocènes, majoritairement limoneux (Fig. 5, p. 27) et (Fig. 6, p. 28) (Delattre 1967 ; Lacquement et al. 2004 ; BRGM-Infoterre 2019).

1.3 Contextes historique et archéologique, O. Dewitte

Le présent diagnostic constitue la première opération d'archéologie préventive à Reclingham. Dans un rayon large de 500 m, aucun diagnostic ou fouille n'a encore été réalisé (Fig. 7, p. 30).


Des découvertes éparses et sporadiques de tessons gallo-romains attestent de la présence de l'homme aux abords de la Lys, mais la localisation de l'occupation attenante reste inconnue (Fig. 7, p. 30).

L'étymologie de Reclingham implique une fondation autour des VI^e - VII^e s. par les Francs. En effet, sa construction phonétique est typique et connue dans la région. Le schème hem signifie habitation ou village, tandis que inga complète la racine du toponyme, c'est-à-dire le nom d'un homme germanique, en suggérant une filiation (Poulet 1997, p. 61). Ainsi, Reclingham se révèle être une création de Rikiwulf, ce qui est déduit à partir de l'attestation de 857 du village sous le nom de Ricolvingahem (notamment cité dans l'ouvrage de Malbrancq sur les Morins, Haigneré 1883). L'existence d'une motte castrale au sein du village ne peut être prouvée dans la topographie et l'urbanisme actuel. Elle est toutefois supposée au cœur de la ville où se dresse l'église paroissiale actuelle, dédiée à Saint-Firmin, et probablement datée du XVI^e s. (dates gravées sur des pierres de l'édifice).

Le village est cité dans la donation de Guntbert en 827 à l'Abbaye de Saint-Bertin (Haigneré 1883). Au début du XIII^e s., Reclingham apparaît parmi les autels appartenant au chapitre de Thérrouanne (Haigneré cite une charte d'Etienne, mayeur de Dèvres). Enfin, le sort du village est lié à l'histoire de Thérrouanne.

Ainsi au XVI^e s., les habitants de cette petite localité souffrirent de la présence des troupes assiégeant l'évêché.

L'observation du cadastre napoléonien permet de constater de la pérennité de certains bâtiments. Ainsi la ferme accolée aux parcelles diagnostiquées était déjà en élévation en 1830 (Fig. 8, p. 31).



N°	Commune	Intitulé	Vestige	Chronologie	Bibliographie
1	Dennebrœucq	près de la lys et de la rd92	occupation	Gallo-romain	Delmaire R., p.365
2	Reclingham	dans une ferme au nord de l'église	occupation	Gallo-romain	Delmaire R., p.367
3	Reclingham	dans une ferme au nord de l'église	occupation	Moyen Âge classique	Delmaire R., p.367
4	Reclingham	à l'est de l'église	motte castrale	Moyen Âge classique	Donnée carte archéologique, SRA

Fig. 7 : Reclingham, Le Village, Carte et tableau sur les découvertes archéologiques dans le secteur de Reclingham, au 1/25 000e, O. Dewitte - DA, CD 62.




Fig. 8 : Reclinghem, Le Village, emprise du diagnostic sur le cadastre napoléonien de 1830, au 1/1200e, O. Dewitte - DA, CD 62.

2. Stratégie et méthodes mises en œuvre

2.1 Les contraintes, O. Dewitte & É. Panloups

Plusieurs contraintes techniques ont dû être prises en compte dans la conduite de l'opération de diagnostic. Tout d'abord, l'accès aux parcelles concernées, par la rue de Dohem, mesurait moins de 3 m de large (Fig. 9, p. 32). La présence d'un ancien chemin, aujourd'hui simple clôture entre deux parcelles a nécessité la mise en place de 2 accès et plusieurs sorties sur la route goudronnée.

Par ailleurs, la proximité de murs (habitation et clôture), de haies végétalisées (maintenues dans le projet d'aménagement) et d'un transformateur électrique à l'extrémité nord est du diagnostic ont influé l'orientation et l'interruption de tranchées (Fig. 10, p. 33).

Ainsi, seule une pelle d'un tonnage de 15 tonnes a pu pénétrer dans l'emprise. Elle était équipée de chenilles en caoutchouc et d'un godet lisse de 1,80 m de large. L'espacement entre les tranchées a été réduit à moins de 15 m, augmentant leur nombre et, de fait, le temps d'ouverture.

Ces différentes contraintes se sont parfois révélées un frein dans l'observation des vestiges et dans la réalisation d'investigations complémentaires.



Fig. 9 : Reclinghem, Le Village, vue générale des bâtiments jouxtant l'emprise et d'un des deux portails conditionnant l'accès de la pelle mécanique, O. Dewitte - DA, CD 62.




Fig. 10 : Reclinghem, Le Village, plan d'implantation des sondages archéologiques en fonction des différentes contraintes, au 1/1200e, O. Dewitte - DA, CD 62.

2.2 Méthodologie

2.2.1 *Le décapage et la fouille*

Les ouvertures ont donc été réalisées par une pelle mécanique de 15 tonnes équipée d'un godet lisse d'une largeur de 1,8 m. La présence de vestiges s'est accompagnée de fenêtres de décapage complémentaires, afin d'évaluer plus finement leur concentration, leur extension et leur état de conservation. Les tranchées ont été numérotées de 100 à 1000, la numérotation des unités d'enregistrement est continue et indépendante dans chaque tranchée. Ainsi les UE de la tranchée TR 100 s'incrémentent de 101 à 199.

Les tranchées et les structures ont été relevées à l'aide d'un GPS centimétrique (Leica) et figurent dans ce rapport dans le système de projection Lambert 93 et les altitudes en IGN69. Toutes les structures testées mécaniquement ou manuellement ont fait l'objet d'un enregistrement papier (fiche d'enregistrement et relevé au 1/20e) et photographique. La description des couleurs de niveau est basée sur le code Munsell, norme principalement utilisée en pédologie.

2.2.2 *La post-fouille*

Ce rapport a bénéficié de la contribution de :

- Élisabeth PANLOUPS : coordination scientifique, rédaction
- Orianne DEWITTE : cartes et plans, DAO, rédaction
- Marine HADDAD : DAO, rédaction
- Murielle MEURISSE-FORT : contexte géologique et environnemental

2.2.3 *Gestion de la documentation scientifique et du mobilier*

La gestion de la documentation scientifique et du mobilier archéologique est conforme au « protocole pour la conservation, le conditionnement, l'inventaire et la remise du mobilier et de la documentation scientifique issus des opérations archéologiques » complément au cahier des charges scientifiques du Service régional de l'archéologie. L'ensemble de la documentation issue du terrain a été archivé et une sauvegarde informatique a été réalisée. Le mobilier archéologique a été inventorié et reconditionné. Ils sont conservés à la Direction de l'Archéologie du Pas-de-Calais. L'ensemble des données est enregistré dans le système d'informations archéologiques du Pas-de-Calais (SIA) accessible via extranet. Le SIA est une base de données couplée à un système d'informations géographiques.

L'application SIA se décompose en deux grands modules : le module inventaire et le module recherche. Le module inventaire comprend :

- Les unités d'enregistrement : niveau, structure, sondage...
- Le mobilier archéologique : un inventaire généraliste et des inventaires pour les différents types de mobilier
- La documentation : papier et numérique,
- Les traitements : analyses spécifiques et conservation-restauration,
- La régie.

Le module recherche permet d'effectuer des requêtes multicritères sur l'ensemble des champs des inventaires. Les recherches peuvent être internes à l'opération ou sur l'ensemble des projets.




Fig. 11 : Reclinghem, Le Village, plan général des résultats du diagnostic au 1/1200e, levé et DAO O. Dewitte - DA, CD 62.




Fig. 12 : Reclinghem, Le Village, plan général phasé des résultats du diagnostic au 1/1200e, levé et DAO O. Dewitte - DA, CD 62.

3. Résultats et interprétations, O. Dewitte, M. Haddad & É. Panloup

3.1 Introduction

10 tranchées linéaires ont été réalisées, accompagnées d'une fenêtre de décapage complémentaire. Les ouvertures représentent ainsi plus de 10 % du futur projet d'aménagement.

Sur l'ensemble du diagnostic, 56 vestiges ont été mis en évidence correspondant à 19 tronçons de maçonneries, 7 segments de fossés, 28 fosses et trous de poteaux ou de piquets, dont 1 grande fosse de gravats, et 1 chablis (Fig. 11, p. 35).

Une attribution chronologique a pu être déterminée pour 15 des 55 structures (hors chablis), soit près de 27 % de l'ensemble. Outre une structure contemporaine, sont dénombrées 14 structures du bas Moyen Âge et 1 structure moderne se rattachant à un habitat rural se développant à l'est de l'emprise (Fig. 12, p. 36).

La partie ouest du diagnostic n'a pas révélée de réelle occupation anthropique, le secteur est marqué par d'imposants niveaux de colluvions correspondant au colmatage de micro-dépressions et de rares fosses non datées (Fig. 12, p. 36).

3.2 Topographie générale

L'emprise du diagnostic est située sur un versant exposé au nord-est, accusant une pente relativement marquée avec une déclivité de 8 m. Les altitudes sont ainsi comprises entre 83,5 m et 75,5 m du sud vers le nord (Fig. 13, p. 37) et (Fig. 14, p. 38).




Fig. 13 : Reclinghem, Le Village, mise en perspective du diagnostic dans son contexte micro-topographique, levé et DAO
O. Dewitte - DA, CD 62.




Fig. 14 : Reclinghem, Le Village, plan général sur modèle numérique de terrain au 1/1200e, levé et DAO O. Dewitte - DA, CD 62.

3.2.1 Un ancien chemin

Un léger replat est perceptible à 80 m NGF, correspondant à l'emplacement d'un ancien chemin possiblement toujours actif au début du XIX^e s. (Fig. 8, p. 31). Il est aujourd'hui désaffecté et sert de limite parcellaire (Fig. 16, p. 39).

De part et d'autre de ce chemin, d'importants niveaux de remblais ou de colluvions ont été rencontrés. Ainsi, dans le sondage géologique 101 au nord du chemin, ces apports atteignent près de 1,30 m d'épaisseur, sous l'horizon humifère superficiel (Fig. 17, p. 40). Ils se sont révélés tout aussi massifs dans la partie sud du terrain où ils sont présents jusqu'à 1,40 m (Log 704) et 1,70 m (Log 701) d'épaisseur sous le niveau de circulation actuel (Fig. 18, p. 41). Dans les niveaux 702 et 708 ont été retrouvés un fragment de couvre-feu daté entre 1350 et 1450 (Desoutter et al. 2011 : 64 ; Willot 2014 : 193) et un bord de pot ou de oule attribué au XIII^e s. (De Groote 2008 : 152 ; Barret et al. 1998 : 40). Un *terminus post quem* à 1350 peut ainsi être proposé pour cette séquence de colluvions / remblais. Au nord du chemin, le niveau bordier 201 a livré 2 bords indéterminés attribuables au bas Moyen Âge sans plus de précision (Fig. 15, p. 39).

Numéro UE	Description UE	NR	MMI	description du lot	datation
code : CR : commune rouge, CG : commune grise, CC : commune claire, gl : glacurée, NR : nombre de restes, NMI : nombre minimum d'individus					
201	colluvion	7	2	CR : 6 NR, CG : 1 NR ; indéterminé : 2 NMI	bas Moyen Âge
702	colluvion	5	1	CG : 5 NR ; couvre-feu 1350-1450 (Desoutter et al. 2011 : 64 ; Willot 2014 : 193) : 1 NMI	TPQ 1350
708	colluvion	6	2	CG : 6 NR ; pot/oule 1200-1300 (De Groote 2008 : 152 ; Barret et al. 1998 : 40) : 1 NMI, pot 1350-1450 (Willot 2014 : 191) : 1 NMI	TPQ 1350

Fig. 15 : Reclinghem, Le Village, inventaire du mobilier céramique des niveaux 201, 702, et 708, H. Agostini - DA, CD 62.



Fig. 16 : Reclinghem, Le Village, vue générale de la partie nord du diagnostic, sur la droite l'ancien chemin bordé par des niveaux de remblais / colluvions, cliché O. Dewitte - DA, CD 62.




Fig. 17 : Reclinghem, Le Village, le sondage géologique 101, *relevé O. Dewitte / DAO M. Haddad - DA, CD 62.*




Fig. 18 : Reclinghem, Le Village, les sondages géologiques 701, 704 et 803, relevé É. Panloup / DAO O. Dewitte - DA, CD 62.




Fig. 19 : Reclinghem, Le Village, plan général des niveaux et altitudes au 1/1200e, *levé et DAO O. Dewitte - DA, CD 62.*

3.2.2 Un environnement microdépressionnaire

Au sud de l'emprise, plusieurs micro-dépressions ont été rencontrées, concentrées dans la partie sud-est des tranchées 800, 900 et 1000. Elles sont comblées par les colluvions / remblais 802, 808, 902 et 1007 (Fig. 19, p. 42). Elles peuvent ponctuellement être confondues avec de potentielles structures archéologiques, notamment dans la tranchée 800 où une fenêtre (811) a été ouverte autour de la dépression 808 (Fig. 20, p. 43). L'absence de limites franches, tant en plan qu'en coupe, est caractéristique des systèmes dépressionnaires. Ceux-ci résultent d'un héritage topographique où le relief, plus marqué par le passé, s'est progressivement nivelé par apports sédimentaires naturels (colluvions) ou anthropiques (remblais). Une coupe (SD 812) a été pratiquée dans le niveau 808 sans atteindre le fond de la dépression (Fig. 22, p. 44). Il a livré un assemblage céramique hétérogène de 4 tessons, dont un bord de pichet ou cruche daté de la deuxième moitié du XIV^e s. (De Groote 2008 : 143, 242 ; Blamangin, Vincent 2012 : 269) et un fragment de pot ou oule daté entre 970 et 1000 (Routier 1998 : 54) (Fig. 21, p. 43).



Fig. 20 : Reclingham, Le Village, vue en plan du niveau 808, dans la fenêtre 811, *cliché M. Haddad - DA, CD 62.*

Numéro UE	Description UE	NR	MMI	description du lot	datation
code : CR : commune rouge, CG : commune grise, CC : commune claire, gl : glaçurée, NR : nombre de restes, NMI : nombre minimum d'individus					
808	micro-dépression	4	3	ramassage de surface ; CG : 2 NR, CR : 2 NR ; pichet/cruche n° 808_1 1350-1400 (De Groote 2008 : 143, 242 ; Blamangin, Vincent 2012 : 269) : 1 NMI, pot/oule 970-1000 (Routier 1998 : 54) : 1 NMI, indéterminé : 1 NMI	TPQ 1350

Fig. 21 : Reclingham, Le Village, inventaire du mobilier céramique de la micro-dépression 808, *H. Agostini - DA, CD 62.*



Fig. 22 : Reclinghem, Le Village, vue en coupe de la micro-dépression 808, dans le sondage 812, cliché M. Haddad - DA, CD 62.

À l'extrémité nord de l'emprise, dans la tranchée 100, une micro-dépression en eau (109) a été mise en évidence, caractérisée par une strate argileuse à faciès gleyfié contenant de gros fragments de bois (Fig. 24, p. 45). Le phénomène dépressionnaire se poursuit dans la partie nord des tranchées adjacentes 200 et 300 (Fig. 19, p. 42), où les niveaux attenants présentent un faciès oxydé caractéristique d'un environnement exondé.

Le sondage géologique 208 permet d'illustrer le système dépressionnaire jusqu'à la limite de nappe phréatique dans la tranchée 200 (Fig. 25, p. 46). Les premiers niveaux atteints (211 et 210) sont argileux, gris clair à marron jaunâtre, et contiennent de nombreux oxydes ferro-manganiques. Un tessons protohistorique a été recueilli dans le niveau 211. Les niveaux supérieurs 207 et 209 correspondent à des remblais ou des colluvions limoneuses marron jaunâtre à marron jaunâtre foncé. 4 tessons de céramique ont été récoltés dans le niveau 207 dont un bord de pichet/cruche attesté à partir du XIII^e s. (De Groote 2008 : 143, 153, 242 ; Blamangin, Vincent 2012 : 269) (Fig. 23, p. 44).

Dans la tranchée 300, les niveaux 303 et 304 illustrent probablement les niveaux de colmatage du système dépressionnaire, percés par le creusement du fossé de drainage 306 (Fig. 26, p. 47). 2 tessons du bas Moyen Âge ont été récoltés dans la strate 303. 2 autres tessons sont issus du ramassage de surface du niveau 304, dont un bord de pot (Fig. 27, p. 47). La datation proposée ne peut être antérieure au XIII^e s. (Trawka 2004 : 63 ; Barret et al. 1998 : 42).

Numéro UE	Description UE	NR	MMI	description du lot	datation
code : CR : commune rouge, CG : commune grise, CC : commune claire, gl : glaçurée, NR : nombre de restes, NMI : nombre minimum d'individus					
207	remblai	4	1	CG : 4 NR ; pichet/cruche n° 207_1 1200-1400 (De Groote 2008 : 143, 153, 242 ; Blamangin, Vincent 2012 : 269) : 1 NMI	TPQ 1200
303	remblai	2	2	CG : 1 NR, CR : 1 NR ; indéterminé : 2 NMI	bas Moyen Âge
304	remblai	2	2	CG : 1 NR, CR : 1 NR ; pot n° 304_1 1200-1400 (Trawka 2004 : 63 ; Barret et al. 1998 : 42) : 1 NMI ; indéterminé : 1 NMI	TPQ 1200

Fig. 23 : Reclinghem, Le Village, inventaire du mobilier céramique des niveaux 207, 303 et 304, H. Agostini - DA, CD 62.



Fig. 24 : Reclinghem, Le Village, vue en plan de la micro-dépression en eau 109, cliché O. Dewitte - DA, CD 62.




Fig. 25 : Reclinghem, Le Village, le sondage géologique 208, relevé O. Dewitte / DAO M. Haddad - DA, CD 62.



Fig. 26 : Reclinghem, Le Village, vue en plan des niveaux 303 et 304, *cliché O. Dewitte - DA, CD 62.*




Fig. 27 : Reclinghem, Le Village, le mobilier céramique du niveau 304, *dessin et DAO H. Agostini - DA, CD 62.*




Fig. 28 : Reclinghem, Le Village, plan général par type de structure au 1/1200e, levé et DAO O. Dewitte - DA, CD 62.




Fig. 29 : Reclinghem, Le Village, plan de détail de l'ensemble 501 au 1/100^e, levé et DAO O. Dewitte - DA, CD 62.

3.3 Les maçonneries

3.3.1 Le bâtiment médiéval 501, sondage 523

Un ensemble de murs formant le bâtiment 501 a été mis au jour au nord de la tranchée 500 (Fig. 28, p. 48), (Fig. 29, p. 49) et (Fig. 30, p. 50). Un sondage 523 a été réalisé à l'angle des maçonneries 503 et 504 (Fig. 31, p. 51). Un niveau de colluvions 526 a été observé sous le remblai limoneux 525, homogène et légèrement compact, marron foncé et avec de petites inclusions de terre cuite, de charbon de bois et d'oxyde ferromanganique. Celui-ci, sans doute égal aux niveaux observés d'autre part des murs de cet ensemble (532, 530 et 531), encaisse les tranchées de fondations des murs 502, 503 et 504 (Fig. 32, p. 52). Les maçonneries sont larges d'une quarantaine de centimètres et conservées jusqu'à 6 assises de fondations, soit 0,4 m de profondeur. Elles sont constituées de moellons de silex liés au limon sans mortier. La liaison entre les murs 503 et 504 a été étudiée à l'occasion de ce sondage en coupe, alors que celle des murs 502 et 503 a pu l'être en plan. Il apparaît ainsi que ces murs sont chaînés et qu'ils participent du même bâtiment (Fig. 33, p. 52).

Dans l'alignement du mur 502, le sondage 521 a permis de mettre en évidence la suite 522 du mur 502 (Fig. 36, p. 53). Il est cependant moins large puisqu'il n'excède pas 0,35 m.

Les maçonneries 502, 504 et 522 ont piégé du mobilier métallique et céramique (Fig. 34, p. 53). Ainsi, une probable lame de couteau a été retrouvée dans la fondation 504. L'assemblage céramique est attribuable au bas Moyen Âge, avec la présence d'un fragment d'un couvre-feu daté entre 1350 et 1450 (Willot 2014 : 193) (Fig. 35, p. 53) et d'un pichet/cruche à pâte grise.



Fig. 30 : Reclingham, Le Village, vue générale de l'ensemble 501, vers l'est, cliché O. Dewitte - DA, CD 62.




Fig. 31 : Reclinghem, Le Village, relevé du sondage 523, relevé M. Haddad, N. Majchrzak, O. Dewitte / DAO M. Haddad - DA, CD 62.




Fig. 32 : Reclingham, Le Village, diagramme stratigraphique de l'ensemble 501, O. Dewitte et M. Haddad - DA, CD 62.



Fig. 33 : Reclingham, Le Village, vue en coupe du mur 504, dans le sondage 523, cliché M. Haddad - DA, CD 62.

Numéro UE	Description UE	NR	MMI	description du lot	datation
code : CR : commune rouge, CG : commune grise, CC : commune claire, gl : glaçurée, NR : nombre de restes, NMI : nombre minimum d'individus					
502	mur (fondation)	2	2	CG : 2 NR ; couvre-feu n° 502_1 1350-1450 (Willot 2014 : 193), pichet/cruche : 1 NMI	1350-1450
504	mur (fondation)	1	1	CG : 1 NR ; indéterminé : 1 NMI	bas Moyen Âge
522	mur	6	1	CG : 6 NR ; indéterminé : 1 NMI	bas Moyen Âge

Fig. 34 : Reclingham, Le Village, inventaire du mobilier céramique des murs 502, 504 et 522, H. Agostini - DA, CD 62.




Fig. 35 : Reclingham, Le Village, le mobilier céramique de la fondation de mur 502, dessin et DAO H. Agostini - DA, CD 62.



Fig. 36 : Reclingham, Le Village, vue en plan du mur 511, dans le sondage 521, cliché N. Majchrzak - DA, CD 62.

3.3.2 Des maçonneries médiévales dans la tranchée 100

Dans la tranchée 100, deux petits ensembles maçonnés de silex liés au limon (110 et 111) (Fig. 28, p. 48) laissent supposer de l'existence d'une fondation très arasée (Fig. 37, p. 54). Le limon liant les rognons de silex de la fondation 111 contenait un tesson de céramique daté du bas Moyen Âge.



Fig. 37 : Reclinghem, Le Village, vue en plan des fondations 110 et 111, cliché O. Dewitte - DA, CD 62.

3.3.3 Le corps de ferme moderne, le sondage 410

À l'extrémité sud de la tranchée 400 se trouve la fondation 411, observée en plan et dans le sondage 410 (Fig. 38, p. 55). Le sondage 410 effectué au sud-ouest de la tranchée 400 avait pour objectif de corréler les observations entre le mur de silex 411 et le sondage 414 (Fig. 39, p. 56), révélant deux séquences de remblaiement de la zone (Fig. 41, p. 57) et (Fig. 51, p. 64).

La stratigraphie du sondage 410 révèle ainsi le même niveau de remblais argileux 417 identifié dans le sondage 414. De conséquents éléments en craie 419 s'installent dans ces remblais (Fig. 40, p. 56). La fonction de cette maçonnerie reste inconnue (plot, mur, bloc ou même éléments d'une maçonnerie remanié). Le niveau 421 étant absent du sondage 410, les remblais 418 couvrent 417 et 419. La présence d'abondantes inclusions de calcaire, silex, charbon de bois et terre cuite pourrait laisser penser à un état de démolition. La tranchée de fondation 415 du mur 411 s'installe dans ce niveau 418. Un niveau d'apprêt 416 tapisse le fond de la tranchée. Il s'agit d'un limon, hétérogène et compact, marron jaunâtre, avec des poches de limon sableux compressées blanchâtres, des fragments de silex et de terre cuite architecturale.

Le mur 411, d'une largeur de 0,54 m est composé de gros fragments et de rognons de silex liés au limon marron très pâle, livrant du mobilier moderne. Le mobilier rassemble des tessons de verre de bouteille et un fragment de bol en faïence postérieur au milieu du XVII^e s. (Fig. 42, p. 58).

Au nord de la fenêtre, la tranchée de fondation (UE 415) est recouverte par un niveau de démolition 412 limoneux, hétérogène et légèrement compact. La matrice est marron jaunâtre foncé à marron jaunâtre, avec de nombreux gros fragments de terre cuite architecturale, de silex et d'abondantes inclusions de craie. Le mobilier se compose de 2 tessons de bouteille moderne et de 20 fragments de céramique dont une assiette en faïence attribuée au XVI^e s. (Vêche 1989 : 249)(Fig. 43, p. 58).

Cette démolition 412 est jointive au niveau de destruction 413, identifié dans le sondage 414. Posé sur ce niveau 412 est conservé très partiellement le sol de brique 422 (Fig. 44, p. 59).

Dans la tranchée 500 et dans l'alignement du mur 411, un lambeau de maçonnerie en silex 505 lié au limon a été découvert (Fig. 45, p. 59). Selon le plan cadastral napoléonien, les murs 411 et 505 semblent correspondre à l'emplacement d'un des bâtiments d'un ancien corps de ferme encore en élévation au début du XIX^e s. et dont les fondations pourraient remonter au début de la période moderne (Fig. 46, p. 60).




Fig. 38 : Reclinghem, Le Village, plan de détail de l'extrémité sud-est de la tranchée 400 au 1/100^e, levé et DAO O. Dewitte - DA, CD 62.




Fig. 39 : Reclingham, Le Village, diagramme stratigraphique de la tranchée 400 , *M. Haddad - O. Dewitte - DA, CD 62.*



Fig. 40 : Reclingham, Le Village, vue en coupe de la maçonnerie 419, dans le sondage 410, *cliché M. Haddad - DA, CD 62.*




Fig. 41 : Reclinghem, Le Village, relevés du sondage 410, relevé O. Dewitte M. Haddad, DAO M. Haddad- DA, CD 62.



Fig. 42 : Reclinghem, Le Village, vue en coupe du mur 411, dans le sondage 410, *cliché M. Haddad - DA, CD 62.*




Fig. 43 : Reclinghem, Le Village, le mobilier céramique du niveau de démolition 412, *dessin et DAO H. Agostini - DA, CD 62.*



Fig. 44 : Reclinghem, Le Village, vue en plan du sol 422, dans le sondage 410, cliché O. Dewitte - DA, CD 62.



Fig. 45 : Reclinghem, Le Village, vue en plan de la maçonnerie 505, cliché O. Dewitte - DA, CD 62.




Fig. 46 : Reclinghem, Le Village, plan du secteur est, sur le cadastre napoléonien, au 1/1200e, levé et DAO O. Dewitte - DA, CD 62.




Fig. 47 : Reclinghem, Le Village, plan général des fosses au 1/1200e, levé et DAO O. Dewitte - DA, CD 62.

3.4 Les fosses et trous de poteaux

Les 29 fosses découvertes lors du diagnostic se concentrent dans la partie nord-est de l'emprise (Fig. 47, p. 61). En effet, dans la partie sud-ouest du diagnostic, hormis un chablis (1003) et deux bioturbations (1001 et 1002) dans la tranchée 1000, seules quatre fosses ont été mises au jour en tranchées 700 et 800.

3.4.1 Un ensemble de structures en creux sous les remblais médiévaux dans la tranchée 400

Au nord de la tranchée 400, ont été identifiés un trou de poteau 404, un trou de piquet carré 403, un ensemble de fossés ou de tranchées de récupération 405 et une fosse 406, s'ouvrant sous plus de 1,30 m de remblais.

2 grandes séquences de remblais sont identifiées dans le sondage géologique 402 (Fig. 48, p. 62). Le niveau inférieur 401 est homogène, légèrement compact, marron jaunâtre foncé avec de nombreux petits fragments de craie, d'occasionnelles inclusions de terre cuite et de charbon de bois. Le mobilier recueilli dans ce niveau est varié avec un clou de construction, une diaphyse de fémur de capriné, un fragment de tuile et 3 tessons de céramique dont un bord de pot/oule daté de la seconde moitié du XIII^e s. (Barret et al. 1998 : 59) (Fig. 49, p. 63) et (Fig. 50, p. 63). Le remblai supérieur 408 est hétérogène et compact, marron jaunâtre à marron jaunâtre foncé, comprenant de nombreux petits fragments de craie.




Fig. 48 : Reclinghem, Le Village, le sondage géologique 402, relevé DAO M. Haddad - DA, CD 62.

Numéro UE	Description UE	NR	MMI	description du lot	datation
code : CR : commune rouge, CG : commune grise, CC : commune claire, gl : glaçurée, NR : nombre de restes, NMI : nombre minimum d'individus					
401	remblai	3	2	CR : 2 NR, CG : 1 NR ; pot/oule n° 401_1 1250-1300 (Barret et al. 1998 : 59) : 1 NMI, indéterminé : 1 NMI	TPQ 1250

Fig. 49 : Reclinghem, Le Village, inventaire du mobilier céramique du niveau 401, Log 402 H. Agostini - DA, CD 62.




Fig. 50 : Reclinghem, Le Village, le mobilier céramique du niveau 401, dessin et DAO H. Agostini - DA, CD 62.

Située à une quinzaine de mètres du log 402, la fosse 406 n'a pas été fouillée, mais une coupe (Log 414) a été relevée afin de documenter la stratigraphie conservée depuis son niveau d'apparition à 77,9 m NGF jusqu'à l'installation de maçonneries postérieures un peu plus de 1 m plus haut à 79 m NGF (Fig. 51, p. 64). La structure 406 est ainsi creusée dans un niveau de remblai hétérogène 420 marron grisâtre très foncé avec de nombreuses inclusions de craie, de charbon de bois, et de silex. Elle est ensuite scellée par trois stades de remblaiement successifs. Le premier niveau 417 est argileux, homogène et compact, marron foncé avec d'occasionnels petits fragments de craie, de terre cuite et de silex, et un tesson de céramique du bas Moyen Âge. Au-dessus, le remblai 421 est plus fin, hétérogène et compact limoneux marron jaunâtre avec des poches marron foncé. La troisième séquence 418 est caractérisée par un apport massif, hétérogène et compact marron jaunâtre foncé à marron jaunâtre. Ce niveau concentre d'abondantes inclusions de calcaire et de terre cuite. Précédant la terre végétale, un niveau de destruction 413 est identifié. Il est limoneux, homogène et légèrement compact, marron grisâtre très foncé avec d'abondants fragments de silex, des fragments de tuile, un piton ou timon en fer et un tesson de verre de bouteille moderne. 20 fragments de céramique complètent l'assemblage mobilier de ce niveau de destruction, regroupant 8 individus dont 2 tèles (Dilly 1999 : 81), une marmite/cassolette (Hurtrelle, Jacques 1984 : 326 ; Blicq, Vadet 1986 : 120), un bol et une marmite (De Groote 2008 : 166, 206 ; Hurtrelle, Jacques 1984 : 326 ; Barret et al. 1998 : 63) (Fig. 52, p. 65). Le lot céramique peut être attribué au début de la période moderne (Fig. 53, p. 65).




Fig. 51 : Reclingham, Le Village, le sondage géologique 414, relevé N. Majchrzak / DAO M. Haddad - DA, CD 62.




Fig. 52 : Reclinghem, Le Village, le mobilier céramique du niveau 413, dessin et DAO H. Agostini - DA, CD 62.

Numéro UE	Description UE	NR	MMI	description du lot	datation
code : CR : commune rouge, CG : commune grise, CC : commune claire, gl : glaçurée, NR : nombre de restes, NMI : nombre minimum d'individus					
413	niveau de démolition	20	8	ramassage de surface ; CR : 10 NR, CRgl : 8 NR, CCgl : 1 NR, CG : 1 NR ; tèle 1500-1700 (Dilly 1999 : 81) : 2 NMI, marmite/cassole n° 413_1 1475-1600 (Hurtrelle, Jacques 1984 : 326 ; Blicck, Vadet 1986 : 120) : 1 NMI, bol n° 413_2 : 1 NMI, marmite 1475-1600 (De Groote 2008 : 166, 206 ; Hurtrelle, Jacques 1984 : 326 ; Barret et al. 1998 : 63), indéterminé : 3 NMI	1500-1600
417	remblai	1	1	CG : 1 NR ; indéterminé : 1 NMI	bas Moyen Âge

Fig. 53 : Reclinghem, Le Village, inventaire du mobilier céramique des niveaux 413 et 417, Log 414, H. Agostini - DA, CD 62.



Fig. 54 : Reclinghem, Le Village, vue générale du niveau de décapage dans la tranchée 100, cliché O. Dewitte - DA, CD 62.



Fig. 55 : Reclinghem, Le Village, vue en plan du trou de poteau 113, cliché O. Dewitte - DA, CD 62.

3.4.2 Les structures en creux médiévales des tranchées 100, 200 et 300

Dans les tranchées situées au nord-est du diagnostic, 5 fosses (107, 108, 206, 301 et 302) et 4 trous de poteaux ou piquets (203, 205, 113 et 305) ont été mis au jour (Fig. 47, p. 61). Tous ces creusements s'ouvrent dans l'encaissant limoneux ou dans la micro-dépression, sous d'importantes colluvions, soit entre 1 m et 1,20 m sous le niveau de circulation actuel (Fig. 54, p. 66). Aucune de ces structures n'a été testée pendant le diagnostic. Le comblement de surface 114 du trou de poteau 113 a livré 4 tessons de céramique commune rouge attribuable au bas Moyen Âge (Fig. 55, p. 66).

3.4.3 La fosse médiévale 508 conservée sous une démolition contemporaine

Le sondage 511 a été l'occasion d'évaluer la fosse 508, coupée par la fosse contemporaine 507 (Fig. 56, p. 67) et (Fig. 57, p. 68). Elle présente des parois obliques et un fond irrégulier. Son comblement 518 est argileux, hétérogène et compact, marron jaunâtre et marron jaunâtre foncé. La présence d'occasionnelles inclusions de charbon de bois et de terre cuite, ainsi que de rares petits fragments de craie a été remarquée. Un tesson daté du bas Moyen Âge a également été retrouvé.




Fig. 56 : Reclinghem, Le Village, relevé des structures 507 et 508, dans le sondage 511, relevé N. Majchrzak / DAO M. Haddad - DA, CD 62.



Fig. 57 : Reclinghem, Le Village, vue des fosses 507 et 508, dans le sondage 511, cliché M. Haddad - DA, CD 62.

3.4.4 La fosse 509 de la fin de la période médiévale ou du début de la période moderne

À l'extrémité sud-est de la tranchée 500 a été identifiée la grande fosse ou niveau 509. Non testée, son comblement de surface a livré un fragment d'écuelle à pâte rouge glaçurée qui se retrouve du début du XVI^e s. au milieu du XVII^e s. (Hurtrelle, Jacques 1984 : 322 ; Roy 1998 : 90 ; Agostini 2017 : 42 ; Blicck, Vadet 1986 : 111).

3.4.5 La fosse de démolition contemporaine 507

La grande fosse 507 a été partiellement mise en évidence sur près de 19 m dans la moitié sud-est de la tranchée 500 (Fig. 59, p. 70). Elle a été sondée mécaniquement à 2 reprises : dans les sondages 510 et 511 (Fig. 60, p. 70). La coupe du sondage 510 montre un creusement à fond plat comblé par 3 niveaux successifs (Fig. 58, p. 69). Le premier remplissage 515 est un limon argileux hétérogène et très compact, marron soutenu à marron rougeâtre foncé, avec de nombreux gros fragments de craie et de silex. Au-dessus le niveau 514 est limoneux, homogène et légèrement compact, marron rougeâtre foncé avec de nombreux fragments de terre cuite et de rares fragments de mortier. Enfin le comblement terminal 513 est un limon légèrement argileux homogène et très compact, marron jaunâtre avec de rares fragments de bois.

Le sondage 511 propose une seconde observation de cette fosse, 10 m plus au sud (Fig. 56, p. 67) et (Fig. 62, p. 72). Les niveaux diffèrent mais semblent se rapporter au même phénomène : deux niveaux de démolition superposés surmontés par un niveau de stabilisation. Ainsi, le comblement 519 est un mélange de gravats de craie, de silex et de terre cuite pris dans un limon homogène et très compact marron jaunâtre. Au-dessus, la démolition 520 contient de gros blocs maçonnés de briques ainsi que d'abondants fragments de terre cuite architecturale et de silex mêlés à un limon homogène et compact marron jaunâtre. Profonde de 1,1 m dans le sondage 510, la fosse 507 atteint 0,75 m dans le sondage 511.

Les comblements de la fosse à gravats 507 ont livré de nombreux mobiliers contemporains. Cette fosse paraît correspondre à la destruction de bâtiments à l'époque contemporaine et serait le résultat d'un nivellement ou d'un épandage dans la cour de la ferme (Fig. 61, p. 71).




Fig. 58 : Reclingham, Le Village, coupe de la fosse 507, dans le sondage 510, relevé M. Haddad et N. Majchrzak / DAO M. Haddad - DA, CD 62.



Fig. 59 : Reclingham, Le Village, vue en plan de la fosse de démolition 507, cliché O. Dewitte - DA, CD 62.



Fig. 60 : Reclingham, Le Village, vue en coupe de la fosse de démolition 507, sondage 510, cliché M. Haddad - DA, CD 62.




Fig. 61 : Reclinghem, Le Village, plan des vestiges du secteur nord est, sur photographie aérienne de 1968, levé et DAO
O. Dewitte - DA, CD 62.




Fig. 62 : Reclingham, Le Village, diagramme stratigraphique des sondages 510 et 511, *M. Haddad - DA, CD 62.*



Fig. 63 : Reclingham, Le Village, vue en plan de la fosse 807, dans la fenêtre 811, *cliché M. Haddad - DA, CD 62.*

3.5 Les fosses non datées

3.5.1 Un maillage lâche de fosses non datées au sud-ouest de l'emprise

Elles regroupent les structures 705, 706, 807 et 809. La fosse 807 a été dégagée dans son intégralité à l'occasion de la réalisation de la fenêtre 811 mais n'a pas été testée (Fig. 63, p. 72). De forme ovale, elle est longue de 2,4 m pour une largeur maximale de 1,4 m.

La fosse 809, de 4 m de long sur 3,8 m de large, a été testée mécaniquement (sondage 813) (Fig. 64, p. 73). D'une profondeur de 0,75 m, elle présente un fond irrégulier et des parois obliques. Son comblement n'a pas livré de matériel datant. La fonction de cette grande fosse reste inconnue.

Le plan des deux fosses découvertes en tranchée 700 demeure incomplet. La fosse 706 pourrait atteindre des dimensions semblables à celles de la fosse 809, alors que la fosse 705 paraît de forme ovoïde d'une largeur d'environ 1,3 m (Fig. 65, p. 74).

3.5.2 Un ensemble de structures non datées dans la tranchée 600

Dans la moitié sud de la tranchée 600, 5 fosses et 4 trous de poteau ont été découverts. Ces structures en creux s'ouvrent dans le limon naturel 602. Aucune des fosses ne dispose d'un plan complet, se prolongeant sous les bermes de la tranchée. Le plan d'un des 4 trous de poteau est intégral. Il s'agit du poteau carré 608, de 1 m sur 0,9 m (Fig. 66, p. 74). Les comblements de surface de cet ensemble de structures se sont révélés stériles de tout mobilier archéologique.



Fig. 64 : Reclinghem, Le Village, vue en coupe de la fosse 809, dans le sondage 813, cliché M. Haddad - DA, CD 62.



Fig. 65 : Reclinghem, Le Village, vue en plan de la fosse 705, cliché O. Dewitte - DA, CD 62.



Fig. 66 : Reclinghem, Le Village, vue en plan du trou de poteau 608, cliché O. Dewitte - DA, CD 62.

3.6 Les fossés

6 segments de fossés ont été mis au jour sur l'ensemble de l'emprise, aucun ne trouve de prolongement dans les tranchées adjacentes (Fig. 47, p. 61). Aucun d'entre eux n'a été testé.

À l'ouest, le fossé 1005 se dessine dans cette tranchée, il se développe du nord-ouest vers le sud-est, s'ouvre dans le limon encaissant 1006 et est recouvert par les colluvions 1007. Son comblement de surface a livré un tesson médiéval, probablement haut Moyen Âge. Un second fossé 1004 présente une largeur de 1,85 m et semble orienté est-nord-est/ouest-sud-ouest. Il apparaît à 0,8 m sous la surface de terre végétale.

Au sud-est de la tranchée 800, le fossé 805 est large de 0,85 m, orienté nord-ouest/sud-est et apparaît à 0,5 m sous le niveau actuel de la pâture (Fig. 67, p. 75). Deux tessons protohistoriques ont été ramassés à la surface de cette structure. Dans la même tranchée, le fossé 810 est large de 4 à 5 m, il s'oriente nord-ouest/sud-est et s'ouvre à une profondeur de 0,8 m dans le limon naturel encaissant 801. 6 tessons bas Moyen Âge ont été récoltés dans son comblement de surface.

Le fossé 306, axé nord-ouest/sud-est, se trouve à l'extrémité est de la tranchée 300. Il est large de 2,3 m et s'ouvre à une profondeur de 0,5 m (Fig. 68, p. 76). Son comblement 309 est une argile limoneuse homogène et compacte, marron jaunâtre foncé, avec d'occasionnels inclusions de charbon de bois et de terre cuite. Il comportait deux fragments de céramique datés du bas Moyen Âge, dont un fond de pot ou de pichet lenticulaire sur pied pincé.

Enfin, dans la partie nord-est du diagnostic, les deux fossés 202 et 204 ont été découverts dans la tranchée 200, respectivement larges de 0,9 et 0,17 m, orientés est/ouest et nord-ouest/sud-est (Fig. 69, p. 76). Ils apparaissent sous 1 m à 1,2 m de colluvions et de terre végétale.



Fig. 67 : Reclinghem, Le Village, vue en plan du fossé 805, cliché O. Dewitte - DA, CD 62.




Fig. 68 : Reclingham, Le Village, vue en plan du fossé 306, cliché O. Dewitte - DA, CD 62.



Fig. 69 : Reclingham, Le Village, vue en plan du fossé 204, cliché O. Dewitte - DA, CD 62.




Fig. 70 : Reclinghem, Le Village, plan général de synthèse au 1/1200e, levé et DAO O. Dewitte - DA, CD 62.




Fig. 71 : Reclinghem, Le Village, plan général de synthèse avec côte d'apparition des vestiges et épaisseur de la stratigraphie au 1/1200e, levé et DAO O. Dewitte - DA, CD 62.

4. Conclusion sur le phasage des occupations du « Village » de Reclinghem, É. Panloups

Le diagnostic de Reclinghem, « Le Village », d'une surface de 15975 m², a permis de mettre en évidence 5 phases d'occupation du site (Fig. 70, p. 77) et (Fig. 71, p. 78). Excepté quelques indices d'installation à la période protohistorique et au haut Moyen Âge, l'implantation humaine principale se développe à partir du XIII^e s. Elle est illustrée par un ensemble de vestiges fossoyés et maçonnés caractéristiques d'un habitat au cœur d'un bourg médiéval. À la période moderne, un corps de ferme prend place au sud-est de l'emprise. Si une partie des bâtiments, dont le logis et certaines dépendances sont toujours en élévation, ceux présents dans l'emprise du projet ont été démolis. Des traces de cette destruction, parfois très récente, ont également été mises au jour lors du diagnostic.

Phases 1 : des indices d'occupation protohistorique

Les premiers indices d'occupation du site de Reclinghem sont perceptibles à partir des âges des métaux, à travers du mobilier céramique possiblement résiduel retrouvé dans le comblement terminal d'un fossé et de 2 micro-dépressions.

Phases 2 : une occupation ténue au haut Moyen Âge

Le début de la période médiévale est illustré de manière encore plus discrète, avec un tessou de céramique possiblement daté du haut Moyen Âge retrouvé en surface d'un fossé.

D'autres structures en creux antérieures au milieu du XIII^e s., regroupant un ensemble de fosses, trous de poteaux et fossés / tranchées de récupération, ont été mises en évidence sous une importante séquence de remblais.

Phase 3 : le bourg médiéval du XIII^e au XV^e s.

À partir du XIII^e s., les parcelles situées au nord-est du chemin font partie intégrante du bourg médiéval de Reclinghem. L'occupation médiévale se structure à proximité d'une micro-dépression en eau. La présence d'un fossé se jetant probablement dans cette mare témoigne de son exploitation par les habitants.

Concernant les vestiges d'habitat, au moins un bâtiment maçonné sur fondation de rognons de silex a été mis en évidence. Son extension et sa fonction, habitation ou annexe agricole, restent à préciser. D'autres maçonneries ont également été identifiées sur l'emprise. Le plan des espaces bâtis demeure très incomplet et ne permet pas de définir l'organisation spatiale des constructions ou même d'établir leur contemporanéité. Plusieurs fosses et trous de poteaux complètent les vestiges de cet habitat. Aucun plan d'édifice sur poteaux n'a pu être défini lors de l'opération. De même, la fonction des fosses découvertes reste à caractériser.


La fouille de cet ensemble permettrait, en association avec les structures d'habitat, d'approfondir les thématiques environnementales et paléo-économiques du site. La conservation des pollens, du bois et autres macro-restes végétaux en contexte humide permet en effet d'envisager une approche pluridisciplinaire pour l'étude de ce site.

Phases 4 et 5 : le corps de ferme moderne et la destruction contemporaine

L'habitat se restructure à la période moderne à l'extrémité sud-est de l'emprise, s'installant en partie seulement sur l'habitat médiéval précédent. Il se présente sous la forme d'un corps de ferme de plan quadrangulaire, où les bâtiments d'habitation et agricoles prennent place autour d'une cour centrale. Une partie de cette exploitation est toujours en élévation actuellement, accolée à l'est de l'emprise. Les bâtiments présents sur les parcelles diagnostiquées ont été progressivement démolis. La chronologie précise des constructions et réaménagements successifs des différents édifices de la ferme nous échappe, d'autant plus qu'une vaste fosse de démolition a été mise en évidence au cœur de l'exploitation. Toutefois, cette destruction a épargné une partie des vestiges médiévaux, qui sont apparus préservés sous cette fosse.

Perspectives

Ainsi, le diagnostic s'est révélé positif dans la moitié nord-est de l'emprise. Il a permis d'appréhender l'aire d'extension vers le sud du bourg médiéval de Reclinghem sur près de 6000 m² et son évolution aux périodes médiévale et moderne. Il est apparu que les formes de l'habitat rural du bas Moyen Âge se modifient profondément à la période moderne et évoluent sous la forme d'un corps de ferme rectangulaire, rétréci à 1000 m² sur l'emprise et se développant à l'extérieur vers l'est. Ces découvertes s'inscrivent au cœur de la problématique des villages, de leur formation et leur évolution soutenue par la programmation nationale (CNRA 2016 : axe 10). Si l'archéologie préventive porte un intérêt moindre à la reconnaissance des sites ruraux du second Moyen Âge (CNRA 2016 : 143), « c'est l'exploration de ces milieux encore occupés qui permettra de comprendre les dynamiques de peuplement, de façonnage et de transformation du village » (CNRA 2016 : 150).






Fig. 72 : Reclinghem, Le Village, diagramme stratigraphique synthétique des résultats du diagnostic, M. Haddad - DA, CD 62.

5. Bibliographie

- Agostini 2017** : AGOSTINI H., « Le vaisselier d'un cellier seigneurial : étude d'un lot céramique issu de la cave du donjon de Bours (Pas-de-Calais) », *Bulletin de la Commission départementale d'histoire et d'archéologie du Pas-de-Calais*, Tome XXXIV, pp. 29-44.
- Barret et al. 1998** : BARRET M., ROUTIER J.-C., ROY E., *Saint-Omer Esplanade, place Paul Painlevé : document final de synthèse*, Villeneuve d'Ascq : Direction Régionale des Affaires Culturelles, SRA Nord/Pas-de-Calais, (étude céramique : E. Roy).
- Blamangin, Vincent 2012** : BLAMANGIN O., VINCENT V., « Un atelier de potier médiéval au cœur de la ville fortifiée de Thérouanne », *Revue du Nord, archéologie de la Picardie et du Nord de la France*, t. 93, pp. 261-276.
- Blieck, Vadet 1986** : BLIECK G., VADET A., « Vaisselle et nourriture du XVIème siècle à Lille (Nord) », *Revue archéologique de Picardie*, trimestre N° 1-2, pp. 109-129.
- BRGM-Infoterre 2019** : BRGM-INFOTERRE, « Site Infoterre : portail géomatique d'accès aux données géoscientifiques du Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM) », Infoterre [en ligne], URL : <http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do> [lien valide au 17 juin 2019].
- Chantraine et al. 1996** : CHANTRAINE J., AUTRAN A., CAVELIER C., ALABOUVETTE B., BARFETY J.-C., CECCA F., CLOZIER L., DEBRAND-PASSARD S., DUBREUILH J., FEYBESSE J.-L., GUENNOC P., LEDRU P., ROSSI P., TERNET Y., *Carte géologique de la France au millionième* [carte], éch. 1:1 000 000, Orléans : BRGM.
- CNRA 2016** : CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE - CNRA, *Programmation nationale de la recherche archéologique*, Sous-direction de l'archéologie : Ministère de la Culture et de la communication, 211 p.
- Coolen 1958** : COOLEN G., « Guntbert de Saint-Bertin », in *Revue du Nord*, tome 40, pp. 213-224
- De Groote 2008** : DE GROOTE K., *Middleleeuws aardewerk in Vlaanderen : techniek, typologie, chronologie en evolutie van het gebruiksgoed in de regio Oudenaarde in de volle en late middeleeuwen (10de-16de eeuw)*, deel II : *Bijlagen*, Bruxelles : Vlaams Instituut Voor het Onroerend Erfgoed.
- Delattre 1967** : DELATTRE C., *Carte géologique de la France : Lillers* [carte], éch. 1:50 000, Orléans : BRGM.
- Desoutter et al. 2011** : DESOUTTER S., VINCENT V., CERCY C., *Rapport final de diagnostic : Fiennes, Rue du Tilleul*, Amiens : INRAP Nord-Picardie, (étude céramique : V. Vincent).
- Dilly 1999** : DILLY G. (dir.), *Du Château de Grigny au Siège d'Hesdin*, Berk-sur-Mer : Nord-Ouest archéologie, n° spécial Nord-Ouest archéologie, 10.
- Fournet 2012** : FOURNET A., « À propos des toponymes germaniques dans l'ancien comté de Boulogne-

sur-Mer (Pas-de-Calais) », *Nouvelle revue d'onomastique*, 54, pp. 21-36

Haigneré 1883

HAIGNERÉ D., « Reclinghem », in Dictionnaire historique et archéologique du Pas-de-Calais, Tome 3, Commission départementale des monuments historiques, 1883, p. 174

Hurtrelle, Jacques 1984 : HURTRELLE J., JACQUES A., « Arras : Fouilles de sauvetage avant la construction de l'Hôtel du Département », *Bulletin de la commission départementale d'histoire et d'archéologie du Pas-de-Calais*, T. XI, n° 3, pp. 259-346.

Lacquement et al. 2004 : LACQUEMENT F., BARCHI P., QUESNEL F., KLUIJVER C., PODEVIN G., *Carte géologique harmonisée de la région Nord Pas-de-Calais* [carte], éch. 1:50 000, Orléans : BRGM.

Poulet 1997 : POULET D., *Noms de lieux du Nord-Pas-de-Calais, Introduction à la toponymie*, Paris : Éditions Bonneton, pp. 57-64

Routier 1998 : ROUTIER J.-C., « La céramique carolingienne du X^e siècle de Saint-Omer », *Revue du Nord, archéologie de la Picardie et du Nord de la France*, t. 80, n°328, pp. 51-67.

Roy 1998 : ROY E., « Évolution typologique et rôle domestiques des céramiques de Saint-Omer du XIII^e au XVIII^e siècle », *Revue du Nord, archéologie de la Picardie et du Nord de la France*, t. 80, n°328, pp. 69-97.

Trawka 2004 : TRAWKA H., *Rapport de diagnostic archéologique : Calais zone du Virval, tranches 3 et 4*, Amiens : INRAP, Direction interrégionale Nord-Picardie, (étude céramique : K. Libert).

Vêche 1989 : VÊCHE P. M., « La céramique médiévale et post-médiévale de tournai (Belgique) et ses relations avec le Nord de la France » in Blicq G. (Dir.), *Travaux du groupe de recherches et d'études sur la céramique dans le Nord-Pas-de-Calais*, colloque (Lille, 26-27 mars 1988), Saint-Josse-sur-Mer : Nord-Ouest archéologie, n° hors-série de Nord-Ouest archéologie, pp. 243-255.

Willot 2014 : WILLOT J.-M., *Fiennes (Pas-de-Calais), Rue du Tilleul : rapport final d'opération, fouilles*, Arras : Centre départemental d'Archéologie du Pas-de-Calais, (étude céramique : H. Agostini).

6. Table des figures

<i>Fig. 1 : Reclinghem, Le Village, localisation régionale de la commune, O. Dewitte - DA, CD 62.</i>	24
<i>Fig. 2 : Reclinghem, Le Village, carte au 1/250 000 (IGN BD Raster), O. Dewitte - DA, CD 62.</i>	24
<i>Fig. 3 : Reclinghem, Le Village, carte au 1/25 000 (IGN scan 25), O. Dewitte- DA, CD 62.</i>	25
<i>Fig. 4 : Reclinghem, Le Village, localisation du site sur le cadastre, O. Dewitte - DA, CD 62.</i>	25
<i>Fig. 5 : Reclinghem, Le Village, extrait de la carte géologique au millionième (Chantraine et al. 1996 ; BRGM-Infoterre 2018), M. Meurisse-Fort - DA, CD 62.</i>	27
<i>Fig. 6 : Reclinghem, Le Village, extrait de la carte géologique au 1/50 000 harmonisée (Lacquement et al. 2004 ; BRGM-Infoterre 2018), M. Meurisse-Fort - DA, CD 62.</i>	28
<i>Fig. 7 : Reclinghem, Le Village, Carte et tableau sur les découvertes archéologiques dans le secteur de Reclinghem, au 1/25 000e, O. Dewitte - DA, CD 62.</i>	30
<i>Fig. 8 : Reclinghem, Le Village, emprise du diagnostic sur le cadastre napoléonien de 1830, au 1/1200e, O. Dewitte - DA, CD 62.</i>	31
<i>Fig. 9 : Reclinghem, Le Village, vue générale des bâtiments jouxtant l'emprise et d'un des deux portails conditionnant l'accès de la pelle mécanique, O. Dewitte - DA, CD 62.</i>	32
<i>Fig. 10 : Reclinghem, Le Village, plan d'implantation des sondages archéologiques en fonction des différentes contraintes, au 1/1200e, O. Dewitte - DA, CD 62.</i>	33
<i>Fig. 11 : Reclinghem, Le Village, plan général des résultats du diagnostic au 1/1200e, levé et DAO O. Dewitte - DA, CD 62.</i>	35
<i>Fig. 12 : Reclinghem, Le Village, plan général phasé des résultats du diagnostic au 1/1200e, levé et DAO O. Dewitte - DA, CD 62.</i>	36
<i>Fig. 13 : Reclinghem, Le Village, mise en perspective du diagnostic dans son contexte micro-topographique, levé et DAO O. Dewitte - DA, CD 62.</i>	37
<i>Fig. 14 : Reclinghem, Le Village, plan général sur modèle numérique de terrain au 1/1200e, levé et DAO O. Dewitte - DA, CD 62.</i>	38
<i>Fig. 15 : Reclinghem, Le Village, inventaire du mobilier céramique des niveaux 201, 702, et 708, H. Agostini - DA, CD 62.</i>	39
<i>Fig. 16 : Reclinghem, Le Village, vue générale de la partie nord du diagnostic, sur la droite l'ancien chemin bordé par des niveaux de remblais / colluvions, cliché O. Dewitte - DA, CD 62.</i>	39
<i>Fig. 17 : Reclinghem, Le Village, le sondage géologique 101, relevé O. Dewitte / DAO M. Haddad - DA, CD 62.</i>	40
<i>Fig. 18 : Reclinghem, Le Village, les sondages géologiques 701, 704 et 803, relevé É. Panlous / DAO O. Dewitte - DA, CD 62.</i>	41
<i>Fig. 19 : Reclinghem, Le Village, plan général des niveaux et altitudes au 1/1200e, levé et DAO O. Dewitte - DA, CD 62.</i>	42
<i>Fig. 20 : Reclinghem, Le Village, vue en plan du niveau 808, dans la fenêtre 811, cliché M. Haddad - DA, CD 62.</i>	43

Fig. 21 : Reclinghem, Le Village, inventaire du mobilier céramique de la micro-dépression 808, H. Agostini - DA, CD 62.	43
Fig. 22 : Reclinghem, Le Village, vue en coupe de la micro-dépression 808, dans le sondage 812, cliché M. Haddad - DA, CD 62.	44
Fig. 23 : Reclinghem, Le Village, inventaire du mobilier céramique des niveaux 207, 303 et 304, H. Agostini - DA, CD 62.	44
Fig. 24 : Reclinghem, Le Village, vue en plan de la micro-dépression en eau 109, cliché O. Dewitte - DA, CD 62. ..	45
Fig. 25 : Reclinghem, Le Village, le sondage géologique 208, relevé O. Dewitte / DAO M. Haddad - DA, CD 62.	46
Fig. 26 : Reclinghem, Le Village, vue en plan des niveaux 303 et 304, cliché O. Dewitte - DA, CD 62.	47
Fig. 27 : Reclinghem, Le Village, le mobilier céramique du niveau 304, dessin et DAO H. Agostini - DA, CD 62.	47
Fig. 28 : Reclinghem, Le Village, plan général par type de structure au 1/1200e, levé et DAO O. Dewitte - DA, CD 62.	48
Fig. 29 : Reclinghem, Le Village, plan de détail de l'ensemble 501 au 1/100e, levé et DAO O. Dewitte - DA, CD 62.	49
Fig. 30 : Reclinghem, Le Village, vue générale de l'ensemble 501, vers l'est, cliché O. Dewitte - DA, CD 62.	50
Fig. 31 : Reclinghem, Le Village, relevé du sondage 523, relevé M. Haddad, N. Majchrzak, O. Dewitte / DAO M. Haddad - DA, CD 62.	51
Fig. 32 : Reclinghem, Le Village, diagramme stratigraphique de l'ensemble 501, O. Dewitte et M. Haddad - DA, CD 62.	52
Fig. 33 : Reclinghem, Le Village, vue en coupe du mur 504, dans le sondage 523, cliché M. Haddad - DA, CD 62.	52
Fig. 34 : Reclinghem, Le Village, inventaire du mobilier céramique des murs 502, 504 et 522, H. Agostini - DA, CD 62.	53
Fig. 35 : Reclinghem, Le Village, le mobilier céramique de la fondation de mur 502, dessin et DAO H. Agostini - DA, CD 62.	53
Fig. 36 : Reclinghem, Le Village, vue en plan du mur 511, dans le sondage 521, cliché N. Majchrzak - DA, CD 62.	53
Fig. 37 : Reclinghem, Le Village, vue en plan des fondations 110 et 111, cliché O. Dewitte - DA, CD 62.	54
Fig. 38 : Reclinghem, Le Village, plan de détail de l'extrémité sud-est de la tranchée 400 au 1/100e, levé et DAO O. Dewitte - DA, CD 62.	55
Fig. 39 : Reclinghem, Le Village, diagramme stratigraphique de la tranchée 400, M. Haddad - O. Dewitte - DA, CD 62.	56
Fig. 40 : Reclinghem, Le Village, vue en coupe de la maçonnerie 419, dans le sondage 410, cliché M. Haddad - DA, CD 62.	56
Fig. 41 : Reclinghem, Le Village, relevés du sondage 410, relevé O. Dewitte M. Haddad, DAO M. Haddad - DA, CD 62.	57
Fig. 42 : Reclinghem, Le Village, vue en coupe du mur 411, dans le sondage 410, cliché M. Haddad - DA, CD 62.	58
Fig. 43 : Reclinghem, Le Village, le mobilier céramique du niveau de démolition 412, dessin et DAO H. Agostini - DA, CD 62.	58
Fig. 44 : Reclinghem, Le Village, vue en plan du sol 422, dans le sondage 410, cliché O. Dewitte - DA, CD 62.	59

<i>Fig. 45 : Reclinghem, Le Village, vue en plan de la maçonnerie 505, cliché O. Dewitte - DA, CD 62.</i>	<i>59</i>
<i>Fig. 46 : Reclinghem, Le Village, plan du secteur est, sur le cadastre napoléonien, au 1/1200e, levé et DAO O. Dewitte - DA, CD 62.</i>	<i>60</i>
<i>Fig. 47 : Reclinghem, Le Village, plan général des fosses au 1/1200e, levé et DAO O. Dewitte - DA, CD 62.</i>	<i>61</i>
<i>Fig. 48 : Reclinghem, Le Village, le sondage géologique 402, relevé DAO M. Haddad - DA, CD 62.</i>	<i>62</i>
<i>Fig. 49 : Reclinghem, Le Village, inventaire du mobilier céramique du niveau 401, Log 402 H. Agostini - DA, CD 62.</i>	<i>63</i>
<i>Fig. 50 : Reclinghem, Le Village, le mobilier céramique du niveau 401, dessin et DAO H. Agostini - DA, CD 62.</i>	<i>63</i>
<i>Fig. 51 : Reclinghem, Le Village, le sondage géologique 414, relevé N. Majchrzak / DAO M. Haddad - DA, CD 62.</i>	<i>64</i>
<i>Fig. 52 : Reclinghem, Le Village, le mobilier céramique du niveau 413, dessin et DAO H. Agostini - DA, CD 62.</i>	<i>65</i>
<i>Fig. 53 : Reclinghem, Le Village, inventaire du mobilier céramique des niveaux 413 et 417, Log 414, H. Agostini - DA, CD 62.</i>	<i>65</i>
<i>Fig. 54 : Reclinghem, Le Village, vue générale du niveau de décapage dans la tranchée 100, cliché O. Dewitte - DA, CD 62.</i>	<i>66</i>
<i>Fig. 55 : Reclinghem, Le Village, vue en plan du trou de poteau 113, cliché O. Dewitte - DA, CD 62.</i>	<i>66</i>
<i>Fig. 56 : Reclinghem, Le Village, relevé des structures 507 et 508, dans le sondage 511, relevé N. Majchrzak / DAO M. Haddad - DA, CD 62.</i>	<i>67</i>
<i>Fig. 57 : Reclinghem, Le Village, vue des fosses 507 et 508, dans le sondage 511, cliché M. Haddad - DA, CD 62. ..</i>	<i>68</i>
<i>Fig. 58 : Reclinghem, Le Village, coupe de la fosse 507, dans le sondage 510, relevé M. Haddad et N. Majchrzak / DAO M. Haddad - DA, CD 62.</i>	<i>69</i>
<i>Fig. 59 : Reclinghem, Le Village, vue en plan de la fosse de démolition 507, cliché O. Dewitte - DA, CD 62.</i>	<i>70</i>
<i>Fig. 60 : Reclinghem, Le Village, vue en coupe de la fosse de démolition 507, sondage 510, cliché M. Haddad - DA, CD 62.</i>	<i>70</i>
<i>Fig. 61 : Reclinghem, Le Village, plan des vestiges du secteur nord est, sur photographie aérienne de 1968, levé et DAO O. Dewitte - DA, CD 62.</i>	<i>71</i>
<i>Fig. 62 : Reclinghem, Le Village, diagramme stratigraphique des sondages 510 et 511, M. Haddad - DA, CD 62.</i>	<i>72</i>
<i>Fig. 63 : Reclinghem, Le Village, vue en plan de la fosse 807, dans la fenêtre 811, cliché M. Haddad - DA, CD 62.</i>	<i>72</i>
<i>Fig. 64 : Reclinghem, Le Village, vue en coupe de la fosse 809, dans le sondage 813, cliché M. Haddad - DA, CD 62.</i>	<i>73</i>
<i>Fig. 65 : Reclinghem, Le Village, vue en plan de la fosse 705, cliché O. Dewitte - DA, CD 62.</i>	<i>74</i>
<i>Fig. 66 : Reclinghem, Le Village, vue en plan du trou de poteau 608, cliché O. Dewitte - DA, CD 62.</i>	<i>74</i>
<i>Fig. 67 : Reclinghem, Le Village, vue en plan du fossé 805, cliché O. Dewitte - DA, CD 62.</i>	<i>75</i>
<i>Fig. 68 : Reclinghem, Le Village, vue en plan du fossé 306, cliché O. Dewitte - DA, CD 62.</i>	<i>76</i>
<i>Fig. 69 : Reclinghem, Le Village, vue en plan du fossé 204, cliché O. Dewitte - DA, CD 62.</i>	<i>76</i>
<i>Fig. 70 : Reclinghem, Le Village, plan général de synthèse au 1/1200e, levé et DAO O. Dewitte - DA, CD 62.</i>	<i>77</i>

<i>Fig. 71 : Reclingham, Le Village, plan général de synthèse avec côte d'apparition des vestiges et épaisseur de la stratigraphie au 1/1200e, levé et DAO O. Dewitte - DA, CD 62.</i>	<i>78</i>
<i>Fig. 72 : Reclingham, Le Village, diagramme stratigraphique synthétique des résultats du diagnostic, M. Haddad - DA, CD 62.</i>	<i>83</i>

SECTION 3 : LES INVENTAIRES

1. Inventaire des unités d'enregistrement (É. Panlouis)	91
2. Inventaire du mobilier (É. Panlouis).....	94
3. Inventaire spécialisé de la céramique médiévale et moderne (H. Agostini)	97
4. Inventaire de la documentation (É. Panlouis)	98

1. Inventaire des unités d'enregistrement (É. Panlouis)

Numéro	Type	Description	UEs liées
100	tranchée	tranchée de diagnostic	
101	sondage	sondage géologie (log)	contient: 102, 103, 104, 105, 106
102	niveau	naturel terre végétale	appartient à: 101 - sur: 103, 104, 105, 106, 209, 408, 413, 506, 802
103	niveau	colluvion	sous: 102 - appartient à: 101 - sur: 104, 105, 106
104	niveau	colluvion	sous: 102, 103 - appartient à: 101 - sur: 105, 106
105	niveau	naturel encaissant	est égal à: 210 - sous: 102, 103, 104 - appartient à: 101 - sur: 106
106	niveau	naturel	est égal à: 211 - sous: 102, 103, 104, 105 - appartient à: 101
107	structure	fosse	
108	structure	fosse	
109	niveau	indéterminé anomalie naturelle	
110	structure	mur fondation	sur: 112 - appartient à + est sur: 116
111	structure	mur fondation	sur: 112 - appartient à + est sur: 117
112	niveau	remblai	sous: 110, 111, 116, 117
113	structure	poteau	contient + est sous: 114
114	niveau	comblement	sous: 115 - appartient à + est sur: 113
115	niveau	indéterminé	sur: 114
116	structure	tranchée fondation	contient + est sous: 110 - sur: 112
117	structure	tranchée fondation	contient + est sous: 111 - sur: 112
200	tranchée	tranchée de diagnostic	
201	niveau	colluvion	
202	structure	fossé	
203	structure	poteau	
204	structure	fossé	
205	structure	poteau	
206	structure	fosse	
207	niveau	remblai	sous: 209 - appartient à: 208 - sur: 210, 211
208	sondage	sondage géologie (log)	contient: 207, 209, 210, 211
209	niveau	colluvion	sous: 102 - appartient à: 208 - sur: 207, 210, 211
210	niveau	naturel encaissant	est égal à: 105 - sous: 207, 209 - appartient à: 208 - sur: 211
211	niveau	naturel	est égal à: 106 - sous: 207, 209, 210 - appartient à: 208
300	tranchée	tranchée de diagnostic	
301	structure	fosse	
302	structure	fosse	
303	niveau	indéterminé	
304	niveau	indéterminé	
305	structure	fosse	
306	structure	fossé	contient + est sous: 309, 308
307	niveau	naturel encaissant	
308	niveau	comblement	sur: 309 - appartient à + est sur: 306
309	niveau	comblement	sous: 308 - appartient à + est sur: 306
400	tranchée	tranchée de diagnostic	
401	niveau	remblai	contient: 402 - sous: 408 - sur: 409
402	sondage	sondage géologie (log)	appartient à: 401, 408, 409
403	structure	piquet	
404	structure	poteau	
405	structure	fossé	
406	structure	fosse	
407	ensemble	bâtiment	contient: 410, 414
408	niveau	remblai	contient: 402 - sous: 102 - sur: 401
409	niveau	naturel encaissant	contient: 402 - sous: 401, 420
410	sondage	coupe	appartient à: 407, 415
411	structure	mur fondation	sur: 416 - appartient à + est sur: 415
412	niveau	destruction	sur: 418

Numéro	Type	Description	UEs liées
413	niveau	destruction	sous: 102 - sur: 418
414	sondage	coupe	appartient à: 407
415	structure	tranchée fondation	contient: 410 - contient + est sous: 411, 416
416	niveau	sol construit apprêt de sol / remblai de préparation	sous: 411 - sur: 418 - appartient à + est sur: 415
417	niveau	remblai	sous: 418, 419, 421 - sur: 420
418	niveau	remblai	sous: 412, 413, 416 - sur: 417, 419, 421
419	structure	mur fondation	sous: 418 - sur: 417
420	niveau	remblai	sous: 417 - sur: 409
421	niveau	indéterminé	sous: 418 - sur: 417
422	niveau	sol construit	
500	tranchée	tranchée de diagnostic	
501	ensemble	bâtiment	contient: 502, 503, 504, 505, 523
502	structure	mur fondation	appartient à: 501 - sur: 530, 533
503	structure	mur fondation	contient: 523 - sous: 506 - appartient à: 501 - sur: 525, 531 - appartient à + est sur: 524
504	structure	mur fondation	contient: 523 - sous: 506 - appartient à: 501 - sur: 525 - appartient à + est sur: 529
505	structure	mur maçonnerie	appartient à: 501
506	niveau	remblai	sous: 102 - sur: 503, 504, 532
507	structure	fosse fosse à gravats	contient: 510, 511 - contient + est sous: 514, 515, 517, 519, 520
508	structure	fosse	contient: 511 - contient + est sous: 518
509	niveau		
510	sondage	coupe	appartient à: 507, 527
511	sondage	coupe	appartient à: 507, 508
512	niveau	destruction démolition	sur: 513, 520
513	niveau	destruction démolition	sous: 512 - sur: 528 - appartient à + est sur: 527
514	niveau	destruction démolition	sous: 517 - sur: 515 - appartient à + est sur: 507
515	niveau	destruction démolition	sous: 514 - sur: 516 - appartient à + est sur: 507
516	niveau	naturel encaissant	sous: 515, 518, 532
517	annulée		sous: 528 - sur: 514 - appartient à + est sur: 507
518	niveau	comblement	sous: 519 - sur: 516 - appartient à + est sur: 508
519	niveau	destruction démolition	sous: 520 - sur: 518 - appartient à + est sur: 507
520	niveau	destruction démolition	sous: 512 - sur: 519 - appartient à + est sur: 507
521	sondage	coupe	appartient à: 522
522	structure	mur	contient: 521 - sur: 531, 534
523	sondage	coupe	appartient à: 501, 503, 504, 524, 529
524	structure	tranchée fondation	contient: 523 - contient + est sous: 503
525	niveau	colluvion	sous: 503, 504 - sur: 526
526	niveau	colluvion	sous: 525
527	annulée		contient: 510 - contient + est sous: 513, 528
528	annulée		sous: 513 - sur: 517 - appartient à + est sur: 527
529	structure	tranchée fondation	contient: 523 - contient + est sous: 504
530	niveau	colluvion	sous: 502
531	niveau	colluvion	sous: 503, 522
532	niveau	colluvion	sous: 506 - sur: 516
533	structure	tranchée fondation	sous: 502
534	structure	tranchée fondation	sous: 522
600	tranchée	tranchée de diagnostic	
601	niveau	colluvion	
602	niveau	naturel encaissant	
603	structure	fosse	
604	structure	fosse	
605	structure	poteau	
606	structure	poteau	
607	structure	poteau	
608	structure	poteau	
609	structure	fosse	

Numéro	Type	Description	UEs liées
610	structure	fosse	
611	structure	fosse	
700	tranchée	tranchée de diagnostic	
701	sondage	sondage géologie (log)	contient: 702, 703
702	niveau	colluvion	appartient à: 701 - sur: 703
703	niveau	naturel encaissant	sous: 702, 709 - appartient à: 701
704	sondage	sondage géologie (log)	contient: 707, 708, 709
705	structure	fosse	
706	structure	fosse	
707	niveau	colluvion	appartient à: 704 - sur: 708
708	niveau	colluvion	sous: 707 - appartient à: 704 - sur: 709
709	niveau	colluvion	sous: 708 - appartient à: 704 - sur: 703
800	tranchée	tranchée de diagnostic	
801	niveau	naturel encaissant	sous: 804 - appartient à: 803
802	niveau	colluvion	sous: 102 - appartient à: 803 - sur: 804
803	sondage	sondage géologie (log)	contient: 801, 802, 804
804	niveau	colluvion	sous: 802 - appartient à: 803 - sur: 801
805	structure	fossé	
806	annulée		est égal à: 808
807	structure	fosse	
808	structure	indéterminé	contient: 812 - est égal à: 806
809	structure	fosse	contient: 813
810	structure	fossé	
811	tranchée	tranchée de diagnostic	
812	sondage	coupe	appartient à: 808
813	sondage	coupe	appartient à: 809
900	tranchée	tranchée de diagnostic	
901	niveau	naturel encaissant	
902	niveau	colluvion	
903	annulée		contient: 905
904	annulée		
905	sondage	coupe	appartient à: 903
1000	tranchée	tranchée de diagnostic	
1001	structure	indéterminé anomalie naturelle	
1002	structure	indéterminé anomalie naturelle	
1003	structure	fosse chablis	
1004	structure	fossé	
1005	structure	indéterminé	
1006	niveau	naturel encaissant	
1007	niveau	colluvion	

2. Inventaire du mobilier (É. Panlouis)

Identifiant	Détermination	Nb d'éléments	Poids (g)	État sanitaire	Préservation à envisager	Parcelle de découverte	Chronologie
158768_141_111_None	terre cuite / céramique / indéterminé	1	7	stable	aucune		Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
158768_112_112_None	métal / métal ferreux / fer / clou	1	19	instable	surveillance		
158768_141_112_None	terre cuite / céramique / indéterminé	14	60	stable	aucune		Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
158768_141_114_None	terre cuite / céramique / indéterminé	4	88	stable	aucune		Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
158768_141_201_None	terre cuite / céramique / indéterminé	1	3	stable	aucune		Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
158768_141_201_None	terre cuite / céramique / indéterminé	6	35	stable	aucune		Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
158768_142_201_None	terre cuite / terre cuite architecturale	1	238	stable	aucune		
158768_142_203_None	terre cuite / terre cuite architecturale / brique	1	40	stable	aucune		
158768_141_207_1	terre cuite / céramique / pichet/ cruche	1	21	stable	aucune		Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
158768_141_207_None	terre cuite / céramique / indéterminé	3	12	stable	aucune		Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
158768_141_211_None	terre cuite / céramique	1	27	stable	aucune		Âge du Bronze, Âge du Bronze Ancien
158768_133_303_None	organique / Faune (non travaillé) / bœuf - métacarpien iii-iv	1	71.9	stable	aucune		
158768_133_303_None	organique / Faune (non travaillé) / bœuf - vertèbre thoracique	1	51.4	stable	aucune		
158768_141_303_None	terre cuite / céramique / indéterminé	1	14	stable	aucune		Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
158768_141_303_None	terre cuite / céramique / indéterminé	1	3	stable	aucune		Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
158768_133_304_None	organique / Faune (non travaillé) / bœuf - métatarsien iii-iv	1	11.7	stable	aucune		
158768_141_304_1	terre cuite / céramique / pot	1	60	stable	aucune		Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
158768_141_304_None	terre cuite / céramique / indéterminé	1	9	stable	aucune		Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
158768_141_309_1	terre cuite / céramique / indéterminé	2	109	stable	aucune		Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
158768_112_401_None	métal / métal ferreux / fer / clou	1	207.5	instable	surveillance		
158768_133_401_None	organique / Faune (non travaillé) / capriné - fémur	1	16.5	stable	aucune		
158768_141_401_1	terre cuite / céramique / pot/oule	2	14	stable	aucune		Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
158768_141_401_None	terre cuite / céramique / indéterminé	1	16	stable	aucune		Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
158768_142_401_None	terre cuite / terre cuite architecturale / tuile	1	80	stable	aucune		
158768_141_411_None	terre cuite / céramique / bol	1	9	stable	aucune		Période Récente, Époque Moderne
158768_152_411_None	verre / verre autre / verre soufflé / bouteille	2	24	stable	aucune		Période Récente, Époque Moderne
158768_152_411_None	verre / verre autre / verre soufflé / indéterminé	5	27	stable	aucune		Période Récente, Époque Moderne
158768_141_412_1	terre cuite / céramique / assiette	1	54	stable	aucune		Période Récente, Époque Moderne
158768_141_412_None	terre cuite / céramique / indéterminé	1	12	stable	aucune		Période Récente, Époque Moderne
158768_141_412_None	terre cuite / céramique / indéterminé	2	66	stable	aucune		Période Récente, Époque Moderne

Identifiant	Détermination	Nb d'éléments	Poids (g)	État sanitaire	Préservation à envisager	Parcelle de découverte	Chronologie
158768_152_412_None	verre / verre autre / verre soufflé / bouteille	2	19	stable	aucune		Période Récente, Époque Moderne
158768_112_413_None	métal / métal ferreux / fer / Piton	1	934	instable	surveillance		
158768_141_413_1	terre cuite / céramique / marmite/ cassolette	1	22	stable	aucune		Période Récente, Époque Moderne
158768_141_413_2	terre cuite / céramique / bol	2	273	stable	aucune		Période Récente, Époque Moderne
158768_141_413_None	terre cuite / céramique / indéterminé	1	31	stable	aucune		Période Récente, Époque Moderne
158768_141_413_None	terre cuite / céramique / indéterminé	2	18	stable	aucune		Période Récente, Époque Moderne
158768_141_413_None	terre cuite / céramique / marmite	1	66	stable	aucune		Période Récente, Époque Moderne
158768_141_413_None	terre cuite / céramique / tèle	1	41	stable	aucune		Période Récente, Époque Moderne
158768_141_413_None	terre cuite / céramique / tèle	1	49	stable	aucune		Période Récente, Époque Moderne
158768_141_413_None	terre cuite / céramique / indéterminé	9	284	stable	aucune		Période Récente, Époque Moderne
158768_141_413_None	terre cuite / céramique / indéterminé	1	7	stable	aucune		Période Récente, Époque Moderne
158768_141_413_None	terre cuite / céramique / indéterminé	1	7	stable	aucune		Période Récente, Époque Moderne
158768_142_413_None	terre cuite / terre cuite architecturale / tuile	1	14	stable	aucune		
158768_152_413_None	verre / verre autre / verre soufflé / bouteille	1	24	stable	aucune		Période Récente, Époque Moderne
158768_141_417_None	terre cuite / céramique / indéterminé	1	18	stable	aucune		Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
158768_141_502_1	terre cuite / céramique / couvre-feu	1	20	stable	aucune		Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
158768_141_502_None	terre cuite / céramique / pichet/ cruche	1	39	stable	aucune		Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
158768_112_504_None	métal / métal ferreux / fer / lame	2	8.5	instable	surveillance		
158768_141_504_None	terre cuite / céramique / indéterminé	1	5	stable	aucune		Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
158768_141_509_1	terre cuite / céramique / écuelle	1	32	stable	aucune		Période Récente, Époque Moderne
158768_141_518_None	terre cuite / céramique / indéterminé	1	13	stable	aucune		Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
158768_141_522_None	terre cuite / céramique / indéterminé	6	41	stable	aucune		Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
158768_141_702_None	terre cuite / céramique / couvre-feu	1	30	stable	aucune		Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
158768_141_702_None	terre cuite / céramique / indéterminé	4	10	stable	aucune		Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
158768_141_708_None	terre cuite / céramique / indéterminé	4	29	stable	aucune		Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
158768_141_708_None	terre cuite / céramique / pot/oule	1	7	stable	aucune		Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
158768_141_708_None	terre cuite / céramique / pot	1	14	stable	aucune		Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
158768_141_802_None	terre cuite / céramique	2	16	stable	aucune		Âge du Bronze, Âge du Bronze Ancien
158768_141_805_None	terre cuite / céramique	2	12	stable	aucune		Âge du Bronze, Âge du Bronze Ancien
158768_142_807_None	terre cuite / terre cuite architecturale	1	46	stable	aucune		
158768_141_808_1	terre cuite / céramique / pichet/ cruche	1	99	stable	aucune		Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge

Identifiant	Détermination	Nb d'éléments	Poids (g)	État sanitaire	Préservation à envisager	Parcelle de découverte	Chronologie
158768_141_808_None	terre cuite / céramique / pot/oule	1	26	stable	aucune		Moyen-Âge, Moyen-Âge Classique
158768_141_808_None	terre cuite / céramique / indéterminé	2	53	stable	aucune		Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
158768_142_808_None	terre cuite / terre cuite architecturale / carreau de pavage	1	21	stable	aucune		
158768_141_810_None	terre cuite / céramique / indéterminé	6	30	stable	aucune		Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
158768_141_1005_None	terre cuite / céramique / indéterminé	1	12	stable	aucune		Moyen-Âge, Haut Moyen-Âge

3. Inventaire spécialisé de la céramique médiévale et moderne (H. Agostini)

Numéro UE	Description UE	NR	MMI	description du lot	datation
code : CR : commune rouge, CG : commune grise, CC : commune claire, gl : glaçurée, NR : nombre de restes, NMI : nombre minimum d'individus					
111	mur (fondation)	1	1	CR : 1 NR ; indéterminé : 1 NMI	bas Moyen Âge
112	remblai	14	1	CG : 14 NR ; indéterminé : 1 NMI	bas Moyen Âge
114	comblement du trou de poteau 113	4	1	CR : 4 NR ; indéterminé : 1 NMI	bas Moyen Âge
201	colluvion	7	2	CR : 6 NR, CG : 1 NR ; indéterminé : 2 NMI	bas Moyen Âge
207	remblai	4	1	CG : 4 NR ; pichet/cruche n° 207_1 1200-1400 (De Groote 2008 : 143, 153, 242 ; Blamangin, Vincent 2012 : 269) : 1 NMI	TPQ 1200
303	niveau indéterminé	2	2	CG : 1 NR, CR : 1 NR ; indéterminé : 2 NMI	bas Moyen Âge
304	niveau indéterminé	2	2	CG : 1 NR, CR : 1 NR ; pot n° 304_1 1200-1400 (Trawka 2004 : 63 ; Barret et al. 1998 : 42) : 1 NMI ; indéterminé : 1 NMI	TPQ 1200
309	comblement du fossé 306	2	1	CG : 2 ; fond de pot ou pichet lenticulaire sur pied pincé n° 309_1 : 1 NMI	bas Moyen Âge
401	remblai	3	2	CR : 2 NR, CG : 1 NR ; pot/oule n° 401_1 1250-1300 (Barret et al. 1998 : 59) : 1 NMI, indéterminé : 1 NMI	TPQ 1250
411	mur (fondation)	1	1	ramassage de surface ; faïence : 1 NR ; bol : 1 NMI	TPQ 1650
412	niveau de démolition	4	3	ramassage de surface ; CR : 2 NR, CRgl : 1 NR, faïence : 1 NR ; assiette n° 412_1 1500-1600 (Vêche 1989 : 249) : 1 NMI, indéterminé : 2 NMI	1500-1600
413	niveau de démolition	20	8	ramassage de surface ; CR : 10 NR, CRgl : 8 NR, CCgl : 1 NR, CG : 1 NR ; tèle 1500-1700 (Dilly 1999 : 81) : 2 NMI, marmite/cassolette n° 413_1 1475-1600 (Hurtrelle, Jacques 1984 : 326 ; Blicke, Vadet 1986 : 120) : 1 NMI, bol n° 413_2 : 1 NMI, marmite 1475-1600 (De Groote 2008 : 166, 206 ; Hurtrelle, Jacques 1984 : 326 ; Barret et al. 1998 : 63), indéterminé : 3 NMI	1500-1600
417	remblai	1	1	CG : 1 NR ; indéterminé : 1 NMI	bas Moyen Âge
502	mur (fondation)	2	2	CG : 2 NR ; couvre-feu n° 502_1 1350-1450 (Willot 2014 : 193), pichet/cruche : 1 NMI	1350-1450
504	mur (fondation)	1	1	CG : 1 NR ; indéterminé : 1 NMI	bas Moyen Âge
509	niveau de démolition	1	1	CRgl : 1 NR ; écuelle n° 509_1 1500-1650 (Hurtrelle, Jacques 1984 : 322 ; Roy 1998 : 90 ; Agostini 2017 : 42 ; Blicke, Vadet 1986 : 111) : 1 NMI	TPQ 1500
518	comblement de la fosse 508	1	1	CG : 1 NR ; indéterminé : 1 NMI	bas Moyen Âge
522	mur	6	1	CG : 6 NR ; indéterminé : 1 NMI	bas Moyen Âge
702	colluvion	5	1	CG : 5 NR ; couvre-feu 1350-1450 (Desoutter et al. 2011 : 64 ; Willot 2014 : 193) : 1 NMI	TPQ 1350
708	colluvion	6	2	CG : 6 NR ; pot/oule 1200-1300 (De Groote 2008 : 152 ; Barret et al. 1998 : 40) : 1 NMI, pot 1350-1450 (Willot 2014 : 191) : 1 NMI	TPQ 1350
808	microdépression	4	3	ramassage de surface ; CG : 2 NR, CR : 2 NR ; pichet/cruche n° 808_1 1350-1400 (De Groote 2008 : 143, 242 ; Blamangin, Vincent 2012 : 269) : 1 NMI, pot/oule 970-1000 (Routier 1998 : 54) : 1 NMI, indéterminé : 1 NMI	TPQ 1350
810	fossé	6	1	ramassage de surface ; CR : 6 NR ; indéterminé : 1 NMI	bas Moyen Âge
1005	remblai	1	1	ramassage de surface ; CG : 1 NR ; indéterminé : 1 NMI	Moyen Âge

4. Inventaire de la documentation (É. Panloup)

Identifiant	Légende	Nature support	Format	Nombre d'éléments
158768_211_0_1	Administratif, Arrêtés et PSTI, arrêté de prescription,	papier	A4	6
158768_211_0_2	Administratif, Arrêtés et PSTI, notification de prescription,	papier	A4	1
158768_211_0_3	Administratif, Arrêtés et PSTI, notification d'attribution,	papier	A4	1
158768_211_0_4	Administratif, Arrêtés et PSTI, arrêté de désignation,	papier	A4	3
158768_211_0_5	Administratif, Arrêtés et PSTI, accusé réception du projet scientifique et technique d'intervention,	papier	A4	1
158768_211_0_6	Administratif, Arrêtés et PSTI, notification d'attribution,	papier	A4	1
158768_211_0_7	Administratif, Arrêtés et PSTI, projet scientifique et technique d'intervention,	numérique	pdf	1
158768_211_0_8	Administratif, Arrêtés et PSTI, ensemble des arrêtés et PSTI numérisés	numérique	pdf	5
158768_211_0_9	Administratif, Arrêtés et PSTI, acceptation du projet,	papier	A4	1
158768_215_0_1	Administratif, DICT,	numérique	zip	3
158768_213_0_1	Administratif, Documentation aménageur,	numérique	zip	4
158768_213_0_2	Administratif, Documentation aménageur, Annexe 4, récapitulatif des propriétés des parcelles	numérique	pdf	1
158768_216_0_1	Administratif, Gestion de chantier et comptabilité,	numérique	zip	2
158768_216_0_2	Administratif, Gestion de chantier et comptabilité,	papier	A4	1
158768_233_0_1	Inventaire, Documents,	numérique	xls	1
158768_232_0_1	Inventaire, Mobilier,	numérique	xls	1
158768_231_0_1	Inventaire, US et relations,	numérique	xls	1
158768_251_0_1	Médiation, Notice bsr,	numérique	rtf	1
158768_242_0_1	Rapport, Rapport d'études et analyses, Céramologie,	numérique	zip	2
158768_242_0_1	Rapport, Rapport d'études et analyses, Céramologie, tableau datation céramique	numérique	xlsx	1
158768_242_0_2	Rapport, Rapport d'études et analyses, Etude documentaire,	numérique	zip	4
158768_242_0_3	Rapport, Rapport d'études et analyses, géoarchéologie,	numérique	docx	1
158768_241_0_1	Rapport, Rapport final d'opération,	papier	A4	1
158768_241_0_2	Rapport, Rapport final d'opération,	numérique	pdf	1
158768_221_0_1	Terrain & Post-fouille, Carnet de terrain, Répertoire UE,	papier	A4	8
158768_225_0_1	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, carte géologique au millionième	numérique	ai	
158768_225_0_2	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, carte géologique au 1/50 000	numérique	ai	1
158768_225_0_3	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Carte réglementaire au 1/2 500 000e	numérique	ai	1
158768_225_0_4	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Carte réglementaire au 1/250 000e	numérique	ai	1
158768_225_0_5	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Carte réglementaire au 1/25 000e	numérique	ai	1
158768_225_0_6	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Carte cadastre au 1/2000e	numérique	ai	1
158768_225_0_7	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Carte de contexte au 1/25 000e	numérique	ai	1
158768_225_0_8	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan des contraintes au 1/1200e	numérique	ai	1
158768_225_0_9	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan général au 1/1200e	numérique	ai	1
158768_225_0_10	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan général des niveaux avec alti, au 1/2000e	numérique	ai	1
158768_225_0_11	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan général des niveaux sur fond MNT, au 1/1200e	numérique	ai	1
158768_225_0_12	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan de détail sur cadastre napoléonien, au 1/500e	numérique	ai	1
158768_225_0_13	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan de détail sur photo aérienne de 1968, au 1/500e	numérique	ai	1
158768_225_0_14	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan général, sur assemblage du cadastre napoléonien, au 1/1200e	numérique	ai	1
158768_225_0_15	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan général phasé, au 1/1200e	numérique	ai	1

Identifiant	Légende	Nature support	Format	Nombre d'éléments
158768_225_0_16	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Répertoire topographique, Données brutes topographiques	numérique	txt	1
158768_225_0_17	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Répertoire topographique,	numérique	geo-pac-kage	1
158768_225_0_18	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, MNT 3D	numérique	ai	1
158768_225_0_19	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan de détail de l'ensemble 501, au 1/100e	numérique	ai	1
158768_225_0_20	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan de détail de l'extrémité sud de la tranchée 400, au 1/100e	numérique	ai	1
158768_225_0_21	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan général, niveaux et structures en creux, au 1/1200e	numérique	ai	1
158768_225_709_23	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan des structures en creux phasées, au 1/1200e	numérique	ai	1
158768_225_0_24	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan des fosses, au 1/1200e	numérique	ai	1
158768_225_0_25	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan de synthèse, épaisseur stratigraphie, au 1/200e	numérique	ai	1
158768_223_0_1	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique médiévale	polyester	A4	1
158768_223_304_2	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, planche céramique	numérique	ai	1
158768_223_401_3	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, planche céramique	numérique	ai	1
158768_223_412_4	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, planche céramique	numérique	ai	1
158768_223_413_5	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, planche céramique	numérique	ai	1
158768_223_502_6	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, planche céramique	numérique	ai	1
158768_224_101_1	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud; sujet géoarchéologie - UE : 101	numérique	jpeg	1
158768_224_0_2	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance	numérique	jpeg	1
158768_224_0_3	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance	numérique	jpeg	1
158768_224_107_4	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Sud-Est; sujet structure - UE : 107	numérique	jpeg	1
158768_224_108_5	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 108	numérique	jpeg	1
158768_224_0_6	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 110, 111	numérique	jpeg	1
158768_224_111_7	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Sud-Est; sujet structure - UE : 111	numérique	jpeg	1
158768_224_110_8	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 110	numérique	jpeg	1
158768_224_113_9	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 113	numérique	jpeg	1
158768_224_113_10	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 113	numérique	jpeg	1
158768_224_109_11	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation vers l'Est; sujet géoarchéologie - UE : 109	numérique	jpeg	1
158768_224_109_12	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation vers l'Est; sujet géoarchéologie - UE : 109	numérique	jpeg	1
158768_224_0_13	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance	numérique	jpeg	1
158768_224_0_14	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance	numérique	jpeg	1
158768_224_0_15	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance	numérique	jpeg	1
158768_224_0_16	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance	numérique	jpeg	1
158768_224_0_17	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance	numérique	jpeg	1
158768_224_0_18	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance	numérique	jpeg	1
158768_224_0_19	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance	numérique	jpeg	1

Identifiant	Légende	Nature support	Format	Nombre d'éléments
158768_224_0_20	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance	numérique	jpeg	1
158768_224_0_21	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance	numérique	jpeg	1
158768_224_0_22	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance	numérique	jpeg	1
158768_224_0_23	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance	numérique	jpeg	1
158768_224_202_24	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 202	numérique	jpeg	1
158768_224_203_25	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 203	numérique	jpeg	1
158768_224_204_26	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 204	numérique	jpeg	1
158768_224_205_27	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 205	numérique	jpeg	1
158768_224_206_28	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Ouest; sujet structure - UE : 206	numérique	jpeg	1
158768_224_208_29	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud-Est; sujet géoarchéologie - UE : 208	numérique	jpeg	1
158768_224_302_30	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Sud; sujet structure - UE : 302	numérique	jpeg	1
158768_224_301_31	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord; sujet structure - UE : 301	numérique	jpeg	1
158768_224_303_32	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 303	numérique	jpeg	1
158768_224_304_33	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 304	numérique	jpeg	1
158768_224_305_34	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord; sujet structure - UE : 305	numérique	jpeg	1
158768_224_306_35	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 306	numérique	jpeg	1
158768_224_402_36	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation indéterminée; sujet géoarchéologie - UE : 402	numérique	jpeg	1
158768_224_0_37	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 403, 404	numérique	jpeg	1
158768_224_405_38	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 405	numérique	jpeg	1
158768_224_406_39	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 406	numérique	jpeg	1
158768_224_400_40	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 400	numérique	jpeg	1
158768_224_501_41	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 501	numérique	jpeg	1
158768_224_501_42	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation vers l'Est; sujet structure - UE : 501	numérique	jpeg	1
158768_224_502_43	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud; sujet structure - UE : 502	numérique	jpeg	1
158768_224_502_44	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud; sujet structure - UE : 502	numérique	jpeg	1
158768_224_502_45	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 502	numérique	jpeg	1
158768_224_503_46	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Ouest; sujet structure - UE : 503	numérique	jpeg	1
158768_224_503_47	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Ouest; sujet structure - UE : 503	numérique	jpeg	1
158768_224_504_48	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 504	numérique	jpeg	1
158768_224_505_49	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 505	numérique	jpeg	1
158768_224_505_50	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 505	numérique	jpeg	1

Identifiant	Légende	Nature support	Format	Nombre d'éléments
158768_224_507_51	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 507	numérique	jpeg	1
158768_224_507_52	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Sud-Est; sujet structure - UE : 507	numérique	jpeg	1
158768_224_507_53	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord; sujet structure - UE : 507	numérique	jpeg	1
158768_224_507_54	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Ouest; sujet structure - UE : 507	numérique	jpeg	1
158768_224_508_55	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord; sujet structure - UE : 508	numérique	jpeg	1
158768_224_509_56	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord; sujet structure - UE : 509	numérique	jpeg	1
158768_224_611_57	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord; sujet structure - UE : 611	numérique	jpeg	1
158768_224_611_58	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 611	numérique	jpeg	1
158768_224_610_59	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Sud-Est; sujet structure - UE : 610	numérique	jpeg	1
158768_224_609_60	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 609	numérique	jpeg	1
158768_224_0_61	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Sud-Est; sujet structure - UE : 607, 608	numérique	jpeg	1
158768_224_0_62	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Sud-Est; sujet structure - UE : 605, 606	numérique	jpeg	1
158768_224_604_63	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 604	numérique	jpeg	1
158768_224_603_64	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Sud-Est; sujet structure - UE : 603	numérique	jpeg	1
158768_224_0_65	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance	numérique	jpeg	1
158768_224_706_66	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Sud-Est; sujet structure - UE : 706	numérique	jpeg	1
158768_224_705_67	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Ouest; sujet structure - UE : 705	numérique	jpeg	1
158768_224_704_68	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation indéterminée; sujet géoarchéologie - UE : 704	numérique	jpeg	1
158768_224_704_69	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation indéterminée; sujet géoarchéologie - UE : 704	numérique	jpeg	1
158768_224_701_70	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation indéterminée; sujet géoarchéologie - UE : 701	numérique	jpeg	1
158768_224_701_71	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation indéterminée; sujet géoarchéologie - UE : 701	numérique	jpeg	1
158768_224_800_72	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 800	numérique	jpeg	1
158768_224_803_73	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation indéterminée; sujet géoarchéologie - UE : 803	numérique	jpeg	1
158768_224_803_74	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation indéterminée; sujet géoarchéologie - UE : 803	numérique	jpeg	1
158768_224_805_75	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers l'Est; sujet structure - UE : 805	numérique	jpeg	1
158768_224_806_76	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 806	numérique	jpeg	1
158768_224_808_77	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 808	numérique	jpeg	1
158768_224_808_78	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord; sujet structure - UE : 808	numérique	jpeg	1
158768_224_807_79	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord; sujet structure - UE : 807	numérique	jpeg	1
158768_224_410_80	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud; sujet structure - UE : 410	numérique	jpeg	1
158768_224_410_81	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud; sujet structure - UE : 410	numérique	jpeg	1

Identifiant	Légende	Nature support	Format	Nombre d'éléments
158768_224_410_82	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud; sujet structure - UE : 410	numérique	jpeg	1
158768_224_410_83	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud; sujet structure - UE : 410	numérique	jpeg	1
158768_224_410_84	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud; sujet structure - UE : 410	numérique	jpeg	1
158768_224_410_85	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud; sujet structure - UE : 410	numérique	jpeg	1
158768_224_414_86	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud-Est; sujet structure - UE : 414	numérique	jpeg	1
158768_224_414_87	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud-Est; sujet structure - UE : 414	numérique	jpeg	1
158768_224_414_88	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 414	numérique	jpeg	1
158768_224_414_89	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 414	numérique	jpeg	1
158768_224_414_90	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud; sujet structure - UE : 414	numérique	jpeg	1
158768_224_419_91	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud; sujet structure - UE : 419	numérique	jpeg	1
158768_224_419_92	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud; sujet structure - UE : 419	numérique	jpeg	1
158768_224_0_93	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation indéterminée; sujet ambiance	numérique	jpeg	1
158768_224_422_94	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Nord-Ouest; sujet structure - UE : 422	numérique	jpeg	1
158768_224_510_95	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Nord-Ouest; sujet structure - UE : 510	numérique	jpeg	1
158768_224_510_96	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Nord-Ouest; sujet structure - UE : 510	numérique	jpeg	1
158768_224_508_97	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers l'Ouest; sujet structure - UE : 508	numérique	jpeg	1
158768_224_508_98	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers l'Ouest; sujet structure - UE : 508	numérique	jpeg	1
158768_224_704_99	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation indéterminée; sujet géoarchéologie - UE : 704	numérique	jpeg	1
158768_224_701_100	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Nord-Est; sujet géoarchéologie - UE : 701	numérique	jpeg	1
158768_224_522_101	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers le Sud-Est; sujet structure - UE : 522	numérique	jpeg	1
158768_224_504_102	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud; sujet structure - UE : 504	numérique	jpeg	1
158768_224_503_103	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Nord-Est; sujet structure - UE : 503	numérique	jpeg	1
158768_224_503_104	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation indéterminée; sujet structure - UE : 503	numérique	jpeg	1
158768_224_503_105	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Nord; sujet structure - UE : 503	numérique	jpeg	1
158768_224_504_106	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud; sujet structure - UE : 504	numérique	jpeg	1
158768_224_808_107	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en plan; orientation vers l'Est; sujet géoarchéologie - UE : 808	numérique	jpeg	1
158768_224_808_108	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation vers l'Est; sujet géoarchéologie - UE : 808	numérique	jpeg	1
158768_224_808_109	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation vers le Nord; sujet géoarchéologie - UE : 808	numérique	jpeg	1
158768_224_808_110	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue générale; orientation vers l'Ouest; sujet géoarchéologie - UE : 808	numérique	jpeg	1
158768_224_809_111	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain, vue en coupe; orientation vers le Sud; sujet structure - UE : 809	numérique	jpeg	1
158768_222_0_1	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, log, UE : 101, 112, 115, 208	polyester	A4	1

Identifiant	Légende	Nature support	Format	Nombre d'éléments
158768_222_0_2	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, UE : 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 507, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517	polyester	A4	1
158768_222_0_3	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, UE : 507, 508, 511	polyester	A4	1
158768_222_0_4	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, UE : 413, 414, 417, 418, 420, 421	polyester	A4	1
158768_222_0_5	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, UE : 503, 504, 506, 523, 525, 526	polyester	A4	1
158768_222_0_6	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, UE : 503, 521, 525, 526	polyester	A4	1
158768_222_101_7	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, log, Relevé du log 101, au 1/20e	numérique	ai	1
158768_222_208_8	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, log, Log 208, au 1/20e	numérique	ai	1
158768_222_414_9	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, log, Log 414, au 1/20e	numérique	ai	1
158768_222_0_10	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, log, Log photo 701, 704 et 803	numérique	ai	1
158768_222_704_11	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, log, Log photo 704	numérique	ai	1
158768_222_803_12	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, log, Log photo 803	numérique	ai	1
158768_222_402_13	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, log, Log photo 402	numérique	ai	1
158768_222_0_14	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, Sondage 813: vignette et photo	numérique	ai	1
158768_222_0_15	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, Sondage 812: vignette et photo	numérique	ai	1
158768_222_0_16	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, Relevé du sondage 410, au 1/20e	numérique	ai	1
158768_222_0_17	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, Relevé du sondage 511, au 1/40e	numérique	ai	1
158768_222_0_18	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, Relevé du sondage 523, au 1/20e	numérique	ai	1
158768_222_0_19	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, Relevé du sondage 510, au 1/20e	numérique	ai	1
158768_222_0_20	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe et plan, scans des relevés de terrain	numérique	pdf	6
158768_222_0_21	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, schéma stratigraphique, Schéma stratigraphique de l'ensemble 501	numérique	ai	1
158768_222_0_22	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, schéma stratigraphique, Schéma stratigraphique des sondages 402, 410 et 414	numérique	ai	1
158768_222_0_23	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, schéma stratigraphique, Schéma stratigraphique des sondages 510 et 511	numérique	ai	1
158768_222_0_24	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, schéma stratigraphique, Schéma stratigraphique général	numérique	ai	1

Panloups et al. 2019 : PANLOUPS É., DEWITTE O., HADDAD M., MEURISSE-FORT M., *Reclinghem (Pas-de-Calais), « Le Village », Rue Principale et Rue de Dohem*, Rapport final d'opération de diagnostic, Dainville : Direction de l'Archéologie du Pas-de-Calais, 106 p., 72 fig.

Résumé

Le diagnostic de Reclinghem, « Le Village » a permis de mettre en évidence 5 phases d'occupation du site. Excepté quelques indices d'installation à la période protohistorique et au haut Moyen Âge, l'implantation humaine principale se développe à partir du XIII^e s. Elle est illustrée par un ensemble de vestiges fossoyés et maçonnés caractéristiques d'un habitat au cœur d'un bourg médiéval. À la période moderne, un corps de ferme prend place au sud-est de l'emprise. Si une partie des bâtiments, dont le logis et certaines dépendances sont toujours en élévation, ceux présents dans l'emprise du projet ont été démolis. Des traces de cette destruction, parfois très récente, ont également été mises au jour lors du diagnostic.

Ainsi, le diagnostic s'est révélé positif dans la moitié nord-est de l'emprise. Il a permis d'appréhender l'aire d'extension vers le sud du bourg médiéval de Reclinghem sur près de 6000 m² et son évolution aux périodes médiévale et moderne. Il est apparu que les formes de l'habitat rural du bas Moyen Âge se modifient profondément à la période moderne et évoluent sous la forme d'un corps de ferme rectangulaire, rétréci à 1000 m² sur l'emprise et se développant à l'extérieur vers l'est. Ces découvertes s'inscrivent au cœur de la problématique des villages, de leur formation et leur évolution soutenue par la programmation nationale (CNRA 2016 : axe 10). Si l'archéologie préventive porte un intérêt moindre à la reconnaissance des sites ruraux du second Moyen Âge (CNRA 2016 : 143), « c'est l'exploration de ces milieux encore occupés qui permettra de comprendre les dynamiques de peuplement, de façonnage et de transformation du village » (CNRA 2016 : 150).

Thésaurus

Protohistoire, bas Moyen Âge, période moderne, période contemporaine, Hauts-de-France, Pas-de-Calais, Reclinghem, habitat, ferme, mur, fosse, fossé, céramique

Le Rapport final d'opération

Nombre de pages : 106

Nombre de figures : 72