

NORD/PAS-DE-CALAIS  
**BAILLEULMONT (PAS-DE-CALAIS)**  
«Rue du château»

RAPPORT FINAL D'OPÉRATION  
DIAGNOSTIC

N° INSEE 62 072  
Arrêté N° 13/133/DIAG  
Code Patriarche : 156948



Responsable d'opération  
**Laetitia DALMAU**

Rédaction

**Laetitia DALMAU (Dir.), Elisabeth AFONSO-LOPES, Hélène AGOSTINI, Murielle  
MEURISSE-FORT**

**Janvier 2014**



## SOMMAIRE

---

<b>Section 1 : Les données administratives et techniques</b> .....	5
Fiche signalétique .....	7
Liste des intervenants.....	8
Entités archéologiques .....	9
Entités archéologiques .....	10
Entités archéologiques .....	11
Notice scientifique.....	12
Arrêté de prescription .....	14
Courrier d'attribution .....	17
Projet d'intervention.....	18
Arrêté de désignation .....	20
Documents cartographiques .....	22
<b>Section 2 : L'opération archéologique et ses résultats</b> .....	24
1. État des connaissances .....	26
1.1 Le projet d'aménagement .....	26
1.2 Contextes géologique et environnemental (M. Meurisse-Fort).....	27
1.3 Contextes historique et archéologique .....	30
2. Stratégie et méthodes mises en œuvre .....	36
2.1 Les contraintes environnementales .....	36
2.2 Méthodologie.....	39
3. Description archéologique .....	41
3.1 Le secteur gallo-romain : .....	41
3.2 Le secteur médiéval / moderne .....	59
3.3 Les structures contemporaines (1914-1918) et les structures non datées : .....	81
4. Conclusion .....	84
5. Bibliographie .....	87
6. Table des figures.....	89
7. Annexes : .....	92
7.1 Le mobilier céramique gallo-romain (E. AFONSO-LOPES) : .....	92
7.2 Le mobilier céramique Médiéval / Moderne (H. AGOSTINI) :.....	96
<b>Section 3 : Les inventaires</b> .....	99
1. Inventaire des unités d'enregistrement .....	100
2. Inventaire du mobilier .....	103
3. Inventaire de la documentation.....	113



## SECTION 1 : LES DONNÉES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES

---

<b>Fiche signalétique</b> .....	7
Identité du site.....	7
L'opération archéologique.....	7
Résultats .....	7
<b>Liste des intervenants</b> .....	8
Intervenants administratifs .....	8
Intervenants scientifiques.....	8
Intervenants techniques .....	8
<b>Entités archéologiques</b> .....	9
<b>Entités archéologiques</b> .....	10
Entités archéologiques .....	11
<b>Notice scientifique</b> .....	12
<b>Documents cartographiques</b> .....	22
Fig. 1 : Bailleulmont, Rue du château, localisation régionale de la commune, <i>M. DELAGE - CDA CG62.</i> .....	22
Fig. 2 : Bailleulmont, Rue du château, carte au 1/250 000 (IGN BD Raster), <i>M. DELAGE - CDA CG62.</i> .....	22
Fig. 3 : Bailleulmont, Rue du château, carte au 1/25 000 (IGN scan 25), <i>M. DELAGE - CDA CG62.</i> ....	23
Fig. 4 : Bailleulmont, Rue du château, localisation du site sur le cadastre, <i>M. DELAGE - CDA CG62.</i> ....	23



## FICHE SIGNALÉTIQUE

### Identité du site

**Région :** Nord/Pas-de-Calais

**Département :** Pas-de-Calais

**Commune :** Bailleulmont

**Lieu-dit ou adresse :** Rue du château

**N° INSEE :** 62 072

**Cadastre année :** Section : 000 **Parcelle(s) :** A 637

**Coord. Lambert** X : 619.652 Y : 1279.634 **altitude :** 135 m

**Propriétaire du terrain :** Commune de Bailleulmont

**Maître d'ouvrage des travaux :** Commune de Bailleulmont

**Protection juridique :** néant

### L'opération archéologique

**Arrêté de prescription n° :** 13/133/DIAG **daté du :** 10/06/2013

**Arrêté de désignation n°:** 13/133/DIAG/DESIGNATION **daté du :** 15/10/2013

**Titulaire :** Laetitia DALMAU

**Organisme de rattachement :** Centre départemental d'Archéologie

**Raison de l'urgence :** Construction d'un bâtiment destiné aux services techniques

**Dates d'intervention sur le terrain :** 02/12/2013 au 05/12/2013

**Surface du projet :** 3689 m<sup>2</sup>

**Surface fouillée/diagnostiquée :** 871,48 m<sup>2</sup>

### Résultats

**Côte d'apparition des vestiges (depuis TN) :** - 0.20 m à -1.30 m

**Épaisseur de la stratification :**

**Densité :** dense

**Extension supposée du site :**

**Problématique de la recherche :**

**Nature des vestiges par périodes :** Occupation gallo-romaine : four de potier, fosses, fossés et traces de la voirie; Occupation médiévale avec la présence d'un habitat en pierre : celliers, niveaux de cours, foyer; Occupation de la Première Guerre mondiale : tranchées, fosses dépotoirs.

**Lieu de dépôt du matériel archéologique et de la documentation :**

Centre départemental d'Archéologie, Dainville

## LISTE DES INTERVENANTS

### Intervenants scientifiques

**Service Régional de l'Archéologie :** Luc VALLIN Conservateur en chef du patrimoine

**Centre départemental d'Archéologie :** Jean-Luc MARCY, Conservateur en chef du patrimoine ; Jean Michel WILLOT, Conservateur ; Laetitia DALMAU, Archéologue départemental, responsable d'opération

### Intervenants techniques

**Centre départemental d'Archéologie, Service d'archéologie préventive**

**Fouilles :**

Laetitia DALMAU : responsable d'opération ; Mathilde DELAGE : topographie ; Jérôme MANIEZ : archéologue départemental; Isabelle LOUISO : technicienne de fouille ; Laurent Wilket : assistant qualifié d'étude, topographie.

**Rapport :**

Laetitia DALMAU : responsable d'opération, DAO, PAO, rédaction

Elisabeth AFONSO-LOPES : étude céramique gallo-romaine, dessins, rédaction ; Hélène Agostini : étude céramique médiévale, dessins, rédaction ; Martine CARPENTIER : relecture ; Mathilde DELAGE : topographie ; Isabelle LOUISO : lavage, inventaires mobiliers et photographiques, DAO ; Jean-Luc MARCY : relecture ; Vincent Merkenbreack : lavage, DAO, PAO ; Murielle MEURISSE-FORT : géologie ; Willot Jean-Michel : Chef de service, archéologue départemental, consultant, relecture.

### Intervenants administratifs

**Service Régional de l'Archéologie :**

Luc VALLIN Conservateur en chef du patrimoine,

**Centre départemental d'Archéologie :** Jean-Luc MARCY, Directeur du centre, Jean Michel WILLOT, Chef du service d'Archéologie préventive

**Aménageur :** Mairie de Bailleulmont, représentée par son maire Mr Carpentier.

## ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

(Une fiche par période ou phase d'occupation)

Fiche 1/3

### CHRONOLOGIE

- Paléolithique
  - Inférieur
  - Moyen
  - Supérieur
  - Mésolithique
- Néolithique
  - Ancien
  - Moyen
  - Récent
- Protohistoire
  - Âge du Bronze
    - Ancien
    - Moyen
    - Récent
  - Âge du Fer
    - Hallstatt (1<sup>er</sup> Age du Fer)
    - La Tène (2<sup>nd</sup> Age du Fer)
- Antiquité romaine
  - République romaine
  - Empire romain
    - Haut Empire (jusqu'à 284)
    - Bas Empire (285-476)
- Époque médiévale
  - Haut Moyen Âge
  - Moyen Âge
  - Bas Moyen Âge
- Temps modernes
- Époque contemporaine
  - Ère industrielle

### VESTIGES

- Édifice public
  - Édifice religieux
  - Édifice militaire
  - Bâtiment commercial
  - Structure funéraire
  - Voirie
  - Hydraulique
  - Habitat rural
  - Villa
  - Bâtiment agricole
  - Structure agraire
  - Urbanisme
  - Maison
  - Structure urbaine
  - Foyer
  - Fosse
  - Sépulture
  - Grotte
  - Abri
  - Mégalithique
- Artisanat alimentaire
  - Argile atelier
  - Atelier métallurgique
  - Artisanal
  - Autre : four de potier

### Mobilier

- Industrie lithique
- Industrie osseuse
- Céramique
- Restes végétaux
- Faune
- Flore
- Objet métallique
- Arme
- Outil
- Parure
- Habillement
- Trésor
- Monnaie
- Verre
- Mosaïque
- Peinture
- Sculpture
- Inscription
- Autre

### Études annexes

- Géologie
- Datation
- Anthropologie
- Paléontologie
- Zoologie
- Botanique
- Palynologie
- Macro restes
- An. de céramique
- An. de métaux
- Acquisition des données
- Numismatique
- Conservation
- Restauration

## ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

(Une fiche par période ou phase d'occupation)

Fiche 2/3

### CHRONOLOGIE

- Paléolithique
  - Inférieur
  - Moyen
  - Supérieur
  - Mésolithique
- Néolithique
  - Ancien
  - Moyen
  - Récent
- Protohistoire
  - Âge du Bronze
    - Ancien
    - Moyen
    - Récent
  - Âge du Fer
    - Hallstatt (1<sup>er</sup> Age du Fer)
    - La Tène (2<sup>nd</sup> Age du Fer)
- Antiquité romaine
  - République romaine
  - Empire romain
    - Haut Empire (jusqu'à 284)
    - Bas Empire (285-476)
- Époque médiévale
  - Haut Moyen Âge
  - Moyen Âge
  - Bas Moyen Âge
- Temps modernes
- Époque contemporaine
  - Ère industrielle

### VESTIGES

- Édifice public
  - Édifice religieux
  - Édifice militaire
  - Bâtiment commercial
  - Structure funéraire
  - Voirie
  - Hydraulique
  - Habitat rural
  - Villa
  - Bâtiment agricole
  - Structure agraire
  - Urbanisme
  - Maison
  - Structure urbaine
  - Foyer
  - Fosse
  - Sépulture
  - Grotte
  - Abri
  - Mégalithique
- Artisanat alimentaire
  - Argile atelier
  - Atelier métallurgique
  - Artisanal
  - Autre : cellier

### Mobilier

- Industrie lithique
- Industrie osseuse
- Céramique
- Restes végétaux
- Faune
- Flore
- Objet métallique
- Arme
- Outil
- Parure
- Habillement
- Trésor
- Monnaie
- Verre
- Mosaïque
- Peinture
- Sculpture
- Inscription
- Autre

### Études annexes

- Géologie
- Datation
- Anthropologie
- Paléontologie
- Zoologie
- Botanique
- Palynologie
- Macro restes
- An. de céramique
- An. de métaux
- Acquisition des données
- Numismatique
- Conservation
- Restauration

## ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

(Une fiche par période ou phase d'occupation)

Fiche 3/3

### CHRONOLOGIE

- Paléolithique
  - Inférieur
  - Moyen
  - Supérieur
  - Mésolithique
- Néolithique
  - Ancien
  - Moyen
  - Récent
- Protohistoire
  - Âge du Bronze
    - Ancien
    - Moyen
    - Récent
  - Âge du Fer
    - Hallstatt (1<sup>er</sup> Age du Fer)
    - La Tène (2<sup>nd</sup> Age du Fer)
- Antiquité romaine
  - République romaine
  - Empire romain
    - Haut Empire (jusqu'à 284)
    - Bas Empire (285-476)
- Époque médiévale
  - Haut Moyen Âge
  - Moyen Âge
  - Bas Moyen Âge
- Temps modernes
- Époque contemporaine
  - Ère industrielle

### VESTIGES

- Édifice public
  - Édifice religieux
  - Édifice militaire
  - Bâtiment commercial
  - Structure funéraire
  - Voirie
  - Hydraulique
  - Habitat rural
  - Villa
  - Bâtiment agricole
  - Structure agraire
  - Urbanisme
  - Maison
  - Structure urbaine
  - Foyer
  - Fosse
  - Sépulture
  - Grotte
  - Abri
  - Mégalithique
- Artisanat alimentaire
  - Argile atelier
  - Atelier métallurgique
  - Artisanal
  - Autre : tranchée guerre

### Mobilier

- Industrie lithique
- Industrie osseuse
- Céramique
- Restes végétaux
- Faune
- Flore
- Objet métallique
- Arme
- Outil
- Parure
- Habillement
- Trésor
- Monnaie
- Verre
- Mosaïque
- Peinture
- Sculpture
- Inscription
- Autre

### Études annexes

- Géologie
- Datation
- Anthropologie
- Paléontologie
- Zoologie
- Botanique
- Palynologie
- Macro restes
- An. de céramique
- An. de métaux
- Acquisition des données
- Numismatique
- Conservation
- Restauration

## NOTICE SCIENTIFIQUE

Le projet d'aménagement élaboré par la commune de Bailleulmont a fait l'objet d'une prescription du Service Régional de l'Archéologie. Le Centre Départemental d'Archéologie du Pas-de-Calais a procédé à un diagnostic sur l'emprise de ce projet, concerné par la construction d'un atelier communal de stockage et d'une zone de stationnement paysagée. La parcelle est située au «7 rue du château», à proximité de la motte castrale. L'opération archéologique s'est déroulée du 02 au 05 décembre 2013. Quatre tranchées linéaires et cinq extensions ont été réalisées, représentant une surface d'ouverture de 871,48 m<sup>2</sup> pour une superficie totale de 3689 m<sup>2</sup> (19,54 %).

Suivant les observations inscrites dans la Carte Archéologique de la Gaule, les environs proches de l'intervention ont fait l'objet de deux gisements archéologiques (15938 et 152840). Situées au nord-est et au sud ouest de l'opération, elles portent sur des vestiges attribués ou datés pour partie de la période romaine (voirie) et pour partie de la période médiévale (motte castrale).

Le diagnostic a mis en évidence 115 unités d'enregistrements concentrées essentiellement dans les parties nord-est et nord-ouest du site. Les nombreux vestiges mis au jour sont à rattacher à la période gallo-romaine d'une part (fin Ier-IIe siècle après J.-C.) et à la période médiévale/moderne d'autre part (XIIIe-XVIe siècle après J.-C.), avec une occupation contemporaine liée au premier conflit mondial. Toutefois, même si toutes les structures n'ont pu être sondées, la totalité a néanmoins fait l'objet d'un ramassage de mobilier visible en surface des comblements.

Pour la période antique, plusieurs structures liées à une activité de potier ont été observées, principalement dans la partie nord-ouest de la parcelle concernée par le projet. L'officine se compose d'un four de type «sole en grain de café» avec une aire de travail précédée d'un alandier. De telles installations sont connues dans la région (Bruay-la-Buissière, Dainville). Au nord du four (UE 80) ont été dégagées plusieurs fosses dépotoirs (UEs 49, 47, 45) et au sud, un niveau de type tessonnière (UE 74). La forme et la fonction de certaines autres structures n'ont pas pu être identifiées avec certitude ; la répartition des vestiges est dense et stratigraphiée. Ces observations laissent envisager qu'au moins deux phases d'occupations sont représentées sur le site pour la période gallo-romaine dont un premier état de datation non précisée. Le second état est représenté par le four et ses fosses associées, qui au vu de la datation fournie par le mobilier céramique est daté de la fin du Ier s. au IIe siècle après J.-C.

Les sondages réalisés dans le four et dans une fosse dépotoir montrent une bonne conservation des vestiges et une grande quantité de mobilier : céramique rugueuse sombre majoritairement. Les observations menées sur le mobilier produit dans le four de Bailleulmont renvoient à un répertoire typologique bien connu chez les Atrébates et très caractéristique de la période du Haut Empire, avec des formes récurrentes comme le couple pots et jattes à col tronconiques (Arras, Dainville, Bruay-la-Buissière).

Des traces de voirie caractérisées par des segments d'ornières (UE 42), très arasés et une portion de fossé bordier (UE 43) ont également été découvertes. Ce type d'aménagement a déjà été observé dans la région, notamment à Bruay-la-Buissière, sur le site de la «ZAC de la Porte Nord» (Merkenbreack 2012, Vol. 1, p. 104, fig. 90). Elles se situent légèrement plus à l'est de la zone du four. Le fossé a fait l'objet d'un test mécanique et outre, la présence d'une monnaie, le mobilier céramique dégagé date le comblement de la structure du milieu du Ier s. au milieu du IIe siècle après J.-C. L'orientation nord-nord-est / sud-sud-ouest de l'ensemble est en adéquation avec l'axe de la voie romaine reliant Arras à Amiens. Au sud de cette voirie se dégagent quelques petites fosses pouvant éventuellement être reconnues comme une zone funéraire en lien direct avec la voie romaine. En effet, un pot isolé (UE 64) a été mis au jour dans le secteur.

Les vestiges rattachés à la période médiévale et moderne (XIIIe - XVIe siècle après J.-C.) sont localisés au nord-est de la zone prescrite à 200 m de la motte castrale. La motte constitue un pôle classique de fixation de l'habitat. Néanmoins, bien que la seigneurie de Bailleulmont soit connue depuis le XIe siècle, les vestiges médiévaux les plus anciens du site ne sont pas antérieurs au XIIIe siècle alors qu'ils sont localisés à proximité des sièges des autorités (motte, chapelle castrale ?). Les découvertes se développent sur une surface de 1200 m<sup>2</sup> au sud-est de la voie romaine.

Le diagnostic a révélé au moins deux types d'occupations sur le site. La première définie comme une aire de stockage est représentée par de nombreux celliers (UEs 31, 71, 73 et 77) et un silo isolé (UE 52). L'un de ces celliers présente des aménagements soignés, notamment un parement en rognons de silex muni d'une petite niche calcaire. Compte tenu de leur taille et de leur nombre, ces installations correspondent à des structures de stockage qui pourraient être plutôt communautaires, voire domaniales que domestiques. Cet ensemble est daté d'après le mobilier céramique dégagé de la fin du XIII<sup>e</sup> siècle.

La seconde occupation est caractérisée par une construction sur solin et plots calcaire de grandes dimensions (une grange ?) probablement à vocation agricole, venue s'installer après le comblement des celliers. Ce bâtiment semble occupé du XIV<sup>e</sup> et le XVI<sup>e</sup> siècle. En effet, les nombreuses recharges du niveau de sol en craie damée (UE 14) confirment cette longue période d'usage. Située à l'extérieur de la basse-cour du château, cette structure ne trouve pas de comparaison dans la région et apparaît comme un exemple inédit d'un édifice essentiellement de nature communautaire ou domaniale compte-tenu de ses dimensions (Willot, Bernez, Severin 2013 : 151, Julien, Willot 2013 : 314, 318-319). Ce basculement du secteur d'une pratique de stockage vers une autre forme d'activité pose question.

Au sud de l'emprise de diagnostic, un bâtiment d'un autre type a été découvert. Il s'agirait là plutôt d'une construction sur poteaux avec un foyer, répondant plus à un usage domestique. Les découvertes faites sur le site de Bailleulmont s'inscrivent dans la problématique de la genèse des villages médiévaux plutôt que dans celle de l'habitat rattaché à la basse-cour du château.

L'intervention a permis de mettre en exergue une occupation dense et multiple sur l'ensemble de la parcelle. L'occupation gallo-romaine du site se développe sur une surface moyenne de 1700 m<sup>2</sup> au nord-ouest de la voie romaine alors que l'occupation médiévale s'organise au sud-est de celle-ci sur une superficie moyenne de 1200 m<sup>2</sup>. Il semblerait donc que l'utilisation de la voie perdure malgré un hiatus chronologique de plus d'un millénaire et qu'elle soit un élément de la structuration de l'espace. La poursuite de l'intervention permettrait sans nul doute d'approfondir nos connaissances sur ce type de bâti médiéval, peu connu dans la région, pour cette période mais également de compléter les recherches sur les activités artisanales ou autres menées dans les environs très proches d'une voie romaine.

## ARRÊTÉ DE PRESCRIPTION



N° 13133/DIAG

### LE PRÉFET DE RÉGION NORD PAS DE CALAIS

Officier de la Légion d'Honneur  
Commandeur de l'ordre national du Mérite

**VU** le Code du Patrimoine et notamment le Livre V ;

**VU** l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 modifiée, relative à la partie législative du Code du Patrimoine, notamment le livre V, Titre II ;

**VU** les décrets n° 2011-573 et 2011-574 du 24 mai 2011, relatifs à la partie réglementaire du Code du Patrimoine, notamment le Livre V, Titre II ;

**VU** l'arrêté du 16 septembre 2004, portant définition des normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des diagnostics et fouilles archéologiques ;

**VU** l'arrêté du 27 septembre 2004, portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d'opérations archéologiques ;

**VU** l'arrêté du 14 septembre 2012 portant délégation de signature à Madame Marie-Christiane de la Conté, directrice régionale des affaires culturelles du Nord-Pas-de-Calais ;

<b>VU</b> le dossier de :	permis de construire
déposé en mairie de :	BAILLEULMONT
le :	03/05/2013
sous le numéro :	PC 062 072 13 00001
par :	Mairie de Bailleulmont
adresse de l'aménageur :	7, rue du Château 62123 Bailleulmont
localisation du projet :	rue du château
	parcelle 000 A 637
reçu le:	23/05/2013

**CONSIDERANT** que, en raison de leur localisation à proximité d'une motte castrale, les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ;

**CONSIDERANT** qu'il est nécessaire de mettre en évidence et de caractériser la nature, l'étendue et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents afin de déterminer le type de mesures dont ils doivent faire l'objet ;

### ARRETE

**Article 1<sup>er</sup>** : Un diagnostic archéologique sera réalisé sur le terrain faisant l'objet des aménagements, ouvrages ou travaux susvisés, sis en :

Région :	Nord – Pas-de-Calais
Département :	Pas-de-Calais
Commune :	BAILLEULMONT
Localisation	rue du Château
	parcelle 000 A 637
Coordonnées Lambert I :	x = 619.652    y = 1279.634    z = 135 m

Le diagnostic archéologique comprend, outre une phase de préparation lors de laquelle le responsable scientifique consulte la documentation disponible et prend l'attache du correspondant scientifique du Service Régional de l'Archéologie, une phase d'exploration du terrain et une phase d'étude qui s'achève par la remise du rapport sur les résultats obtenus.

**Article 2** : Le diagnostic sera réalisé sous la conduite de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ou du Service départemental d'Archéologie du Pas-de-Calais et sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat. Les conditions de sa réalisation seront fixées contractuellement en application des articles R. 523-30 à R 523-38 du livre V du code du Patrimoine.

Il sera exécuté conformément au projet d'opération élaboré par l'Institut national de recherches archéologiques préventives ou par le Service départemental d'Archéologie du Pas-de-Calais, sur la base des prescriptions suivantes :

**Objectifs** : Le diagnostic doit permettre de préciser la nature, la datation, la chronologie, l'extension et la puissance stratigraphique des niveaux et structures archéologiques conservés. Il doit fournir les informations nécessaires pour décider ou non de la réalisation d'une fouille archéologique et de ses modalités techniques.

**Emprise** : Le diagnostic archéologique doit être réalisé dans l'emprise de la surface définie pour l'aménagement (3689 m<sup>2</sup>). Le responsable d'opération devra prendre l'attache de l'aménageur afin de respecter le compactage des terrains.

**Principes méthodologiques** : Le diagnostic devra être réalisé par ouverture de tranchées linéaires, avec le cas échéant réalisation de « fenêtres » de décapage à l'emplacement des structures archéologiques présentant une concentration ou une extension particulière. Les structures archéologiques devront être échantillonnées.

Un nombre significatif de structures archéologiques devront être testées afin de permettre de déterminer l'état de conservation du site et de fournir des éléments de chronologie fiables.

Les données archéologiques seront enregistrées selon les modalités classiques (plans, relevés, photographies,...). Le rapport devra comporter, outre les éléments requis pour le DFS, une étude (description, comptage et dessin) et un inventaire du mobilier récolté et des structures archéologiques rencontrées.

Au terme de l'intervention de terrain et dans le cas de découvertes de structures ou de niveaux archéologiques dont l'intérêt est avéré, le rebouchage sera réalisé par ou sous contrôle de l'opérateur du diagnostic archéologique, afin d'en garantir la conservation.

Le responsable d'opération devra prendre en considération les remarques formulées par le responsable scientifique de l'Etat dans le cadre du CST.

**Article 3** : Le rapport devra comporter, outre les éléments requis pour le document final de synthèse, une étude (description, comptage et dessin) et un inventaire du mobilier récolté et des niveaux et structures archéologiques rencontrés. Il devra comporter un plan numérique et devra être rédigé selon les dispositions de l'arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d'opérations archéologiques.

**Article 4** : Le mobilier archéologique recueilli au cours de l'opération de diagnostic est conservé par l'Institut national de recherches archéologiques préventives, ou par le Service départemental d'Archéologie du Pas-de-Calais, le temps nécessaire à son étude qui, en tout état de cause, ne peut excéder deux ans à compter de la date de fin de la phase terrain du diagnostic. L'inventaire, le classement, le conditionnement et la dévolution de ce mobilier sont réalisés en application des articles R. 523-65 à R. 523-68 du livre V du code du Patrimoine et suivant l'arrêté du 16 septembre 2004 portant définition des normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issus des diagnostics et fouilles archéologiques

**Article 5 :** Le directeur régional des affaires culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au directeur général de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, au directeur du Service départemental d'Archéologie du Pas-de-Calais, à M. Jacques Carpentier, représentant la commune de Bailleulmont, 7 rue du château 62123 BAILLEULMONT et à la DDTM du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le **10 JUIN 2013**

Par délégation,  
La directrice régionale des affaires culturelles  
Marie-Christiane de la Conté



## COURRIER D'ATTRIBUTION



PRÉFET DE LA RÉGION  
NORD - PAS-DE-CALAIS

12/07/2013

Direction régionale  
des affaires culturelles  
du Nord – Pas-de-Calais

Affaire suivie par :  
Luc Vallin  
Service Régional de  
l'Archéologie  
Tél. (33) [0]3 28.36.78.53  
courriel : luc.vallin@culture.gouv.fr

A

Monsieur Jean-Luc MARCY  
Centre départemental d'archéologie  
Hôtel du département  
Rue Ferdinand Buisson  
62018 ARRAS Cedex 9

Lille, le 9 Juillet 2013

## NOTIFICATION D'ATTRIBUTION DE DIAGNOSTIC

Objet : **BAILLEULMONT** (Pas-de-Calais) rue du château OOO A 637 -  
permis de construire PC 062 072 13 00001  
N/REF : 130194

En application de l'article R 523-29 du code du patrimoine, je vous informe que le diagnostic archéologique prescrit par arrêté préfectoral n° 13/133/DIAG sur le terrain cité en objet sera réalisé par :

Le Centre départemental d'archéologie  
du Pas-de-Calais  
Rue Ferdinand Buisson  
62018 ARRAS Cedex 9

Pour le préfet de la région  
Nord-Pas-de-Calais et par délégation,  
le conservateur régional de l'archéologie  
\* Par obligation,

Stéphane Révillion

Virginie MOTTE,  
ingénieur d'études

## ACCUSE DE RECEPTION

Document à retourner à l'adresse située en pied de page

- **ACCUSE DE RECEPTION** à retourner à l'adresse située en pied de page
- Notification d'ATTRIBUTION de diagnostic arrêté préfectoral n° **13/133/DIAG**
- **BAILLEULMONT** (Pas-de-Calais) rue du château OOO A 637 -
- permis de construire PC 062 072 13 00001
- Date d'envoi SRA : 9/7/13

Date de réception :

12/07/2013

- Cachet : *Conseil Général du Pas-de-Calais*  
*Préfecture de l'arrondissement de Bailleul*  
Direction régionale des affaires culturelles – Service régional de l'archéologie  
3, rue du Lombard 59041 - 59049 Lille cedex  
Téléphone : (33) [0]3 28 36 78 50 - Télécopie : (33) [0]3 28 36 78 69

Signature :

*[Signature]*

## PROJET D'INTERVENTION

### Projet d'intervention de diagnostic archéologique

#### Centre départemental d'Archéologie

Conseil général du Pas-de-Calais

Hôtel du Département

Rue Ferdinand Buisson

62018 Arras cedex 9

Tél. : 03.21.21.69.31 télécopie : 03.21.60.91.18

[marcy.jean.luc@cg62.fr](mailto:marcy.jean.luc@cg62.fr)

#### 1. IDENTIFICATION

Opération	Nature de l'opération	Diagnostic archéologique
	Numéro arrêté de prescription	13/133/DIAG
	Date de prescription	10/06/2013
	Date de notification	09/07/2013
Site	Département	Pas-de-Calais
	Commune	Bailleulmont
	Localisation	Rue du Château
	Références cadastrales	Parcelle 000 A 637
	Coordonnées Lambert I	x = 619.652, y = 1279.634, z = 135
	Surface à traiter	3689 m <sup>2</sup>
	Nature du projet	Construction d'un bâtiment destiné aux services techniques
Aménageur	Nom ou raison sociale	Mairie de Bailleulmont
	Adresse	7, rue du Château 62123 Bailleulmont
Service instructeur	Représentant légal	Monsieur Jacques Carpentier
	Service régional de l'Archéologie	03.28.36.78.50
	Prescripteur	Luc Vallin

#### 2. PROBLÉMATIQUE SCIENTIFIQUE

L'arrêté de prescription n° 13/133/DIAG du 10 juin 2013 stipule que, « en raison de leur localisation à proximité d'une motte castrale, les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ».

Conformément à l'arrêté de prescription, l'objet de l'opération de diagnostic archéologique consiste à mettre en évidence et caractériser la nature, la datation, la chronologie, l'étendue, l'intérêt et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents.

Cette étude doit permettre de rassembler tous les éléments techniques et scientifiques permettant de déterminer le type de mesures dont le site doit faire l'objet.

#### 3. CONTRAINTES TECHNIQUES

L'opération de diagnostic archéologique concerne l'aménagement d'un bâtiment destiné aux services techniques de la commune. Le projet, dont l'emprise s'étend sur 3689 m<sup>2</sup>, est localisé au niveau d'une pâture dont l'entrée se fait au n°7 de la rue du château. Aucune contrainte technique n'est à noter.

#### 4. VESTIGES ATTENDUS

Les travaux sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique du fait même de l'importance de la surface considérée. Deux gisements ont été repérés dans les environs proches. Le premier élément concerne la période gallo-romaine. En effet, le village de Bailleulmont est traversé par la voie romaine qui relie Arras à Amiens, celle-ci fut repérée au XVIII<sup>e</sup> siècle lors de travaux. Le second élément, qui marque encore le paysage actuel, concerne l'ancienne motte castrale du village qui se situe à proximité immédiate de l'emprise de diagnostic.

**Delmaire (dir.) 1994 :** DELMAIRE (R.) – Carte Archéologique de la Gaule : le Pas-de-Calais, 62/1, Paris, 1994, 195 p.

#### 5. MÉTHODES ET TECHNIQUES ENVISAGÉES

##### Étude documentaire

Préalablement à l'opération de terrain, une étude documentaire sera entreprise afin d'appréhender l'environnement historique, archéologique et naturel du projet d'aménagement. Il sera notamment procédé à la consultation de la Carte archéologique et des Archives départementales du Pas-de-Calais.

##### Détection

L'opération d'archéologie préventive consistera dans la réalisation de tranchées linéaires, réparties sur la totalité de l'emprise et représentant au moins 10 % de la superficie. En cas de détection de vestiges, des fenêtres de décapages complémentaires, pourront être ouvertes afin d'évaluer plus finement la concentration, l'extension et l'état de conservation des vestiges.

##### Caractérisation

La fouille partielle ou totale, manuelle ou mécanique, d'un nombre significatif de structures sera réalisée afin de caractériser la nature et la chronologie des différentes entités archéologiques.

#### 6. MOYENS À ENGAGER

Phase de terrain incluant la préparation	Responsable d'opération	Total 2 jours ouvrés
	Technicien	1
	Topographe	1
	Moyens de terrassement	1 pelle hydraulique
Phase de post-fouille	Responsable d'opération	Total 2 jours ouvrés
	Technicien	1
	Spécialiste	
	Topographe	1

#### 7. CALENDRIER

Période prévue phase terrain	18 novembre 2013
Durée prévue d'étude et de rédaction du rapport	4 à 6 semaines
Date limite remise du rapport	31 janvier 2014

## ARRÊTÉ DE DÉSIGNATION



PRÉFET DE LA RÉGION  
NORD - PAS-DE-CALAIS

Direction régionale  
des affaires culturelles

N° PATRIARCHE : 156948

### Arrêté préfectoral portant désignation du responsable scientifique dans le cadre du diagnostic archéologique n° 13133

Le Préfet de la région Nord – Pas-de-Calais  
Préfet du Nord  
Officier de la Légion d'Honneur  
Commandeur de l'ordre national du Mérite

Vu le Code du Patrimoine et notamment le Livre V ;  
Vu l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 modifiée, relative à la partie législative du Code du Patrimoine, notamment le livre V, Titre II ;  
Vu les décrets n° 2011-573 et 2011-574 du 24 mai 2011, relatifs à la partie réglementaire du Code du Patrimoine, notamment le Livre V, Titre II ;  
Vu l'arrêté du 14 septembre 2012, portant délégation de signature à madame Marie-Christiane de La Conté, directrice régionale des affaires culturelles du Nord – Pas-de-Calais, en matière d'administration générale ;  
Vu l'arrêté de prescription de diagnostic archéologique n°13133.0 ;

### ARRÊTE

**Article 1** : DALMAU Laetitia est désignée comme responsable scientifique au centre départemental d'archéologie du Pas-de-Calais du diagnostic sur la commune de BAILLEULMONT, rue du château OOO A 637.

**Article 2** : le rapport établi à l'issue du diagnostic devra être fourni en huit exemplaires, dont un non broché.

Il devra comporter :

- **les données administratives et techniques**
  1. région, département, commune, lieu-dit ;
  2. numéro d'opération (n° de département, n° de commune, n° de l'arrêté, mention DIAG) ;
  3. références cadastrales (année de réalisation du cadastre, n° des sections et n° des parcelles) ;
  4. nom du ou des propriétaires au moment de l'opération ;
  5. cartes et plans de localisation géoréférencés (1/25 000<sup>e</sup> et fond de cadastre actuel) avec l'emprise du diagnostic et, si elle est connue, l'implantation des aménagements ;
  6. plan d'implantation de tous les sondages avec leur identification ;
  7. fiche signalétique par période de présentation des résultats scientifiques ;
  8. notice des résultats scientifiques pouvant figurer dans le Bilan Scientifique Régional, éventuellement accompagnés d'illustrations.  
La notice et les illustrations seront également transmises sous forme numérique.

- **la présentation des résultats scientifiques**

1. un état sommaire des connaissances géologiques, archéologiques, historiques avant le diagnostic ;
2. un exposé de la mise en œuvre du diagnostic ;
3. un mode d'emploi de la documentation avec la présentation du système d'enregistrement des données de terrain et du système de gestion mis en place pour leur exploitation ;
4. la présentation générale des résultats sur la zone diagnostiquée en identifiant le ou les différents sites archéologiques repérés et leur caractérisation sommaire, accompagnée d'un plan regroupant l'intégralité des sondages avec leur identification ;
5. la présentation détaillée, par période chronologique, du ou des sites avec plans et coupes ainsi que le mobilier significatif ;
6. une synthèse par période avec la nature des sites et leur interprétation ;
7. une synthèse d'ensemble replaçant le site ou les sites dans les problématiques régionales ou nationales.

Article 3 : le conservateur régional de l'archéologie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord – Pas-de-Calais, et qui sera également notifié à l'opérateur.

Fait à Lille, le 15 octobre 2013

Par délégation,  
la directrice régionale des affaires culturelles



Marie-Christiane DE LA CONTÉ

Conformément aux dispositions de l'article R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de 2 mois à compter de la notification.

## DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES




Fig. 1 : Bailleulmont, Rue du château, localisation régionale de la commune, M. DELAGE - CDA CG62.




Fig. 2 : Bailleulmont, Rue du château, carte au 1/250 000 (IGN BD Raster), M. DELAGE - CDA CG62.




Fig. 3 : Bailleulmont, Rue du château, carte au 1/25 000 (IGN scan 25), M. DELAGE - CDA CG62.




Fig. 4 : Bailleulmont, Rue du château, localisation du site sur le cadastre, M. DELAGE - CDA CG62.



## SECTION 2 : L'OPÉRATION ARCHÉOLOGIQUE ET SES RÉSULTATS

---

<b>1. État des connaissances .....</b>	26
1.1 Le projet d'aménagement.....	26
1.2 Contextes géologique et environnemental (M. Meurisse-Fort) .....	27
1.3 Contextes historique et archéologique.....	30
1.3.1 Le contexte historique : .....	30
1.3.2 Le contexte archéologique .....	34
<b>2. Stratégie et méthodes mises en œuvre .....</b>	36
2.1 Les contraintes environnementales.....	36
2.2 Méthodologie .....	39
<b>3. Description archéologique .....</b>	41
3.1 Le secteur gallo-romain : .....	41
3.1.1 Les vestiges : .....	41
3.1.1.1 Four de potier UE 80 : .....	41
3.1.1.2 Les fosses : .....	46
3.1.1.3 Les traces de la voirie: .....	51
3.1.1.4 Les structures diverses :.....	54
3.1.2 Discussion chronologique : .....	56
3.1.3 Synthèse .....	57
3.2 Le secteur médiéval / moderne.....	59
3.2.1 La zone bâtie .....	59
3.2.1.1 Une première phase d'occupation : .....	59
3.2.1.2 Une deuxième phase d'occupation:.....	67
3.2.1.3 Discussion chronologique :.....	73
3.2.2 Les structures annexes : .....	74
3.2.3 Synthèse de la zone bâtie : .....	79
3.3 Les structures contemporaines (1914-1918) et les structures non datées : .....	81
<b>4. Conclusion.....</b>	84
<b>5. Bibliographie .....</b>	87
<b>6. Table des figures.....</b>	89
<b>7. Annexes : .....</b>	92
7.1 Le mobilier céramique gallo-romain (E. AFONSO-LOPES) : .....	92
7.2 Le mobilier céramique Médiéval / Moderne (H. AGOSTINI) : .....	96

# BAILLEULMONT, Rue du château

## 1. État des connaissances

### 1.1 Le projet d'aménagement

La commune de Bailleulmont prévoit, dans le cadre d'une réorganisation des locaux municipaux, la construction d'un atelier communal de stockage et d'une zone de stationnement paysagée afin de subvenir aux besoins d'accueil de la salle des fêtes et de l'école. Le projet d'aménagement se situe «7, rue du château» à 50 m au nord ouest de l'Hôtel de ville actuel (Fig.5).

Les travaux envisagés sont localisés à proximité d'une motte castrale et peuvent donc affecter des éléments du patrimoine archéologique (la basse cour par exemple). Une opération de diagnostic archéologique a donc été prescrite par le Service Régional de l'Archéologie qui a désigné le Centre départemental d'Archéologie pour conduire l'opération.




Fig. 5 : Bailleulmont, rue du château, Plan du projet d'aménagement.

## 1.2 Contextes géologique et environnemental (M. Meurisse-Fort)

Le diagnostic se situe sur la commune de Bailleulmont, dans le bassin-versant de la Scarpe, sur un des versants de la vallée du Crinchon (Fig. 6 et 7).

Au niveau du diagnostic, le substrat crétacé correspond majoritairement à de la Craie blanche sénonienne à silex (C4, Coniacien) et minoritairement à de la Craie grise à silex au sud-ouest de la prescription (C3c, Turonien sup.). Le substrat tertiaire ne subsiste qu'en lambeaux autour du diagnostic. Il correspond à des Sables et grès résiduels (e2, Landénien), partiellement remaniés dans les poches de dissolution de la craie ou en pied de versant.

Trois formations superficielles sont cartographiées autour du diagnostic. Les Lœss (Complexe des limons des plateaux, LP) se retrouvent aussi bien sur les plateaux que dans les vallées. Lorsque la stratigraphie est bien préservée, deux ensembles peuvent être différenciés : les Lœss récents et paléosols associés (dépôts weichséliens, Pléistocène supérieur) et les Lœss anciens (Pléistocène moyen). Ces deux ensembles sont séparés par le Sol de Rocourt (Eémien). Ils sont cependant difficiles à distinguer sans horizon pédologique et niveaux de cailloutis identifiables. Ces lœss reposent sur des Altérites à silex et des sables tertiaires remaniés au contact de la craie (RS). Des colluvions limoneuses sont présentes dans les vallées sèches (LV) et peuvent contenir ponctuellement de la matière organique, des granules de craie ou des fragments de silex (Delattre 1968 ; Delattre, Mériaux 1977).




Fig. 6 : Bailleulmont, rue du château, Extrait de la carte géologique au millionième (BRGM-Infoterre 2013 ; Chantraine et al. 1996), M. MEURISSE-FORT - CDA CG62.




Fig. 7 : Bailleulmont, rue du château, Extrait de la carte géologique au 1/50000 harmonisée (Couëffé, Quesnel 2004 ; Delattre 1968 ; Delattre, Mériaux 1977 ; Lacquement et al. 2004), M. MEURISSE-FORT - CDA CG62..

## 1.3 Contextes historique et archéologique

### 1.3.1 Le contexte historique :

#### La motte

Les sources anciennes sont peu nombreuses et apportent peu de renseignements sur l'origine et l'histoire de la seigneurie de Bailleulmont. Le nom de seigneurs de Bailleulmont apparaît dans la documentation ancienne à la fin du XIe siècle (de Cadevacque 1873: 220-222). La seigneurie passe ensuite entre les mains de nombreuses familles jusqu'à la révolution (de Saveuse, d'Estouteville, de Bethune, de Melun, Epinoy, et de Guînes-Bonnières).

Au début du XVe siècle, Les seigneurs de Saveuse reconstruisent entièrement le château, qui est détruit dès 1477 par Louis XI en représailles des accords passés entre les seigneurs et Charles le Téméraire.

Alors qu'il n'est pas encore totalement reconstruit, le château garde néanmoins une fonction militaire et joue un rôle défensif dans les guerres qui ravagent la région entre le XVIe et le XVIIe siècles. François Ier y installe une garnison de plus de trois cents hommes ; toutefois les espagnols le reprennent en 1523. Il s'ensuit une série de prises et reprises jusqu'au dernier siège du Duc de Vendôme qui fait détruire les tours (partiellement ?) et les constructions attenantes. Enfin, lors du siège d'Arras en 1644, Louis XIV s'empare du château après l'avoir assiégié : la seigneurie intègre alors le royaume de France définitivement.

La représentation des albums de Croÿ (Fig. 10) du château au début du XVIIe siècle montre une forteresse imposante qui ne semble pas avoir souffert outre-mesure des sévices des guerres. Le château est doté d'une enceinte et de plusieurs tours d'angle, dont une très massive, correspondant peut-être au donjon médiéval intégré dans le système défensif moderne.

Aujourd'hui, il ne subsiste du château qu'une butte de forme tronconique de 65 m de diamètre ceinturée de fossés et les ruines d'une tour circulaire datée du XVe siècle. La motte à l'origine devait avoir une surface estimée à 1500 m<sup>2</sup> culminant à 141,5 m NGF. Le donjon et la motte sont inscrits aux Monuments Historiques depuis le 23 avril 1947.

#### L'église, le village et la basse-cour

L'autel de Bailleulmont apparaît, sous le patronage de Saint-Martin, dans les textes en 1079 (Escallier 1852 : 17-18, Delmaire 1994 : 436), date à laquelle il est cédé *sine persona* par l'évêque de Cambrai à l'abbaye d'Anchin. Cette dernière acquit ou pris en gage entre 1238 et 1241 des dîmes laïques à Bailleulmont qui étaient perçues par le maire et le seigneur Nicolas puis à sa veuve Emma. La paroisse de Bailleulmont recouvre un large territoire qui alors comprenait la seigneurie de Bailleulval, et les hameaux de La Cauchie et de La Herlière. L'église paroissiale était localisée à la limite des deux seigneuries de Bailleulmont et Bailleulval, où se localise actuellement le cimetière paroissial. La chapelle Saint-Nicolas, mentionnée à Bailleulmont en 1306, (Delmaire 1994 : 437) est probablement l'édifice religieux figuré dans l'album de Croÿ et le cadastre napoléonien à côté de la motte. Cette localisation est confortée par les informations livrées par la carte de Cassini : l'église Saint-Martin est représentée à la limite des deux villages de Bailleulmont et Bailleulval, alors qu'un édifice religieux, sans doute la chapelle Saint-Nicolas, est dessinée à proximité du château (Fig. 9).

Le village qui reçoit sa coutume en 1507 comptait en 1469, 28 feux, soit un nombre d'habitants proche du dénombrement de 1793 (Delmaire 1994, p. 437). Si la configuration du village n'est pas connue pour

l'époque médiévale, la gouache de l'Album de Croÿ (Fig. 10) et le cadastre napoléonien (Fig. 8) montrent un habitat organisé autour du château et de sa basse-cour (située au nord-ouest), ainsi que de la chaussée. Le réseau viaire semble avoir peu évolué entre les deux documents et il est probable qu'il soit identique à celui de la fin de l'époque médiévale.

La parcelle diagnostiquée est localisée en limite proche de la basse-cour, au sud de la chaussée. Ce secteur correspond sur le cadastre napoléonien à une grande parcelle vide de construction.




Fig. 8 : Bailleulmont, rue du château, Extrait du cadastre napoléonien (1813, Archives départementales du Pas-de-Calais, côte3 P 072/8). La chaussée médiévale se discerne encore en partie dans le village. La chapelle est toujours en élévation. Le château est localisé sur la parcelle 746, la basse-cour probablement à l'emplacement des parcelles 754-755 et les parcelles diagnostiquées sur les parcelles 752-753.




Fig. 9 : Bailleulmont, rue du château, Extrait de la carte de Cassini (site Géoportail). Le château et la chapelle sont figurés de part et d'autre de la chaussée. L'église paroissiale Saint-Martin est localisée en limite de Bailleulmont et Bailleulval.



Fig. 10 : Bailleulmont, rue du château, Illustration des Albums de Crôy, commune de Bailleulmont, Crédit Communal de Belgique, 1988, p. 55.

### 1.3.2 Le contexte archéologique

#### De l'Antiquité au Moyen-Age :

La carte archéologique du Pas-de-Calais révèle, pour la commune de Bailleulmont, la découverte de deux gisements dans les environs proches du site (Fig. 11 et 12). Ces découvertes, faites au XVIII<sup>e</sup> siècle lors de travaux de voiries, constituent les rares éléments de connaissance sur l'histoire ancienne de la commune de Bailleulmont.

La première concerne la période gallo-romaine. En effet, le village de Bailleulmont est traversé d'est en ouest par la voie romaine qui relie Arras à Amiens. Cette dernière aurait été observée en direction de La Cauchie en 1743. Elle serait large de 5,85 m et serait composée principalement d'une épaisse couche de silex (0,90 m) entre deux bordures de craie.

La seconde découverte marque encore le paysage actuel et est attribuée à la période médiévale. Elle concerne l'ancienne motte castrale du village qui se situe à proximité immédiate de l'emprise du diagnostic, environ à 100 m au nord.




Fig. 11 : Bailleulmont, rue du château, Carte des entités, M. Delage - CDA - CG62.

COMMUNE	ADRESSE	VESTIGES	CHRONOLOGIE	CODE SRA
Bailleulmont	à l'ouest du village	motte castrale	Moyen Age	15938
Basseux	la briqueterie		Néolithique	152041
Bavincourt	le château	motte castrale	Moyen Age	152851
Berles-au-Bois	entre les rues vertes et planchette	motte castrale	Moyen Age	152884
Bailleulmont	ouest du village	voie	Gallo-romain	152840
Basseux	entre les deux chemins		Néolithique – Bronze	152042
La Herlière	la haie du bois	enclos funéraire	Bronze	157526
Bailleulval	le château	maison forte	Moyen Age	152842
Basseux	entre les deux grands chemins		Paléolithique	152353
Basseux	les douze		Paléolithique	152354
Basseux	le marais		Paléolithique	152356
Basseux	la voie brûlée		Néolithique	152346
Gouy-en-Artois	le pallandier	villa	Gallo-romain	151199

Fig. 12 : Bailleulmont, rue du château, Tableau des entités archéologiques dans le secteur de Bailleulmont, *M. Delage - CDA - CG62.*



## 2. Stratégie et méthodes mises en œuvre

L'opération de diagnostic sur la commune de Bailleulmont s'est déroulée du 02 au 05 décembre 2013, sous la responsabilité de Laetitia DALMAU avec une équipe composée de trois personnes dont un topographe. Ce qui correspond à 12 jrs/H pour la phase terrain et 23 jrs/H pour la phase rapport.

### 2.1 Les contraintes environnementales

Le diagnostic archéologique, dont l'emprise s'étend sur 3689 m<sup>2</sup>, est localisé au niveau d'une pâture dont l'entrée se fait rue du château. Mis à part les vestiges d'un aménagement léger de type terrain de jeux et de football, aucune contrainte technique, ni environnementale n'ont conditionné l'intervention (Fig.13).




Fig. 13 : Bailleulmont, rue du château, Vue aérienne du donjon et de l'emprise de diagnostic harmonisée (issue Perreau et Lefranc 2005). L.DALMAU - CDA CG62.



Fig. 14 : Bailleulmont, rue du château, emprise du diagnostic avec localisation des tranchées, des fenêtres et des vestiges, M. DELAGE - CDA-CG62.

## 2.2 Méthodologie

L'ouverture des tranchées s'est faite avec une pelle rétro-hydraulique, équipée d'un godet de curage lisse de 3,00 m de large. L'opération totalise 4 tranchées et 5 fenêtres (Fig. 14). La surface totale d'ouverture est de 871,48 m<sup>2</sup> pour une superficie totale de 3689 m<sup>2</sup>, ce qui représente, hors extension, 19,54 % de la zone diagnostiquée. La tranchée UE 4 a été élargie à l'est (UE 6) afin de dégager une éventuelle organisation de l'espace, voire un aménagement particulier lié aux tronçons de mur (UEs 114, 12, 15, 115 et 32) et au niveau UE 14 appartenant à la période médiévale. La fenêtre à l'ouest (UE 107) a servi à compléter la vue en plan du four de potier gallo-romain. Trois autres fenêtres ont été réalisées dans les tranchées UE 02 et UE 03 afin de préciser l'existence et l'état de conservation des vestiges mis au jour.

L'ouverture des vestiges se fait entre -0,20 m et -0,60 m de profondeur sous la terre végétale. Les tranchées et leurs extensions ponctuelles, ainsi que tous les sondages et les structures archéologiques ont été relevés avec un système GPS à correction en temps réel (RTK), de type Trimble 5800.

Les structures les plus caractéristiques (ou qui apparaissaient comme telles) ont fait l'objet d'un test manuel qui a été complété d'un test mécanique dans le cas de grandes structures profondes (par exemple, le cellier UE 31). Elles ont été par la suite photographiées et documentées par des relevés au 1/20e. L'enregistrement des tranchées, sondages, niveaux et structures archéologiques est continu de 1 à n.

Le mobilier céramique a fait l'objet d'un examen adapté aux contextes mis au jour. Pour la céramique gallo-romaine, l'étude s'est attachée à caractériser le mieux possible (dans le cadre d'un diagnostic) la production du four (type de pâtes, inventaire, typologie, datation et dessin des céramiques les plus caractéristiques). Pour la céramique médiévale, l'examen a principalement porté sur les aspects quantitatifs et chronologiques. Le mobilier «hors céramique» a été simplement inventorié.

L'intégralité de la documentation de terrain est archivée et sauvegardée sous format informatique. Le mobilier quant à lui, inventorié et reconditionné, est conservé au Centre de Conservation et d'Etude du Pas-de-Calais.




Fig. 15 : Bailleulmont, rue du château, Zone des vestiges antiques, M. DELAGE - CDA-CG62.

### 3. Description archéologique

#### 3.1 Le secteur gallo-romain :

Les vestiges de la période antique se concentrent principalement au nord et au nord-ouest de l'emprise de l'opération. Le secteur totalise 12 structures ayant pu faire l'objet d'une datation. Les plus caractéristiques sont un four de potier et les traces vraisemblables d'une voirie (Fig.15).

##### 3.1.1 *Les vestiges :*

###### 3.1.1.1 *Four de potier UE 80 :*

Le secteur nord-ouest de la tranchée 4 a fait l'objet d'une extension UE 107 directement liée à la présence de deux fosses charbonneuses (UE 49 et UE 51) riches en mobilier céramique dont les extrémités étaient fortement marquées d'argile rubéfiée. L'ouverture a alors mis au jour une zone de production de céramiques d'environ 120 m<sup>2</sup>, comprenant des fosses de travail, un four et une zone de rejet (Fig. 16).

Le four est situé en limite d'emprise. Il a fait l'objet d'un sondage manuel (Fig.19 et 21). Il s'ouvre à environ - 0,20 m sous le niveau actuel et ses parois sont observées sur une hauteur d'environ 0,50 m (Fig. 22). Il n'y a pas de trace visible de départ du dôme. Aucun fragment n'a été retrouvé dans les remblais du sondage UE 108. L'ensemble de la zone est immédiatement scellé par un remblai de labour récent limono-argileux, homogène, légèrement compact, de couleur marron foncé (10YR3/3) avec d'occasionnels micronodules à nodules de craie.



Fig. 16 : Bailleulmont, rue du château, Vue générale au nord de la zone du four UE 80, *M. DELAGE - CDA-CG62*.




Fig. 17 : Bailleulmont, rue du château, Plan général du four dans la fenêtre UE 107, M. DELAGE - CDA - CG62

Le four, orienté selon un axe nord-est / sud-ouest est alimenté par aire de travail précédée d'un alandier (Fig. 17). L'aire de travail UE 81, au sud-ouest, est de forme quadrangulaire, d'environ 1,20 m de côté.

Le sondage (UE 108) réalisé dans l'alandier a montré que le laboratoire, conservé sur une hauteur de 0,20 m, se présente comme une grande fosse ovale dont la plus grande largeur mesurerait environ 1,30 m. Une épaisse couche d'argile de 0,25 m tapisse le fond du laboratoire (Fig. 21). Elle forme un canal creux de 0,08 m sur son extrémité nord. Il s'agit du démarrage du premier canal qui permettrait de caractériser ce four dans la catégorie des fours dit «à sole en grain de café» (Fig. 19).

Le four n'ayant pas fait l'objet d'une fouille complète, la nature de la sole et la présence d'un canal central restent à déterminer. La profondeur observée, conservée entre la sole et la fosse de travail UE 81 est de 0,50 m. Les parois sont verticales, très compactes et semblent être constituées d'argile lutée à la main. L'aire de travail serait donc au moins conservée sur cette profondeur (Fig. 22).


Un important mobilier céramique était mêlé au comblement de l'alandier. Il s'agit exclusivement d'un lot de 42 tessons de céramique rugueuse sombre. L'ensemble très fragmentaire rend quasi impossible la reconstitution et l'identification de formes complètes. Néanmoins, l'ensemble est homogène et représentatif du couple pot/jatte à col tronconique. Il est daté de la fin du Ier s. au IIe siècle après J.-C. .

Le mobilier céramique dégagé dans le comblement de la fosse de travail UE 81 est similaire et donc daté de la même période. On retrouve le couple, pot et jatte à col tronconique (Fig. 20).

La fosse UE 51, au nord-est, est de forme ovale. Elle mesure environ 1,30 m de large (axe nord-ouest / sud-est) sur 2,20 m de long (axe nord-est / sud-ouest) et vient couper le four. Toutefois, n'ayant pas été testée, son appartenance à cette phase ne peut être que supposée.



Fig. 18 : Bailleulmont, rue du château, Vue nord-est du four UE 80, *Photo J. Maniez - CDA - CG62*



Encadré : exemple d'un four de potier dit à «sole en grain de café» provenant du site de Bruay-la-Buissière (Delmaire 1994, p. 498).




Fig. 19 : Bailleulmont, rue du château, Représentation en plan du four UE 80 et du sondage UE 108, L DALMAU - CDA - CG62




Fig. 20 : Bailleulmont, rue du château, Céramique type dégagée dans l'aire de travail UE 81, E. Afonso-Lopes - CDA - CG62



Fig. 21 : Bailleulmont, rue du château, Vue nord-est du sondage UE 108 réalisé dans le four UE 80, J. MANIEZ - CDA - CG62



Fig. 22 : Bailleulmont, rue du château, Vue sud-ouest du sondage UE 108 réalisé dans le four UE 80, J. MANIEZ - CDA - CG62

### 3.1.1.2 Les fosses :

#### La fosse dépotoir UE 49

Cette structure de grande dimension aux contours irréguliers a une ouverture moyenne de 2,40 m de diamètre, des parois verticales à obliques et un fond plat. Sa profondeur conservée est de 0,70 m (Fig. 24). La paroi nord de la fosse est rectiligne et très indurée. Elle présente des traces de rubéfaction d'une épaisseur de 0,02 m. Au vu de la quantité de mobilier céramique qui se dégageait, seul un quart de la structure a été fouillé. Ce mobilier, très fragmentaire, a été retrouvé jeté en tas, c'est-à-dire les pots cassés en plusieurs morceaux, empilés les uns sur les autres. Il était parfois difficile de dissocier les fragments tant ils étaient collés par un niveau argileux, très compact presque organique (Fig. 23).

Le plus gros lot céramique de la zone provient de ce sondage. Il est homogène et se compose d'un nombre minimal d'individus de 118 céramiques rugueuses sombres. Certains de ces tessons comportent un décor de bandes lissées et parfois de croisillons. La surface et la pâte de cette céramique présentent une teinte allant du gris blanc au noir. Le dégraissant se compose de quartz parfois très sableux. De plus, certaines de ces céramiques ont un ton orangé superficiel en surface. Le lot est daté de la fin du Ier s au IIe siècle après J.-C. Dans cet ensemble, il a été observé que certains tessons provenaient de ratés de cuisson (arrachement d'une partie de la pâte, éclatement de gros dégraissant, bord légèrement déformé). La présence de tels tessons, ajoutée à l'absence de forme archéologiquement complète et à l'importante fragmentation des céramiques (764 tessons) indiquent que cette fosse devait servir de dépotoir. Les analogies typologiques des céramiques de Bailleulmont avec d'autres productions de la région sont nombreuses. Aussi, l'étude comparative se limitera à quelques notices de sites stratifiés couvrant la période du Haut-Empire. C'est le cas du site de Roclincourt (Tuffreau-Libre 1994, productions du four datées la fin du Ier s.) ; ainsi que du site de Dainville (Durier, Jacques 2002, productions du four datées du IIe s. après J.-C.).



Fig. 23 : Bailleulmont, rue du château, Vue est du sondage réalisé dans la fosse UE 49, J. MANIEZ - CDA - CG62





Fig. 24 : Bailleulmont, rue du château, Plan et coupe de la fosse dépotoir UE 49, L. DALMAU - CDA - CG62

## La production céramique de la fosse UE 49 (Fig. 25 et 26)

Un examen du lot permet de fournir quelques données caractérisant la production du four. Au total, ce sont 10 kg de céramiques qui ont été collectés tant dans le four que dans les structures avoisinantes, dont la fosse dépotoir UE 49 (6 kg). Les groupes de pâte ont été déterminés à la loupe binoculaire. La distinction entre ces différents groupes de pâtes est établie en fonction de la nature des dégraissants, leur forme, taille et fréquence. 6 groupes ont été ainsi définis. La grande majorité des individus découverts à Bailleulmont appartient au groupe de pâte D.

- Groupe de pâte A (RUB-A) : La surface présente une teinte allant du gris mat au noir. La pâte est grise blanche à noire. La matrice est fine et homogène. Le dégraissant est composé de quartz et de micas. Ces quartz sont opaques blancs à jaunâtre, émuossés, de taille moyenne, présents en quantité modérée ainsi que translucide à transparent brillant, de petite taille, en quantité abondante. Des micas clairsemés sont aussi présents.
- Groupe de pâte B (RUB-B) : Ce groupe présente une surface gris mat à brun noir avec une pâte grise. Dure et homogène, la pâte comporte des quartz, de taille moyenne, translucides brillants, émuossés à semi-émuossés, en faible quantité ainsi que des quartz de taille moyenne, opaques blancs, émuossés, clairsemés. On observe également de rares petits quartz émuossés opaques blancs.
- Groupe de pâte C (RUB-C) : La surface est gris blanc à gris pâle. La pâte présente une teinte bleu blanc à gris blanc. Le dégraissant est constitué de petites inclusions noires, en quantité modérée et de petits quartz opaques blancs, émuossés, en quantité modérée. De rares micas et petits quartz transparents brillants sont présents dans la matrice. Parfois, de grandes inclusions grises à noires clairsemées sont observées.
- Groupe de pâte D (RUB-D) : Ce groupe présente une surface gris pâle à brun noir avec une pâte bleu blanche à grise. La pâte est dure et parfois feuillettée. Elle est composée de petites inclusions noires en faible quantité, de quartz, de taille moyenne, translucides blancs, semi-émuossés, en quantité modérée ainsi que des quartz, de taille moyenne, transparents brillants, semi-émuossés en faible quantité.
- Groupe de pâte E (RUB-E) : La surface présente une teinte allant du gris blanc au gris pâle. La pâte est bleue blanc à gris blanc. Le dégraissant est constitué de petits quartz translucides blancs à jaunâtres, émuossés, clairsemés, de rares petits quartz transparents brillants semi-émuossés et enfin de rares petites inclusions noires.
- Groupe de pâte F (RUB-F) : La seule céramique rugueuse sombre appartenant à ce groupe est élaborée dans une pâte fine et dure, de couleur noire. Sa surface a une teinte gris blanc. Le dégraissant est formé par de petits quartz transparents, émuossés à semi-émuossés, en quantité modérée ainsi que de rares quartz émuossés, de taille moyenne.



Dessin, DAO, E. Afonso-Lopes - CDA CG62

- 1-Plat à paroi oblique, lèvre épaisse et rentrante (RUB-A A7) dont le bord est conservé à 10% ; S noir P noir ; d.230 (n°inv.156948\_141\_50\_17)
- 2-Plat à paroi oblique, à lèvre épaisse et rentrante (RUB-A A7) dont le bord est conservé à 7% ; S brun gris Pc noir Pf gris blanc ; d.200 (n°inv.156948\_141\_50\_18)
- 3-Plat à paroi oblique, lèvre épaisse (RUB-B A8) dont le bord est conservé à 5% ; S int brun noir S ext brun noir et gris mat P gris ; d.180 (n°inv.156948\_141\_50\_19)
- 4-Plat à lèvre en gouttière (RUB-D A) dont le bord est conservé à 150% ; S brun gris P brun orange vif ; d.150 (n°inv.156948\_141\_50\_21)
- 5-Jatte carénée (RUB-D J12) dont le bord est conservé à 13% ; S brun noir Pf gris blanc Pc gris clair ; d.280 (n°inv.156948\_141\_50\_20)
- 6-Jatte carénée (RUB-É J12) dont le bord est conservé à 20% ; S gris blanc P gris blanc ; d.180 (n°inv.156948\_141\_50\_10)
- 7-Jatte carénée (RUB-C J12) dont le bord est conservé à 12% ; S gris pâle P gris pâle; d.150 (n°inv.156948\_141\_50\_12)
- 8-Pot à col tronconique (RUB-D P4) dont le bord est conservé à 22% ; S gris pâle P bleu blanc ; d.180 (n°inv.156948\_141\_50\_7)
- 9-Pot à col tronconique (RUB-D P4) dont le bord est conservé à 15% ; S int gris foncé S ext gris pâle Pc gris moyen Pf gris blanc ; d. 170 (n°inv.156948\_141\_50\_5)
- 10-Pot à col tronconique décoré de bandes lissées (RUB-E P4) dont le bord est conservé à 30% ; S gris pâle Pc bleu blanc Pf gris blanc ; d.170 (n°inv.156948\_141\_50\_4)
- 11-Pot à col tronconique décoré de bandes lissées (RUB-C P4) dont le bord est conservé à 18% ; S gris clair P gris blanc ; d.160 (n°inv.156948\_141\_50\_8)
- 12-Pot à col tronconique décoré de bandes lissées (RUB-D P4) dont le bord est conservé à 20% ; S gris pâle P gris blanc ; d.140 (n°inv.156948\_141\_50\_2)
- 13-Pot à col tronconique (RUB-D P4) dont le bord est conservé à 21% ; S int gris noir S ext brun gris clair P int gris P ext gris blanc ; d.140 (n°inv.156948\_141\_50\_6)
- 14-Pot à col tronconique (RUB-D P4) dont le bord est conservé à 13% ; S gris mat P gris bleuté ; d.140 (n°inv.156948\_141\_50\_3)
- 15-Pot à col tronconique (RUB-A P4) dont le bord est conservé à 11% ; S gris mat P gris foncé ; d.100 (n°inv.156948\_141\_50\_14)

Fig. 25 : Bailleulmont, rue du château, Planche du mobilier céramique mis au jour dans la fosse UE 49, E. AFONSO-LOPES - CDA - CG62




Fig. 26 : Bailleulmont, rue du château, Planche du mobilier céramique mis au jour dans la fosse UE 49 (suite), E. Afonso-Lopes - CDA - CG62

## Les autres fosses

Au nord de la fosse de travail UE 51 se dégage un ensemble de plusieurs fosses (UE 44, 45, 47) de grandes dimensions, très charbonneuses et très riches en mobiliers céramiques. Elles présentent au décapage les mêmes caractéristiques en surface que la fosse UE 49 et n'ont donc pas fait l'objet d'un test. Seul un ramassage de surface du mobilier a été engagé afin, si possible, de rattacher les structures à une grande période chronologique.

Les fosses UEs 45 et 47 ont livré quelques fragments de céramique. L'absence d'élément caractéristique, associée à un mauvais état de conservation ne permettent pas d'établir une étude approfondie, ni d'affiner la datation. Ces structures sont de ce fait rattachées à la période gallo-romaine, sans plus de précision.

### 3.1.1.3 *Les traces de la voirie :*

#### Les ornières

Le tracé de la voie romaine reliant Arras à Amiens a été observé, orienté nord-nord-est / sud-sud-ouest selon les témoignages anciens (Delmaire 1994). En se reportant sur la vue aérienne (Fig. 27), il se trouve que cet axe traverse la parcelle diagnostiquée.




Fig. 27 : Bailleulmont, rue du château, Vue aérienne du possible tracé de la voie romaine Arras-Amiens, M. DELAGE - CDA - CG62




Fig. 28 : Bailleulmont, rue du château, Plan de la zone de la voie romaine, M.DELAGE - CDA - CG62

L'UE 42 est composée de cinq petits segments rectilignes parallèles très arasés qui semblent suivre la même orientation nord-nord-est / sud-sud-ouest (Fig. 28). Il est donc envisageable qu'il s'agisse d'un niveau de circulation dont le seul témoin archéologique serait quelques traces d'ornières. Ces segments de quelques mètres ont été observés en plan uniquement et se caractérisent par des dépressions linéaires limono-sableuse, homogènes de couleur marron-jaune très pâle (10YR 7/3) s'ouvrant à 139 m NGF dans un substrat limono-argileux brun foncé.

Le niveau UE 43, au nord de la tranchée 04 et à l'ouest du tracé des ornières a été observé sur une superficie d'environ 55 m<sup>2</sup>. Il a fait l'objet d'un test mécanique perpendiculaire d'une largeur de godet qui a révélé un large fossé. Il a une ouverture d'environ 3 m, des parois obliques et un fond en cuvette. Il est conservé sur une profondeur de 0,60 m et il est orienté nord-nord-est/ sud-sud-ouest. Le comblement est composé d'un limon argileux, homogène, de couleur marron foncé (10YR3/3), avec d'occasionnels nodules de craie. Il a livré une monnaie, trop érodée pour être identifiée et un lot important de mobilier céramique (205 fragments) (Fig. 29). Les plus caractéristiques sont un fragment d'assiette de type Drag 18 en sigillée, un fragment de pot en *terra-nigra* et un assortiment de pots / jattes en rugueuse sombre (Fig. 30). Cet ensemble ainsi associé permet de resserrer la fourchette chronologique qui s'échelonne du milieu du Ier au milieu du IIème s ap. J.-C.

Orienté selon le même axe nord-nord-est / sud-sud ouest que les segments d'ornières, il semblerait que ce fossé soit lié de façon contemporaine ou non à la voirie. Nous sommes ici, peut-être en présence d'un segment de fossé bordier de la voie romaine Arras-Amiens. Ce type d'aménagement a déjà été observé dans la région, notamment à Bruay-la-Buissière, sur le site de la «ZAC de la Porte Nord» (Merkenbreack 2012, Vol. 1, p. 104, fig. 90). La voie romaine secondaire mise au jour en 2009 est bordée par des



Fig. 29 : Bailleulmont, rue du château, Vue ouest du sondage réalisé dans le niveau UE 43, M. Delage - CDA - CG62




Fig. 30 : Bailleulmont, rue du château, Planche du mobilier céramique mis au jour dans la fosse UE 49, E. AFONSO-LOPES - CDA - CG62

sections de fossés discontinus. Ces interruptions de fossés ménagent des accès vers des occupations de types nécropoles, domestiques ou artisanales. Ici, il semblerait que ce segment assure une ouverture vers l'officine de potier.

Recoupée par les fosses UEs 45, 46, 47, cette structure appartiendrait en premier lieu à une phase d'occupation antérieure à celle du four. L'utilisation de la voie pouvant perdurer sur plusieurs périodes.

#### Le pot isolé : dépôt d'un vase funéraire ?

La fosse (UE 64) est située au nord-est de la tranchée 03. De petite taille, elle a livré une céramique quasi-entière dont le col a été coupé au décapage (Fig. 28). Il s'agit d'un pot appartenant à la période gallo-romaine.

Il s'agit là d'une fosse isolée qui pourrait se trouver en bordure de la voie romaine. La présence de pot céramique en bordure de voie est un fait reconnu. Bien que dépourvu, ici, de toute trace d'amas osseux tant à l'intérieur du pot que dans le comblement de la fosse, l'hypothèse d'un dépôt funéraire peut être envisagée.

#### 3.1.1.4 Les structures diverses : (Fig. 17)

L'UE 84 est un fossé rectiligne de 0,40 m de largeur, dont l'orientation est nord-ouest / sud-est. Il est quasiment perpendiculaire au four. Il n'a pas été testé et il est observé sur une très courte distance de 1,30 m. En l'état, il ne nous est pas possible de déterminer sa fonction ni de le rattacher à une datation plus précise que gallo-romaine. La grande fosse UE 85, très charbonneuse, présente en surface de nombreuses similitudes avec la fosse UE 49. De ce fait, elle n'a pas été fouillée, même si un petit fragment de panse de céramique rugueuse sombre a été recueilli.

Les fosses UE 84 et 85 semblent correspondre à un état d'occupation plus ancien qui n'est pas daté à ce jour car non fouillé. Ces fosses sont scellées par le niveau UE 74.




Fig. 31 : Bailleulmont, rue du château, Planche céramique UE 74 : tessonnière, E. AFONSO-LOPES - CDA - CG62

L'UE 74, à proximité du four, correspond à un grand niveau d'épandage, très riche en mobilier céramique (343 tessons), soit 23,4 % de la céramique gallo-romaine du site (Fig. 17). D'une épaisseur de 0,15 m, ce niveau vient par dessus la grande fosse charbonneuse UE 85 et le segment de fossé UE 84. Le mobilier qui le compose est essentiellement fait de tessons de céramique rugueuse sombre dont certains comportent un décor de bandes lissées. La surface des pots présente une teinte allant de l'orange brun clair au brun noir. La pâte est bleu blanc à noir. Il s'agit d'un dégraissant de quartz qui peut être parfois très sableux. Trois types de céramique ont été identifiés (Fig. 31/ comparée avec Collectif Céramique – ABG, 2010). Ce niveau d'épandage ou cette tessonnière pourrait être un niveau de sol. Les céramiques rejetées en grande quantité sont principalement posées à plat. Elles s'imbriquent les unes aux autres. Ce corpus forme un ensemble homogène comparable, avec certitude, à la céramique trouvée dans la fosse dépotoir UE 49. Cette tessonnière est datée de la fin du Ier s. ap. J.-C. et du IIème s. ap. J.-C. Elle est donc contemporaine de la zone de l'officine.

L'UE 83 est une petite structure de forme circulaire de 0,40 m de diamètre qui se situe au nord de la fosse de travail (UE 81). Il ne nous est pas possible à ce jour de pouvoir rattacher cette fosse à l'ensemble du four.

L'UE 46 est une structure de petite taille, de forme quadrangulaire maçonnée de moellons calcaires, très arasée. Elle a livré un petit ensemble céramique de 19 tessons qui est composé majoritairement de céramique rugueuse sombre dont certains tessons présentent un décor de bandes lissées. Le mobilier mis au jour est daté de la période gallo-romaine, sans doute du Haut Empire (Fig. 17).

La structure UE 60 correspond à une fosse de 2,80 m sur 1,60 m mise au jour dans la tranchée 03. Non fouillée, le mobilier ramassé en surface est dans son comblement est trop peu significatif pour être daté avec précision. Il s'agit de céramique gallo-romaine.

La structure UE 66 se situe également dans la tranchée 03. Il s'agit d'un fossé rectiligne de 0,80 m de large (selon l'axe nord-sud), observé sur une longueur de 6,30 m (selon l'axe est-ouest) lors du décapage. Il est recoupé par la fosse UE 69 de datation indéterminée. Le mobilier céramique découvert dans son comblement permet de rattacher ce segment de fossé à la période gallo-romaine sans plus de précision.

### 3.1.2 Discussion chronologique

Des relations stratigraphiques ont été observées entre plusieurs unités d'enregistrements, notamment dans la fenêtre UE 107. Elles ont été constatées entre le four et des fosses plus anciennes. D'autres relations entre plusieurs fosses n'ont pas été retenues faute d'éléments datant ; toutefois il ne faut pas écarter la possibilité qu'elles puissent appartenir à plusieurs états d'occupations (Fig. 32).

Au vu du plan général des vestiges associés aux différentes relations stratigraphiques révélées, il est envisageable de penser qu'au moins deux états d'occupations pour la période gallo-romaine soient représentés sur le site de Bailleulmont.




Fig. 32 : Bailleulmont, rue du château, Diagramme de Harris / période Gallo-romaine, L DALMAU - CDA - CG62

### 3.1.3 Synthèse

L'opération de diagnostic a mis au jour une occupation caractérisée par un four de potier, des traces de voirie romaine et d'une zone de concentration de petites fosses pouvant structurer un espace funéraire.

L'extrême zone nord-ouest du site présente donc une officine de potier comprise, au nord, par plusieurs fosses dépotoirs et au sud, par un niveau de type tessonnière. L'officine se compose d'un four de type «sole en grain de café» avec une aire de travail précédée d'un alandier. De telles installations sont connues dans la région (Bruay-la-Buissière, Dainville). Toutefois, le four de Bailleulmont n'ayant pas été fouillé entièrement, mais ayant fait l'objet d'un sondage ponctuel (UE 108), il reste à définir avec précision la forme architecturale du four. Quelques fosses se trouvent aux alentours proches mais étant dépourvues d'indices datant, il n'a pas été possible de les rattacher à l'occupation.

Les observations menées sur le mobilier produit dans le four de Bailleulmont mais également dans les structures contenant du mobilier datable renvoient à un répertoire typologique bien connu et très caractéristique. En effet, durant le Haut Empire, les formes les plus fréquentes sur les sites de la Gaule du Nord sont les pots et les jattes à col tronconiques, plus particulièrement chez les Atrébates (Arras, Dainville, Bruay-la-Buissière). Ce corpus s'est mis en place dans le dernier quart du Ier s. ap. J.-C. L'ensemble du mobilier céramique est homogène et l'observation des formes permet, par comparaison, de rattacher la production du four de Bailleulmont aux productions bien connues des céramiques communes atrébates à pâtes grises du Haut-Empire.

La zone plus au nord-est est marquée par la présence de segments d'ornières (UE 42) et d'un probable fossé bordier (UE 43) associé que l'on pourrait interpréter comme des traces de la voirie romaine reliant Arras à Amiens. Au sud de cette voirie, se dégagent quelques petites fosses pouvant éventuellement être reconnues comme une zone funéraire en lien direct avec la voirie romaine.

A la suite d'observations stratigraphiques, il est envisageable de penser qu'au moins deux phases d'occupations pour la période gallo-romaine soient représentées sur le site de Bailleulmont. Plusieurs structures indéterminées (UEs 84, 85), ainsi que d'autres non reconnues dans le cadre du diagnostic, pourraient témoigner d'un ou plusieurs états antérieurs. Le dernier état identifié est caractérisé par la présence du four et des fosses qui lui sont associés, qui au vu de la datation fournie par le mobilier céramique est daté de la fin du Ier s. au IIe siècle après J.-C.

Bien qu'il ne soit pas possible de déterminer une association de la zone du four avec la voirie, l'organisation spatiale du secteur présente des éléments inédits.




Fig. 33 : Bailleulmont, rue du château, Plan général du secteur médiéval / moderne sans le silo UE 52, M. DELAGE - CDA - CG62

## 3.2 Le secteur médiéval / moderne

Les vestiges des périodes médiévales et modernes ont été mis au jour sur la partie orientale de l'emprise du diagnostic (Fig. 33). Ils se concentrent principalement sur une large bande de 15 m (selon l'axe est-ouest) pour 35 m de long, selon l'axe nord-sud. La concentration des vestiges a nécessité une ouverture de la zone (UE 06) au nord de la tranchée 01. Le secteur totalise 8 structures ayant pu faire l'objet d'une datation. Les plus caractéristiques sont des celliers, des murs (solins et plots maçonnés), un niveau de sol et une structure annexe sur poteaux. Une fosse isolée, à l'ouest de l'emprise de l'intervention, de type silo, a également été découverte.

### 3.2.1 La zone bâtie

#### 3.2.1.1 Une première phase d'occupation :

Plusieurs grandes fosses rectangulaires (UE 31, UE 71, UE 73 et UE 77) ont été dégagées dans la partie orientale de l'opération. Les celliers nord (UE 31 et UE 77) sont espacés de 3 m vers l'est et semblent être de même largeur (Fig.35).

#### Les celliers UE 71 et UE 73

Le cellier UE 73 change d'orientation par rapport aux trois autres. Sa plus grande longueur est sur l'axe est-ouest. Ce changement d'axe pourrait déterminer une certaine organisation de l'espace durant la première phase d'occupation. Il s'ouvre au même niveau que le cellier UE 71 à 137,8 m NGF dont il est distant de 1,50 m (Fig. 34).




Fig. 34 : Bailleulmont, rue du château, Vue ouest en plan des celliers UE 71 et UE 73 de la tranchée 03, L. DALMAU - CDA - CG62




Fig. 35 : Bailleulmont, rue du château, Plan de la zone des celliers : première phase d'occupation médiévale, L. DALMAU - CDA - CG62

## Le cellier UE 31

Le cellier UE 31 correspond à une grande fosse quadrangulaire de 3 m de côté qui s'ouvre dans un substrat limoneux, homogène, compact, de couleur marron soutenu (7.5YR 5/4) avec des inclusions de nodules de craie légèrement éparses. La fosse de fondation (UE 31) du cellier possède des parois verticales, elle est comblée par un limon, marron très pâle, très homogène. La structure a initialement été testée manuellement avant de faire l'objet d'un curage mécanique. Ce sondage nous renseigne tant sur la qualité de fondation du cellier que sur son comblement et ses niveaux d'usages. Toutefois, le fond de la fosse n'a pu être atteint pour des raisons de sécurité. Cependant, un témoin stratigraphique de 1,30 m de profondeur (Fig.36), sur le côté ouest de la structure, suffit à la compréhension de son utilisation.



Fig. 36 : Bailleulmont, rue du château, Vue générale nord du cellier UE 31, L. DALMAU - CDA - CG62

Au nord du cellier, un mur (UE 32) est préservé. Ce mur dégagé partiellement a été observé sur 1,30 m de profondeur au cours de l'intervention. Il mesure 3 m de large, a une épaisseur moyenne de 0,40 m et se présente sous la forme d'un parement essentiellement de rognons de silex incluant de rares grès (2) et quelques moellons calcaires posés avec un liant argileux (Fig. 39). Une petite niche en moellons calcaires taillés se trouve sur le côté occidental du mur. De petite dimension, mesurant 0,30 m de hauteur pour une largeur d'environ 0,45 m, elle se situe à 0,70 m au-dessous de l'ouverture du mur. Elle est le pendant de la niche située au sud. Positionnée à la même hauteur et de même dimension, le négatif laisse présager une profondeur identique. Elle possède un linteau calcaire monolithique en forme d'agrafe montée sur un moellon calcaire taillé. Une petite boucle en alliage cuivreux, à anneau simple a été découverte au fond de la niche maçonnée. Après un examen rapide comparatif, ce type de boucle

circulait depuis le dernier quart du XIII<sup>e</sup> s. jusqu'au milieu du XVII<sup>e</sup> siècle après J.-C.. Un solin (Fig. 41), d'environ 0,40 m de large, constitué de moellons calcaire plus ou moins taillés, est posé sur le sommet de la fondation en rognons de silex. Sa fonction de ce solin sera évoquée ultérieurement.



Fig. 37 : Bailleulmont, rue du château, Vue nord du mur UE 32 du cellier UE 31, *L DALMAU - CDA - CG62*



Fig. 38 : Bailleulmont, rue du château, Vue sud du solin du cellier UE 31, *L DALMAU - CDA - CG62*

L'analyse de la coupe ouest (Fig. 40) montre deux phases d'utilisation du cellier postérieures à la phase primitive d'usage qui n'a pu être dégagée. Un premier état est représenté par les UEs 103 et 104.

Le comblement (104) limono-argileux est très compact et se compose d'abondants micro-nodules de craie où se mêlent des micro-charbons de bois et des fragments de céramique posés à plat. Ce comblement a été observé à l'intérieur du négatif de la niche, situé sur le côté sud de la coupe. Il s'agit là d'un apprêt de sol en stabilisation sur lequel est venu se poser un niveau d'usage (UE 103). Ce niveau (UE 103) très damé, plus charbonneux, épais d'environ 6 cm, est parfaitement rectiligne et parallèle à l'UE 104. La présence d'un niveau de circulation conservé, est ici confirmée et confortée par le départ du niveau juste à l'entrée de la niche.

Une inclinaison de 60° de l'ensemble décrit un phénomène d'effondrement des comblements sous-jacents qui pourrait être occasionné par la récupération de la structure lors d'une nouvelle phase d'utilisation.




Fig. 39 : Bailleulmont, rue du château, Diagramme Harris des comblements du cellier UE 31, L. DALMAU - CDA - CG62

La phase d'abandon du cellier est attestée par la présence de l'UE 101 qui correspond à un écoulement du substrat, légèrement pollué par les comblements attenants. Ce niveau vient s'intercaler entre la première phase d'utilisation, datée de la fin du Moyen-Age classique par les tessons céramiques (Fig. 40) dégagés à plat dans l'UE 104, et la seconde phase qui se met en place par la présence d'un niveau (UE 102), épais de 8 cm.




Fig. 40 : Bailleulmont, rue du château, planche céramique UE 104, H. AGOSTINI - CDA - CG62

Situé au-dessus du substrat remanié, ce niveau appartient à une seconde phase d'utilisation du cellier et correspond à un niveau d'usage. De composition limono-argileux, ce niveau est homogène, très compact, voire très induré, de couleur marron (7.5YR5/4), avec d'abondantes inclusions de micro-nodules à nodules de craie, d'occasionnels micro-charbons de bois et de rares petits fragments de terre cuite. Il semble avoir subi le même phénomène d'effondrement.

Le niveau UE 96, épais, limono-argileux, très compact est très proche de la composition du sol UE 102. Comme il est possible de l'observer sur la coupe (Fig. 41) trois niveaux de remblais se superposent à la suite de UE 96. Ces remblais UEs 99, 95 et 97 ont pour fonction de combler l'espace effondré pour ramener l'ensemble vers un niveau de stabilisation. Cette mise à plat est nécessaire avant la pose de la nouvelle recharge de sol UE 33. Ce rechapage est constitué de rognons de silex, de fragments de tuiles posées à plat et de moellons calcaires. Cet aménagement est grossier et peu soigné.




Fig. 41 : Bailleulmont, rue du château, Coupe ouest du cellier UE 31, L. DALMAU - CDA - CG62




Fig. 42 : Bailleulmont, rue du château, Plan de la zone bâtie : 2e phase d'occupation bas Moyen Âge / Moderne, L. DALMAU - CDA - CG62

### 3.2.1.2 Une deuxième phase d'occupation :

L'opération a permis de mettre en évidence une zone bâtie de grande dimension, occupée à la fin XIV<sup>e</sup> siècle jusqu'au XVI<sup>e</sup> siècle, située sur le versant nord du Crinchon et qui constitue la deuxième phase d'occupation du secteur. Ce bâtiment se compose de plusieurs portions de solins et de plots calcaires non jointifs, organisés semble-t-il autour d'une cour intérieure de forme rectangulaire (Fig. 42 et 43).



Fig. 43 : Bailleulmont, rue du château, Vue sud-est d'une partie de la zone bâtie, M. DELAGE - CDA - CG62

#### Les solins et les plots

Le solin UE 12 (Fig. 45), situé au nord de la tranchée 01, est composé de moellons calcaires associés à quelques rognons de silex et des fragments de briques. Les blocs sont liés entre eux par un limon argileux, homogène, très compact, de couleur marron-grisâtre (10YR5/2) auquel sont venus se mêler quelques fragments de céramiques qui daterait la construction de la fin du bas Moyen-Age du début de la période moderne (Fig. 44). Le solin est conservé sur une longueur de 2,00 m, selon une orientation est-ouest, avec toutefois un fort arasement sur son extrémité orientale. L'épaisseur du mur est de 0,40 m. Il est constitué d'une double rangée de moellons dont l'élévation ne dépasse pas une assise.




Fig. 44 : Bailleulmont, rue du château, planche céramique UE 12, H. AGOSTINI - CDA - CG62




Fig. 45 : Bailleulmont, rue du château, Vue est du solin UE 12 et du plot 114, *L. DALMAU - CDA - CG62*



Fig. 46 : Bailleulmont, rue du château, Vue sud-est du solin UE 111 et du niveau UE 82, *L. DALMAU - CDA - CG62*

Le solin UE 111 (Fig. 46 et 47), situé dans la coupe de la tranchée 03, est sensiblement composé des mêmes éléments que le solin UE 12, avec une dominante de moellons calcaire. Néanmoins, l'épaisseur du solin est de 0,70 m et sa hauteur conservée, de 0,30 m. L'élévation semble ici atteindre deux assises. L'orientation du solin est nord-sud.



Fig. 47 : Bailleulmont, rue du château, Vue sud du solin UE 111 dégagé dans la coupe de la tranchée 03, L. DALMAU - CDA - CG62



Fig. 48 : Bailleulmont, rue du château, Vue nord du plot de fondation UE 15, L. DALMAU - CDA - CG62

La structure UE 15 est un plot maçonné rectangulaire de 0,90 m de large (selon un axe nord-sud) pour 0,60 m de long (selon un axe est-ouest). Il est composé de moellons calcaire d'environ 0,10 m de côté, non travaillés en bordures extérieures. Le coeur du plot se compose en grande partie de rognons de silex grossiers (Fig. 48).




Fig. 49 : Bailleulmont, rue du château, Vue nord du plot calcaire UE 114 et du solin UE 12, *L DALMAU - CDA - CG62*

La structure UE 114 est un plot carré de 0,80 m de côté constitué de moellons calcaire. L'élévation est ici limitée à une assise. Le plot est distant du solin UE 12 d'un peu moins d'un mètre (Fig. 49).

Les plots servent de bases à des poteaux (pour une construction en sablière basse interrompue) ce qui justifie la non jointure des solins mis au jour. Toutefois, ces plots servent à isoler les poteaux-porteurs de l'humidité du sol.

D'une manière générale, le mur UE 32, les solins et les plots découverts dans cette zone sont faiblement fondés, maximum deux assises avec des largeurs variant entre 0,40 m et 0,70 m. Ils sont constitués d'une double rangée de moellons calcaires associés à des rognons de silex. Le solin UE 12, constitué en plus de fragments de briques avec une mise en oeuvre peu soignée, témoignerait de la présence d'un cloisonnement. Cet ensemble semble répondre aux critères d'une construction en pans de bois.

#### Le sol UE 14 :

L'UE 14 correspond à un niveau calcaire, épais de 5 cm composé essentiellement de nodules de craie qui a été observé au cours du diagnostic sur une surface d'environ 100 m<sup>2</sup>. Ce niveau est très damé. Il montre des traces de rechapage grossier obtenues à l'aide de rognons de silex (Fig. 50 et 52). L'UE 13 correspond à une de ces recharges. L'analyse de ces faits évoque ici la présence d'un sol de cour dont il est difficile de connaître la réelle nature. En effet, l'aspect non soigné de la construction tendrait à le placer comme sol extérieur ou comme un sol de bâtiment agricole.

Le mobilier céramique mêlé au comblement totalise 26 fragments dont des tèles et des pots à boire, type pichet ou cruche (Fig. 51). Des carreaux de pavage, un clou et du verre ont également été découverts dans ce niveau. Les travaux engagés sur le sol, comme les recharges, indiquent que cette zone est occupée du XIV<sup>e</sup> s jusqu'au milieu du XVI<sup>e</sup> siècle.



Fig. 50 : Bailleulmont, rue du château, Vue sud du niveau UE 14, *L DALMAU - CDA - CG62*




Fig. 51 : Bailleulmont, rue du château, Planche céramique de l'UE 14, *H AGOSTINI - CDA - CG62*



Fig. 52 : Bailleulmont, rue du château, Vue nord du niveau de sol UE 14, *L DALMAU - CDA - CG62*



Fig. 53 : Bailleulmont, rue du château, Vue est du niveau UE 82, *L DALMAU - CDA - CG62*

Le niveau UE 82 est similaire au niveau UE 14. Une association entre ces deux UEs est envisageable en s'appuyant sur la base de leurs caractéristiques très proches tant dans la composition (nODULES de calcaire) que sur la hauteur d'apparition observée lors du diagnostic mais surtout du fait de la faible distance entre les deux. Le niveau UE 82 vient par dessus le solin UE 111 (Fig. 53).

### 3.2.1.3 Discussion chronologique :

Après l'abandon définitif du bâtiment, les structures arasées sont remblayées par un niveau général de démolition UE 105. Le matériel recueilli dans ce niveau est riche et datable du XVI<sup>e</sup> au début du XVII<sup>e</sup> siècle.




Fig. 54 : Bailleulmont, rue du château, Diagramme de Harris / périodes médiévale et moderne, L. DALMAU - CDA - CG62

### 3.2.2 Les structures annexes :

#### Une zone sur poteau

La partie méridionale de la zone bâtie a livré un ensemble de structures en creux de formes et de tailles différentes.

La fosse (UE 16) de forme oblongue a été mise au jour en bordure de berme au sud de la tranchée 01. Cette structure en creux, de type foyer, mesure 0,70 m de large pour 1,10 m de long. Toutefois, elle n'a pas été dégagée entièrement. En surface, un niveau, très dense rubéfié, se matérialise au centre d'une zone très charbonneuse (Fig. 55).

A environ 1,50 m au sud du foyer se trouve une fosse (UE 17) quadrangulaire. Elle mesure 0,50 m de large sur 0,70 m de long et est très arasée (Fig. 56).

Aucun mobilier achéologique n'a été découvert dans ces structures. Il n'est donc pas possible de les rattacher à une quelconque période.

La fosse (UE 21) se situe à l'entrée est de la tranchée 02. Elle est circulaire, de 1,10 m de diamètre en moyenne et présente des parois obliques, un fond en cuvette et est conservée sur une profondeur 0,40 m. Son comblement est limoneux, homogène, légèrement compact, de couleur marron foncé (10YR3/3) avec de rares inclusions de micro-nodules de craie en fond de comblement. Aucun matériel archéologique n'a été découvert dans ce comblement (Fig. 57). Cette fosse semble être contemporaine des fosses UE 18 et UE 20.

Les fosses UEs 18 et 19 sont de grandes fosses irrégulières qui se recoupent. La fosse UE 18 est de comblement similaire que la fosse UE 21. La fosse UE 19 présente, elle, un comblement très charbonneux



Fig. 55 : Bailleulmont, rue du château, Vue ouest du foyer UE 16, *I LOUISO- CDA - CG62*



Fig. 56 : Bailleulmont, rue du château, Vue est de la structure en creux UE 17, *I LOUISO - CDA - CG62*



Fig. 57 : Bailleulmont, rue du château, Vue sud de la structure en creux UE 21, *L. DALMAU - CDA - CG62*

dans le fond de la structure et vient recouper la fosse UE 18 (Fig. 58 et 59).

Les dimensions de ces structures, leur comblement similaire semblent faire d'elles un ensemble cohérent. Toutefois, l'absence de mobilier et la vision restreinte limitée à l'emprise du diagnostic sont tels qu'il est difficile de les identifier et de les rattacher avec certitude de la zone bâtie.



Fig. 59 : Bailleulmont, rue du château, Vue ouest de la coupe des UEs 18 et 19, L. DALMAU - CDA - CG62




Fig. 58 : Bailleulmont, rue du château, Coupe nord-sud des structures en creux UEs 18 et 19, L. DALMAU - CDA - CG62

## Le silo UE 52

Située sur le côté occidental de la tranchée 03, une fosse de grande dimension s'ouvre dans un substrat limoneux, homogène, compact de couleur marron soutenu (7.5YR 5/4) avec de rares inclusions de nodules de craie et rares micro-charbons de bois. D'ouverture circulaire d'environ 1,40 m de diamètre cette structure a des parois creusées en arrondies sur 0,65 m de profondeur avant de plonger verticalement sur 0,60 m supplémentaires. Elles sont caractéristiques d'un silo. Pour des raisons de sécurité la partie enfouie du silo n'a fait l'objet que d'une observation mécanique (Fig. 60 et 61).

Trois comblements remplissent la structure. L'UE 92 est un remblai de rognons de silex posé sans liant ayant pour fonction le remplissage de silo. Aucun matériel archéologique n'a été dégagé dans ce niveau. L'UE 91 est un niveau argileux de 0,10 m d'épaisseur, posé à plat sur le sommet de UE 92. Homogène avec de rares inclusions, il vient stabiliser le comblement initial afin de pouvoir ré-employer la structure à une phase ultérieure. Il est vierge de tout mobilier. Le comblement UE 90 de la fosse est daté par le mobilier céramique mêlé à l'argile de la fin du Moyen-Age classique. Il s'agit là d'un lot de 34 fragments, homogène, représentatif, des pots à boire de type pichet ou cruche.




Fig. 60 : Bailleulmont, rue du château, Coupe est du silo UE 52, L. DALMAU - CDA - CG62

L'examen des différents niveaux de comblements, associés à la position spatiale de la structure dans le site ramène le creusement du silo à une phase antérieure à celle de la zone bâtie à l'est. Elle pourrait être contemporaine de celle de l'utilisation des celliers mais trop peu d'indice nous permet de l'affirmer.



Fig. 61 : Bailleulmont, rue du château, Vue est du silo UE 52, L. DALMAU - CDA - CG62

### **3.2.3 Synthèse de la zone bâtie :**

Le diagnostic a révélé au moins deux types d'occupations sur le site. La première est interprétée comme une aire de stockage, représentée par de nombreux celliers (UEs 31, 71, 73 et 77) et un silo isolé (UE 52) à grandes capacités de stockage. L'un de ces celliers présente des aménagements soignés, notamment un parement en rognons de silex muni d'une petite niche calcaire. Compte tenu de leur taille et de leur nombre, ces installations correspondent à des structures de stockage qui pourraient être plutôt communautaires, voire domaniales que domestiques. Cet ensemble est daté d'après le mobilier céramique dégagé de la fin du XIII<sup>e</sup> siècle.

La seconde occupation est caractérisée par une construction de grandes dimensions (une grange ?) venue s'installer après le comblement des celliers. Ce bâti sur solins (UEs 12, 32, 111) et plots (UEs 15, 114) calcaire pourrait être à vocation agricole, avec cloisement et poteaux-porteurs. L'utilisation de ce bâtiment semble perdurer car le niveau de sol en craie damée (UE 14) présente de nombreux rechapages. Elle est située entre le XIV<sup>e</sup> et le XVI<sup>e</sup> siècle. Cette bâtie, située à l'extérieur de la basse-cour du château, ne trouve pas de comparaison dans la région et apparaît comme un exemple inédit d'un édifice de nature communautaire ou domaniale (Willot, Bernez, Severin 2013 : 151, Julien, Willot 2013 : 314, 318-319).

Il est probable qu'il existe un édifice sur poteaux avec foyer, au sud du bâtiment sur solin. Un tel édifice aurait plutôt un usage domestique.

Le secteur médiéval et moderne sur le site se situe au nord-est de la zone prescrite et plus précisément au sud de la voirie romaine. Un grand hiatus chronologique ramène l'occupation du site au XIII<sup>e</sup> siècle, aucune trace de périodes intermédiaires n'a été repérée au cours de l'intervention. Le site semble être occupé alors sur une grande période allant du Moyen-Âge classique à l'époque moderne. Bien que localisés à proximité de la motte castrale, les vestiges découverts se rapprochent davantage d'une problématique liée à la genèse des villages médiévaux qu'à l'organisation spatiale des habitats de la basse-cour. Le village se trouvait au sud de la motte et légèrement à l'ouest de la chapelle castrale.

Bien que le regard archéologique ait porté sur une faible surface, ces premiers résultats révèlent des structures originales dans un contexte encore peu connu dans la région.




Fig. 62 : Bailleulmont, rue du château, Plan général du secteur contemporain et des structures non datées, L. DALMAU - CDA - CG62

### 3.3 Les structures contemporaines (1914-1918) et les structures non datées :

Dans la partie médiane de l'intervention un certain nombre de murs sont apparus au décapage (Fig. 62).

#### Des segments de murs parallèles

Le mur UE 55 a été observé sur 3 m de long selon l'axe nord-sud dans la tranchée 03. Large de 0,60 m, il est constitué de moellons calcaire soignés en extérieur, avec un fourrage de fragments de taille variée de calcaire également. Un léger granulat de craie s'épanche vers l'est en bordure de ce mur. Le mur est posé sur un niveau limoneux remanié, très aéré qui suppose une construction de ce mur à une époque plutôt récente. Le manque d'indice ne permet pas de donner plus de précision (Fig. 63).

Le mur UE 57 est également construit sur un niveau limoneux remanié, très aéré. Toutefois, il se présente sous la forme de rognons de silex mêlés à des moellons calcaire et des fragments de briques assemblés dans un liant de mortier très sableux jaune-orangé grossier (Fig. 64)

Une trace de mur (UE 58) parallèle à UE 55, a été mise au jour légèrement plus à l'est de la tranchée 03. Dégagé en surface, ce segment de mur d'une largeur avoisinant 1 m est composé de calcaire. Il est difficile de faire un quelconque rapprochement de contemporéanéité avec le mur UE 55.



Fig. 63 : Bailleulmont, rue du château, Vue ouest du mur UE 55, L. DALMAU - CDA - CG62



Fig. 64 : Bailleulmont, rue du château, Vue ouest du mur UE 57, L. DALMAU - CDA - CG62

### Les vestiges de la Première Guerre Mondiale

Des traces du premier conflit mondial sont visibles sur le site et sont définies essentiellement par la présence de tranchées dépotoirs. Les tranchées sont ici au nombre de deux et se retrouvent dans les tranchées archéologiques suivantes. Ces structures de types fossés sont parallèles et leurs comblements sont remplis de bidons cassés, de vieilles boîtes de conserves, de quelques balles et autres fragments métalliques. Compte-tenu de la dégradation des éléments il est difficile d'en savoir davantage.




Fig. 65 : Bailleulmont, rue du château, Plan zoné des vestiges avec les superficies d'occupations, *M. DELAGE - CDA - CG62*




Fig. 66 : Bailleulmont, rue du château, Interprétations des vestiges, L. DALMAU - CDA - CG62

## 4. Conclusion

Le projet d'aménagement élaboré par la commune de Bailleulmont a fait l'objet d'une prescription du Service Régional de l'Archéologie. Le Centre Départemental d'Archéologie du Pas-de-Calais a procédé à un diagnostic sur l'emprise de ce projet, concerné par la construction d'un atelier communal de stockage et d'une zone de stationnement paysagée. La parcelle est située au «7 rue du château», à proximité de la motte castrale. L'opération archéologique s'est déroulée du 02 au 05 décembre 2013. Quatre tranchées linéaires et cinq extensions ont été réalisées, représentant une surface d'ouverture de 871,48 m<sup>2</sup> pour une superficie totale de 3689 m<sup>2</sup> (19,54 %).

Le diagnostic a mis en évidence 115 unités d'enregistrements concentrées essentiellement dans les parties nord-est et nord-ouest du site. Les nombreux vestiges mis au jour sont à rattacher à la période gallo-romaine d'une part (fin Ier-IIe siècle après J.-C.) et à la période médiévale/moderne d'autre part (XIIIe-XVIe siècle après J.-C.), avec une occupation contemporaine liée au premier conflit mondial. Toutefois, même si tous les vestiges n'ont pu être sondés, la totalité a néanmoins fait l'objet d'un ramassage de mobilier visible en surface des comblements.

Pour la période antique, plusieurs structures liées à une activité de potier ont été observées, principalement dans la partie nord-ouest de la parcelle concernée par le projet. L'officine se compose d'un four de type «sole en grain de café» avec une aire de travail précédée d'un alandier. De telles installations sont connues dans la région (Bruay-la-Buissière, Dainville). Au nord du four (UE 80) ont été dégagées plusieurs fosses dépotoirs (UEs 49, 47, 45) et au sud, un niveau de type tessonnière (UE 74). La forme et la fonction de certaines autres structures n'ont pas pu être identifiées avec certitude ; la répartition des vestiges est dense et stratigraphiée. L'examen de ces observations laisse envisager qu'au moins deux phases d'occupations sont représentées pour la période gallo-romaine dont un premier état de datation non précisé. Le second état étant représenté par la présence du four et de ses fosses associées, qui au vu de la datation fournie par le mobilier céramique est daté de la fin du Ier s. au IIe siècle après J.-C.

Les sondages réalisés dans le four et dans une fosse dépotoir montrent une bonne conservation des vestiges et une grande quantité de mobilier : céramique rugueuse sombre majoritairement. Les observations menées sur le mobilier produit dans le four de Bailleulmont renvoient à un répertoire typologique bien connu chez les Atrébates et très caractéristique de la période du Haut Empire, avec des formes récurrentes comme le couple pots et jattes à col tronconiques (Arras, Dainville, Bruay-la-Buissière).

Des traces de voirie caractérisées par des segments d'ornières (UE 42), très arasés et une portion de fossé bordier (UE 43) ont également été découvertes. Elles se situent légèrement plus à l'est de la zone du four. Le fossé a fait l'objet d'un test mécanique et outre, la présence d'une monnaie, le mobilier céramique dégagé date le comblement de la structure du milieu du Ier s. au milieu du IIe siècle après J.-C. L'orientation nord-nord-est / sud-sud-ouest de l'ensemble est en adéquation avec l'axe de la voie romaine reliant Arras à Amiens. Ce type d'aménagement a déjà été observé dans la région, notamment à Bruay-la-Buissière, sur le site de la «ZAC de la Porte Nord» (Merkenbreack 2012, Vol. 1, p. 104, fig. 90). Au sud de cette voirie se dégagent quelques petites fosses pouvant éventuellement être reconnues comme une zone funéraire en lien direct avec la voie romaine. En effet, un pot isolé (UE 64) a été mis au jour dans le secteur.

Les vestiges rattachés à la période médiévale et moderne (XIIIe - XVIe siècle après J.-C.) sont localisés au nord-est de la zone prescrite à 200 m de la motte castrale. La motte constitue un pôle classique de fixation de l'habitat. Néanmoins, bien que la seigneurie de Bailleulmont soit connue depuis le XIe siècle, les vestiges médiévaux les plus anciens du site ne sont pas antérieurs au XIIIe siècle alors qu'ils sont

localisés à proximité des sièges des autorités (motte, chapelle castrale ?). Ils se développent sur une surface de 1200 m<sup>2</sup> au sud-est de la voie romaine (Fig. 65).

Le diagnostic a révélé au moins deux types d'occupations sur le site. La première définie comme une aire de stockage est représentée par de nombreux celliers (UEs 31, 71, 73 et 77) et un silo isolé (UE 52). L'un de ces celliers présente des aménagements soignés, notamment un parement en rognons de silex muni d'une petite niche calcaire. Compte tenu de leur taille et de leur nombre, ces installations correspondent à des structures de stockage qui pourraient être plutôt communautaires, voire domaniales que domestiques. Cet ensemble est daté, d'après le mobilier céramique dégagé, de la fin du XIII<sup>e</sup> siècle.

La seconde occupation est caractérisée par une construction sur solin et plots calcaire de grandes dimensions (une grange ?) probablement à vocation agricole, venue s'installer après le comblement des celliers. Ce bâtiment semble occuper du XIV<sup>e</sup> et le XVI<sup>e</sup> siècle. En effet, les nombreuses recharges du niveau de sol en craie damée (UE 14) confirment cette longue période d'usage. Située à l'extérieur de la basse-cour du château, cette structure ne trouve pas de comparaison dans la région et apparaît comme un exemple inédit d'un édifice de nature communautaire ou domaniale (Willot, Bernez, Severin 2013 : 151, Julien, Willot 2013 : 314, 318-319). Ce basculement du secteur d'une pratique de stockage vers une autre forme d'activité pose question.

Au sud de l'emprise de diagnostic, un bâtiment d'un autre type a été découvert. Il s'agirait là plutôt d'une construction sur poteaux avec un foyer, répondant plus à un usage domestique. Les découvertes faites sur le site de Bailleulmont s'inscrivent dans la problématique de la genèse des villages médiévaux plutôt que dans celle de l'habitat rattaché à la basse-cour du château.

L'intervention a permis de mettre en exergue une occupation dense et multiple de l'ensemble de la parcelle. L'occupation gallo-romaine du site se développe sur une surface moyenne de 1700 m<sup>2</sup> au nord-ouest de la voie romaine alors que l'occupation médiévale s'organise au sud-est de celle-ci sur une superficie moyenne de 1200 m<sup>2</sup>. Il semblerait donc que l'utilisation de la voie perdure malgré un hiatus chronologique de plus d'un millénaire et qu'elle soit le témoin d'une telle structuration de l'espace (Fig. 66). La poursuite de l'intervention permettrait sans nul doute d'approfondir nos connaissances sur ce type de bâti médiéval, peu connu dans la région, pour cette période mais également de compléter les recherches sur les activités artisanales ou autres menées dans les environs très proches d'une voie romaine.

## 5. Bibliographie

**Cercy et al. 2007** : CERCY (C.), ROUTIER (J.C.), FECHNER (K.), CLERGET (J.) (COLLAB.), OUDRY (S.) (COLLAB.) – Rapport de diagnostic archéologique : Saint-Omer, 16-18 rue du Saint-Sépulcre, rue V. Luc. Amiens : Inrap Nord-Picardie, 2007, 58 p., 8 fig.

**Clotuche, Chaidron, Comont, Dubois et Willems 2010** : CLOTUCHE (R.) et al. – Les productions septentrionales (Nord-Pas-de-Calais et Picardie) : détermination des faciès culturels et analyse des diffusions. Actes du congrès de Chelles des 13-16 mai 2010. SFECAG, 2010, p. 171-188.

**Collectif Céramique - ABG 2010** : COLLECTIF CERAMIQUE. – Mise en évidence d'un faciès céramique dans le nord-ouest de la Belgique romaine. Actes du congrès de Chelles des 13-16 mai 2010. SFECAG, 2010, p. 207-224.

**De Groote 2008** : DE GROOTE (K.). – Middleleeuws aardewerk in Vlaanderen. Techniek, typologie, chronologie en evolutie van het gebruiksgoed in de regio Oudenaarde in de volle en late middeleeuwen (10de-16de eeuw), deel II : bijlagen. Brussel : Vlaams Instituut Voor het Onroerend Erfgoed, 2008, 246 p., 135 fig.

**Deru 1996** : DERU (X.). – La céramique belge dans le nord de la Gaule. Caractérisation, chronologie, phénomènes culturels et économiques. Publications d'Histoire de l'Art et d'Archéologie de l'Université de Louvain, 1996, 461 p. : ill.

**Genin 2007** : GENIN (M.). – La Graufesenque (Milau, Aveyron), sigillées lisses et autres productions, Ed de la Fédération Aquitania, Vol. 2, 589 p.

**Jacques 1996** : JACQUES (A.). – La céramique très décorée à Arras. In : La céramique très décorée dans l'Europe du Nord-Ouest (X-XV siècles), actes du colloque de Douai (7-8 avril 1995). Nord-Ouest Archéologie, n° 7. Berck-sur-Mer : Groupe de Recherches et d'Etudes sur la Céramique dans le Nord/Pas-de-Calais, Centre de Recherches Archéologiques et de Diffusion Culturelle, 1996, p. 95-103, 19 fig.

**Julien, Willot 2013** : JULIEN (M.), WILLOT (J.M.) : *Un site castral des XIe-XIIIe s. à Bugnicourt (Nord)*, in : Langelin Leroy (E.), Willot (J.M.) (textes réunis par) – Hommages offerts à Pierre Demolon, Revue du Nord, n° 17, Hors Série Collection Art et Archéologie, 2012, P. 305-322

**Mahé Hourlier, Poignant 2013** : MAHÉ HOURLIER (N.), POIGNANT (S.) (textes réunis par) – Archéologie du village, archéologie dans le village dans le nord de la France (Ve-XIIIe siècles), *Actes de la table ronde, 22-24 novembre 2007, Musée d'Archéologie Nationale, Saint-Germain-en-Laye, Mémoires publiées par l'Association française d'Archéologie mérovingienne, Tome XXIX*, Condé-sur-Norrieau, 2013, 250p.

**Merkenbreack 2012** : Merkenbreack (V.) - Rapport de fouilles : Bruay-la-Buissière, ZAC de la Porte Nord, Août 2012, Vol.1, Linselles : Archéopole, 587 p.

**Peytremann 2003** : PEYTREMANN (E.) – Archéologie de l'habitat rural dans le nord de la France du IVe au XIIe siècle, *Mémoires publiées par l'Association d'Archéologie mérovingienne, Tome XIII, volume 1*,

Saint-Germain-en-Laye, 2003, 453p.

**Routier et al 1999** : ROUTIER (J.-C.), ROY (E.). – Rapport de fouilles : Harnes, ZI de la Motte au Bois, décembre 1999. Amiens : Service Régional de l'Archéologie de Picardie, AFAN, 1999 : ill.

**Roy, Barbé 1998** : ROY (E.), BARBÉ (H.). collab – Evolution typologique et rôle domestiques des céramiques de Saint-Omer du XIII<sup>e</sup> au XVIII<sup>e</sup> siècle. In : Revue du Nord. : Archéologie de la Picardie et du Nord de la France, t. 80, n°328. Villeneuve d'Ascq : Revue du Nord, 1998, p. 69-97, 130 fig.

**Trawka 2004** : TRAWKA (H.). – Rapport de diagnostic archéologique : Calais zone du Virval, tranches 3 et 4. Amiens : Institut National de Recherches en Archéologie Préventive, Direction interrégionale Nord-Picardie, 2004.

**Tuffreau-Libre 1975** : TUFFREAU-LIBRE (M.). – La céramique commune gallo-romaine dans le Nord de la France (Nord, Pas-de-Calais). Presses universitaires de Lille, 1980, 286 p.

**Tuffreau-Libre, 1994** : TUFFREAU-LIBRE (M.), JACQUES (A.) dir. – La céramique gallo-romaine du Haut-Empire en atrébatie. In : TUFFREAU-LIBRE (M.), JACQUES (A.). – La céramique du Haut-Empire en Gaule Belgique et dans les régions voisines : faciès régionaux et courants commerciaux. Actes de la table ronde d'Arras du 12-14 octobre 1993. Nord-Ouest archéologie, 6, 1994, p.11-28.

**Tuffreau-Libre et Jacques 2001** : TUFFREAU-LIBRE (M.), JACQUES (A.). – La céramique en Atrébatie romaine. Actes du congrès de Lille-Bavay des 24-27 mai 2001. SFECAG, 2001, p. 97-108.

**Verhaeghe 1989** : VERHAEGHE (F.). – La céramique très décorée du Bas Moyen Age en Flandre. In : Travaux du groupe de recherches et d'études sur la céramique dans le Nord - Pas-de-Calais : Acte du colloque de Lille (26-27 Mars 1988), numéro hors-série de Nord-Ouest Archéologie. Saint-Josse-sur-Mer : groupe de Recherches et d'Etudes sur la Céramique et Centre de Recherches Archéologiques et de Diffusion Culturelle, 1989, p. 19-113, 122 fig.

**Vincent, Blamangin 2012** : Vincent (V.), Blamangin (O.) – Un atelier de potier médiéval au cœur de la ville fortifiée de Thérouanne. In : Revue du Nord, archéologie de la Picardie et du Nord de la France, t. 93. Villeneuve-d'Asq : Université Charles-de-Gaulle-Lille3, 2011, p261-276.

**Willot 2011** : WILLOT (J.M.) (RESP. OP.) – Rapport final d'opération, diagnostic : Saint Omer (Pas-de-Calais), l'Esplanade. Dainville : Centre départemental d'Archéologie, 2011, 183 p, 99 fig.

**Willot, Bernez, Severin 2013** : WILLOT (J.M.), BERNEZ (S.), SEVERIN (CHR.) - Du domaine monastique carolingien au village du bas Moyen Âge : approche archéologie d'une transformation du paysage rural en Ostrevant (Nord), in : MAHÉ HOURLIER (N.), POIGNANT (S.) (textes réunis par) – Archéologie du village, archéologie dans le village dans le nord de la France (Ve-XIII<sup>e</sup> siècles), *Actes de la table ronde, 22-24 novembre 2007, Musée d'Archéologie Nationale, Saint-Germain-en-Laye, Mémoires publiées par l'Association française d'Archéologie mérovingienne, Tome XXIX*, Condé-sur-Norrieau, 2013, p. 141-159.

## 6. Table des figures

Fig. 1 : Bailleulmont, Rue du château, localisation régionale de la commune, M. DELAGE - CDA CG62. ....	22
Fig. 2 : Bailleulmont, Rue du château, carte au 1/250 000 (IGN BD Raster), M. DELAGE - CDA CG62. ....	22
Fig. 3 : Bailleulmont, Rue du château, carte au 1/25 000 (IGN scan 25), M. DELAGE - CDA CG62. ....	23
Fig. 4 : Bailleulmont, Rue du château, localisation du site sur le cadastre, M. DELAGE - CDA CG62. ....	23
Fig. 5 : Bailleulmont, rue du château, Plan du projet d'aménagement.....	26
Fig. 6 : Bailleulmont, rue du château, Extrait de la carte géologique au millionième (BRGM-Infoterre 2013 ; Chantraine et al. 1996), M. MEURISSE-FORT - CDA CG62.....	28
Fig. 7 : Bailleulmont, rue du château, Extrait de la carte géologique au 1/50000 harmonisée (Couëffé, Quesnel 2004 ; Delattre 1968 ; Delattre, Mériaux 1977 ; Lacquement et al. 2004), M. MEURISSE-FORT - CDA CG62.. ....	29
Fig. 8 : Bailleulmont, rue du château, Extrait du cadastre napoléonien (1813, Archives départementales du Pas-de-Calais, côte3 P 072/8). La chaussée médiévale se discerne encore en partie dans le village. La chapelle est toujours en élévation. Le château est localisé sur la parcelle 746, la basse-cour probablement à l'emplacement des parcelles 754-755 et les parcelles diagnostiquées sur les parcelles 752-753. ....	31
Fig. 9 : Bailleulmont, rue du château, Extrait de la carte de Cassini (site Géoportail). Le château et la chapelle sont figurés de part et d'autre de la chaussée. L'église paroissiale Saint-Martin est localisée en limite de Bailleulmont et Bailleulval. ....	32
Fig. 10 : Bailleulmont, rue du château, Illustration des Albums de Cröy, commune de Bailleulmont, Crédit Communal de Belgique, 1988, p. 55.....	33
Fig. 11 : Bailleulmont, rue du château, Carte des entités, M. Delage - CDA - CG62.....	34
Fig. 12 : Bailleulmont, rue du château, Tableau des entités archéologiques dans le secteur de Bailleulmont, M. Delage - CDA - CG62.....	35
Fig. 13 : Bailleulmont, rue du château, Vue aérienne du donjon et de l'emprise de diagnostic harmonisée (issue Perreau et Lefranc 2005). L.DALMAU - CDA CG62.....	37
Fig. 14 : Bailleulmont, rue du château, emprise du diagnostic avec localisation des tranchées, des fenêtres et des vestiges, M. DELAGE - CDA-CG62. ....	38
Fig. 15 : Bailleulmont, rue du château, Zone des vestiges antiques, M. DELAGE - CDA-CG62.....	40
Fig. 16 : Bailleulmont, rue du château, Vue générale au nord de la zone du four UE 80, M. DELAGE - CDA-CG62.....	41
Fig. 17 : Bailleulmont, rue du château, Plan général du four dans la fenêtre UE 107, M. DELAGE - CDA - CG62 .....	42
Fig. 18 : Bailleulmont, rue du château, Vue nord-est du four UE 80, Photo J. Maniez - CDA - CG62 .....	43
Fig. 19 : Bailleulmont, rue du château, Représentation en plan du four UE 80 et du sondage UE 108, L DALMAU - CDA - CG62 .....	44
Fig. 20 : Bailleulmont, rue du château, Céramique type dégagée dans l'aire de travail UE 81, E. Afonso-Lopes - CDA - CG62 .....	44

Fig. 21 : Bailleulmont, rue du château, Vue nord-est du sondage UE 108 réalisé dans le four UE 80, J. MANIEZ - CDA - CG62.....	45
Fig. 22 : Bailleulmont, rue du château, Vue sud-ouest du sondage UE 108 réalisé dans le four UE 80, J. MANIEZ - CDA - CG62.....	45
Fig. 23 : Bailleulmont, rue du château, Vue est du sondage réalisé dans la fosse UE 49, J. MANIEZ - CDA - CG62 .....	46
Fig. 24 : Bailleulmont, rue du château, Plan et coupe de la fosse dépotoir UE 49, L. DALMAU - CDA - CG62.....	47
Fig. 25 : Bailleulmont, rue du château, Planche du mobilier céramique mis au jour dans la fosse UE 49, E. AFONSO-LOPES - CDA - CG62.....	49
Fig. 26 : Bailleulmont, rue du château, Planche du mobilier céramique mis au jour dans la fosse UE 49 (suite), E. Afonso-Lopes - CDA - CG62.....	50
Fig. 27 : Bailleulmont, rue du château, Vue aérienne du possible tracé de la voie romaine Arras-Amiens, M. DELAGE - CDA - CG62 .....	51
Fig. 28 : Bailleulmont, rue du château, Plan de la zone de la voie romaine, M. DELAGE - CDA - CG62 .....	52
Fig. 29 : Bailleulmont, rue du château, Vue ouest du sondage réalisé dans le niveau UE 43, M. Delage - CDA - CG62 .....	53
Fig. 30 : Bailleulmont, rue du château, Planche du mobilier céramique mis au jour dans la fosse UE 49, E. AFONSO-LOPES - CDA - CG62.....	54
Fig. 31 : Bailleulmont, rue du château, Planche céramique UE 74 : tessonnière, E. AFONSO-LOPES - CDA - CG62 .....	55
Fig. 32 : Bailleulmont, rue du château, Diagramme de Harris / période Gallo-romaine, L DALMAU - CDA - CG62 .....	56
Fig. 33 : Bailleulmont, rue du château, Plan général du secteur médiéval / moderne sans le silo UE 52, M. DELAGE - CDA - CG62 .....	58
Fig. 34 : Bailleulmont, rue du château, Vue ouest en plan des celliers UE 71 et UE 73 de la tranchée 03, L. DALMAU - CDA - CG62 .....	59
Fig. 35 : Bailleulmont, rue du château, Plan de la zone des celliers : première phase d'occupation médiévale, L. DALMAU - CDA - CG62 .....	60
Fig. 36 : Bailleulmont, rue du château, Vue générale nord du cellier UE 31, L. DALMAU - CDA - CG62.....	61
Fig. 37 : Bailleulmont, rue du château, Vue nord du mur UE 32 du cellier UE 31, L. DALMAU - CDA - CG62 .....	62
Fig. 38 : Bailleulmont, rue du château, Vue sud du solin du cellier UE 31, L. DALMAU - CDA - CG62.....	62
Fig. 39 : Bailleulmont, rue du château, Diagramme Harris des comblements du cellier UE 31, L. DALMAU - CDA - CG62 .....	63
Fig. 40 : Bailleulmont, rue du château, planche céramique UE 104, H. AGOSTINI - CDA - CG62.....	64
Fig. 41 : Bailleulmont, rue du château, Coupe ouest du cellier UE 31, L. DALMAU - CDA - CG62 .....	65

Fig. 42 : Bailleulmont, rue du château, Plan de la zone bâtie : 2e phase d'occupation bas Moyen-Age / Moderne, L. DALMAU - CDA - CG62.....	66
Fig. 43 : Bailleulmont, rue du château, Vue sud-est d'une partie de la zone bâtie, M. DELAGE - CDA - CG62 .....	67
Fig. 44 : Bailleulmont, rue du château, planche céramique UE 12, H. AGOSTINI - CDA - CG62 .....	67
Fig. 45 : Bailleulmont, rue du château, Vue est du solin UE 12 et du plot 114, L DALMAU - CDA - CG62....	68
Fig. 46 : Bailleulmont, rue du château, Vue sud-est du solin UE 111 et du niveau UE 82, L. DALMAU - CDA - CG62 .....	68
Fig. 47 : Bailleulmont, rue du château, Vue sud du solin UE 111 dégagé dans la coupe de la tranchée 03, L. DALMAU - CDA - CG62 .....	69
Fig. 48 : Bailleulmont, rue du château, Vue nord du plot de fondation UE 15, L DALMAU - CDA - CG62 ....	69
Fig. 49 : Bailleulmont, rue du château, Vue nord du plot calcaire UE 114 et du solin UE 12, L DALMAU - CDA - CG62 .....	70
Fig. 50 : Bailleulmont, rue du château, Vue sud du niveau UE 14, L DALMAU - CDA - CG62 .....	71
Fig. 51 : Bailleulmont, rue du château, Planche céramique de l'UE 14, H AGOSTINI - CDA - CG62.....	71
Fig. 52 : Bailleulmont, rue du château, Vue nord du niveau de sol UE 14, L DALMAU - CDA - CG62 .....	72
Fig. 53 : Bailleulmont, rue du château, Vue est du niveau UE 82, L DALMAU - CDA - CG62 .....	72
Fig. 54 : Bailleulmont, rue du château, Diagramme de Harris / périodes médiévale et moderne, L. DALMAU - CDA - CG62 .....	73
Fig. 55 : Bailleulmont, rue du château, Vue ouest du foyer UE 16, I LOUISO- CDA - CG62 .....	74
Fig. 56 : Bailleulmont, rue du château, Vue est de la structure en creux UE 17, I LOUISO - CDA - CG62.....	75
Fig. 57 : Bailleulmont, rue du château, Vue sud de la structure en creux UE 21, L. DALMAU - CDA - CG62 ..	75
Fig. 59 : Bailleulmont, rue du château, Vue ouest de la coupe des UEs 18 et 19, L. DALMAU - CDA - CG62..	76
Fig. 58 : Bailleulmont, rue du château, Coupe nord-sud des structures en creux UEs 18 et 19, L. DALMAU - CDA - CG62 .....	76
Fig. 60 : Bailleulmont, rue du château, Coupe est du silo UE 52, L. DALMAU - CDA - CG62.....	77
Fig. 61 : Bailleulmont, rue du château, Vue est du silo UE 52, L. DALMAU - CDA - CG62.....	78
Fig. 62 : Bailleulmont, rue du château, Plan général du secteur contemporain et des structures non datées, L. DALMAU - CDA - CG62 .....	80
Fig. 63 : Bailleulmont, rue du château, Vue ouest du mur UE 55, L. DALMAU - CDA - CG62 .....	81
Fig. 64 : Bailleulmont, rue du château, Vue ouest du mur UE 57, L. DALMAU - CDA - CG62 .....	82
Fig. 65 : Bailleulmont, rue du château, Plan zoné des vestiges avec les superficies d'occupations, M. DELAGE - CDA - CG62 .....	83
Fig. 66 : Bailleulmont, rue du château, Interprétations des vestiges, L. DALMAU - CDA - CG62 .....	84

## 7. Annexes :

### 7.1 Le mobilier céramique gallo-romain (E. AFONSO-LOPES) :

Le mobilier céramique gallo-romain du site de Bailleulmont totalise une masse totale de 10290 g. Il provient de 10 unités d'enregistrement de natures diverses correspondant aux comblements de fosses, d'un four, d'un plot calcaire, d'un niveau indéterminé et d'une zone d'épandage. Il est composé de 1463 tessons, réduits à un nombre minimal de 224 individus. Seul le bord, partie du vase la plus caractéristique, détermine le nombre minimum d'individu. Lorsqu'un pot est identifié à partir d'un décor ou bien d'une anse, aucun individu n'est comptabilisé mais simplement signalé. Chaque tesson a été comptabilisé par structure. Le comptage des fragments a été effectué selon les parties morphologiques (bords, panse, fonds et anses) et selon leurs catégories. Ces dernières sont définies selon trois critères : la technique de fabrication, la fonction et la forme. Les surfaces des individus céramiques et leurs pâtes ont été décrites à l'œil nu et à l'aide du Guide des couleurs Michel (Michel, 1992). Seules les céramiques les plus représentatives ou les mieux conservées ont été isolées et dessinées. Après examen de cet ensemble céramique, la fourchette chronologique s'échelonne au Haut Empire.

UE 43 : Ce niveau brun a livré un petit ensemble de 205 fragments de céramique gallo-romaine. Ce lot se compose de 37 bords, 157 panse, 14 fonds et 1 anse. On rencontre de la terre sigillée largement minoritaire. Le seul tesson identifiable est une assiette carénée à lèvre arrondie de type Drag. 18 (fig. 30, n°1). Ce type apparaît au début du règne de Tibère et est produit jusqu'au milieu du IIème s. ap. J.-C. (Genin, 2007). La céramique belge, composée uniquement de Terra nigra, représente 15 % du lot céramique. La forme reconnue est un pot à col concave et lèvre effilée de type P51/55 (fig. 30, n°2). Ce type de pot appartient aux phases chronologiques allant de 40/45 ap. J.-C. à 150 ap. J.-C. (Deru, 1996). La céramique commune claire représente 3 % du mobilier. Aucune forme n'a pu être définie de cet ensemble fragmentaire. Les dolia sont représentés en proportions infimes et forment un ensemble fragmentaire ce qui rend l'identification difficile. La céramique recueillie sur ce niveau brun se compose en grande partie de céramique rugueuse sombre. Son pourcentage s'élève à 80 % de l'ensemble des tessons. La surface présente une teinte allant du gris bleu clair à noir. La pâte est bleue grise à noire. Le dégraissant se compose de quartz et parfois il est très sableux. Certaines de ces céramiques présentent un décor de bandes lissées ou de croisillons. On identifie trois types de céramique rugueuse sombre décrits dans l'ordre décroissant de fréquence :

- le pot à col tronconique de type Npic P4
- la jatte carénée à col tronconique de type Npic J12
- la jatte en « esse » de type Npic J30 (Collectif Céramique – ABG, 2010)

Les bords présentent des lèvres rondes, épaisses parfois légèrement recourbées caractéristiques du IIème s. ap. J.-C (Tuffreau-libre, 1975). La céramique de ce niveau brun est caractéristique de la période du Haut Empire. Ce lot céramique est marqué par la présence majoritaire de la céramique rugueuse sombre à bord en bourrelet associée à des individus en terre sigillée et Terra nigra ce qui permet de resserrer la fourchette chronologique qui s'échelonne du Ier au milieu du IIème s ap. J.-C.

UE 45 : La fosse a livré un fragment de panse d'un dolium. Cette céramique appartient très certainement à la période gallo-romaine. Aucune précision ne peut être apportée en l'absence d'élément caractéristique.

UE 46 : Cette structure a livré un petit ensemble céramique, composé majoritairement de céramique

rugueuse sombre (3 bords, 11 pances et 1 fond). Certains de ces tessons présentent un décor de bandes lissées. Les 3 bords présentent tous une lèvre en bourrelet. Il semble s'agir de pots sans plus de précision vu leurs fragmentations importantes. La céramique commune claire est présente en nombre restreint, 4 fragments de panse. Cet ensemble céramique totalise un nombre total de seulement 19 tessons. Fragmentaires et peu nombreuses, ces céramiques n'apportent pas de précision quant à un éventuel phasage. Elles sont datées de la période gallo-romaine, sans doute du Haut Empire.

UE 47 : Le lot céramique, collecté dans la fosse 47, se compose de 11 tessons. Il s'agit de céramique rugueuse sombre (2 bords et 7 pances) et de céramique commune claire (2 pances). Les bords n'ont pu être identifiés car ils sont trop fragmentaires et conservés à moins de 5 %, posant certaines limites à l'étude. En effet, la pauvreté du mobilier et l'absence de céramique bien caractéristique ne permettent pas d'établir une étude approfondie et une datation. Cette structure est datée de la période gallo-romaine, sans plus de précision.

UE 50 (comblement de la fosse 49) : La structure 49 est la fosse qui a livré le plus de matériel céramique gallo-romain sur tout le site soit 52 %. Ce lot homogène se compose de 127 bords réduits à un nombre minimal de 118 individus, de 589 pances et de 48 fonds. Ce lot se compose en grande partie de céramique rugueuse sombre. Son pourcentage s'élève à 98,5 %. Certains de ces tessons comportent un décor de bandes lissées et parfois de croisillons. La surface et la pâte de cette céramique rugueuse sombre présentent une teinte allant du gris blanc au noir. Le dégraissant se compose de quartz et parfois il est très sableux. De plus, on observe, sur certaines de ces céramiques, un ton orangé superficiel à la surface.

Les groupes de pâte ont été déterminées à la loupe binoculaire. La distinction entre ces différents groupes de pâtes est établie en fonction de la nature des dégraissants, leur forme, taille et fréquence. 6 groupes de pâtes ont été ainsi définis. La grande majorité des individus appartient au groupe de pâte D.

- Groupe de pâte A (RUB-A) : La surface présente une teinte allant du gris mat au noir. La pâte est grise blanche à noire. La matrice est fine et homogène. Le dégraissant est composé de quartz et de micas. Ces quartz sont opaques blancs à jaunâtre, émoussés, de taille moyenne, présents en quantité modérée ainsi que translucide à transparent brillant, de petite taille, en quantité abondante. Des micas clairsemés sont aussi présents.
- Groupe de pâte B (RUB-B) : Ce groupe présente une surface gris mat à brun noir avec une pâte grise. Dure et homogène, la pâte comporte des quartz, de taille moyenne, translucides brillants, émoussés à semi-émoussés, en faible quantité ainsi que des quartz de taille moyenne, opaques blancs, émoussés, clairsemés. On observe également de rares petits quartz émoussés opaques blancs.
- Groupe de pâte C (RUB-C) : La surface est gris blanc à gris pâle. La pâte présente une teinte bleu blanc à gris blanc. Le dégraissant est constitué de petites inclusions noires, en quantité modérée et de petits quartz opaques blancs, émoussés, en quantité modérée. De rares micas et petits quartz transparents brillants sont présents dans la matrice. Parfois, de grandes inclusions grises à noires clairsemés sont observées.
- Groupe de pâte D (RUB-D) : Ce groupe présente une surface gris pâle à brun noir avec une pâte bleu blanche à grise. La pâte est dure et parfois feuillettée. Elle est composée de petites inclusions noires en faible quantité, de quartz, de taille moyenne, translucides blancs, semi-émoussés, en quantité modérée ainsi que des quartz, de taille moyenne, transparents brillants, semi-émoussés en faible quantité.
- Groupe de pâte E (RUB-E) : La surface présente une teinte allant du gris blanc au gris pâle. La pâte est bleu blanc à gris blanc. Le dégraissant est constitué de petits quartz translucides blancs à jaunâtres,

émoussés, clairsemés, de rares petits quartz transparents brillants semi-émoussés et enfin de rares petites inclusions noires.

- Groupe de pâte F (RUB-F) : La seule céramique rugueuse sombre appartenant à ce groupe est élaborée dans une pâte fine et dure, de couleur noire. Sa surface a une teinte gris blanc. Le dégraissant est formé par de petits quartz transparents, émoussés à semi-émoussés, en quantité modérée ainsi que de rares quartz émoussés, de taille moyenne.

L'examen approfondi de cette céramique rugueuse sombre a permis de distinguer divers types de production :

- une assiette à paroi verticale et à la lèvre simple de type Npic A1
- une assiette à paroi oblique, lèvre épaissie et rentrante de type Npic A7
- une assiette carénée, à lèvre à bourrelet rentrant et débordant de type Npic A8
- une jatte à col tronconique de type Npic J12
- un pot à col tronconique de type Npic P4 (Collectif Céramique – ABG, 2010)

Durant le Haut Empire, les formes les plus fréquentes sur les sites de la Gaule du Nord sont les pots et jattes à col tronconiques, plus particulièrement chez les Atrébates. Ce corpus s'est mis en place dans le dernier quart du Ier s. ap. J.-C. Il se retrouve, notamment, dans les productions du four de Dainville, daté du IIème s. ap. J.-C. mais également à Roclincourt à la fin du Ier s. (Tuffreau-Libre, 1994). Ce couple de céramique, pot et jatte à col tronconique se retrouve bien à Bailleulmont, situé à moins de 13 km de Dainville. De plus, de manière générale, cette production de céramique rugueuse sombre se compose des formes courantes caractéristiques du Haut-Empire, mais plus particulièrement des productions de la région d'Arras. En effet, plusieurs ateliers de production de céramique réductrice sont connus autour d'Arras, situé à 16 km de Bailleulmont. Il s'agit des ateliers de Dainville, de Roclincourt, de Saint-Laurent-Blangy et d'Anzin-saint-Aubin, datés de la seconde moitié du Ier s. et du IIème s. ap. J.-C. (Tuffreau-Libre et Jacques 2001 et Clotuche, Chaidron, Comont, Dubois et Willems 2010). Leurs productions sont comparables à celles trouvées à Bailleulmont. Ces productions de l'Artois rassemblent diverses pâtes dont les composantes globales sont identiques. Une étude plus approfondie permettrait de les différencier.

Par ailleurs, certaines des céramiques rugueuses sombres de cette fosse 49 sont des ratés de cuison (arrachement d'une partie de la pâte, éclatement de gros dégraissant, bord légèrement déformé). La présence de ces ratés de cuissons, la quantité abondante de céramique (764 tessons) dans cette fosse ainsi que sa proximité avec le four 80 tendent à penser qu'il s'agit là d'une fosse dépotoir en lien avec le four de potier. La présence des ratés de cuissons, l'absence de forme archéologiquement complète et l'importante fragmentation des céramiques permettent de penser, mais avec prudence, que les ratés de cuison du four 80 ont sans doute été stockés dans un endroit inconnu puis rejetés dans cette fosse 49 qui a été transformée en dépotoir.

UE 60 : 3 fragments de panse de céramique commune claire ont été recueillis dans la fosse 60. La surface et la pâte sont de couleur beige. Ce mobilier est trop peu significatif pour être daté avec précision. Il s'agit de céramique gallo-romaine.

UE 64 : Un pot en céramique rugueuse sombre a été recueilli. Il est très fragmentaire. Il se compose de 63 fragments de panse et de 3 fragments de fond. Il s'agit d'un pot gallo-romain sans plus de précision.

UE 66 : Trois petits fragments de Terra nigra et un fragment de dolium ont été découverts. Ces

céramiques appartiennent très certainement à la période gallo-romaine. Aucune précision ne peut être apportée en l'absence d'élément caractéristique.

UE 74 : 343 tessons ont été ramassés dans la zone d'épandage 74. Ils représentent 23,4 % de la céramique gallo-romaine du site de Bailleulmont. Il s'agit quasi-exclusivement de céramique rugueuse sombre (340 fragments). Certains de ces tessons comportent un décor de bandes lissées. La surface présente une teinte allant de l'orange brun clair au brun noir. La pâte est bleu blanc à noir. Le dégraissant se compose de quartz et parfois il est très sableux. De plus, on observe, sur certaines de ces céramiques, un ton orangé superficiel à la surface. On identifie trois types de céramique rugueuse sombre décrits dans l'ordre décroissant de fréquence :

-le pot à col tronconique de type Npic P4

-la jatte carénée à col tronconique de type Npic J12

-une assiette à paroi oblique, lèvre épaisse et rentrante de type Npic A7 (Collectif Céramique – ABG, 2010)

Ce corpus forme un ensemble homogène comparable, avec certitude, à la céramique trouvée dans la fosse dépotoir 49 qui est liée au four 80. Ce corpus est ainsi daté de la fin du Ier s. ap. J.-C. et du IIème s. ap. J.-C.

UE 80 : La fouille partielle du four 80 a permis de collecter 42 fragments de céramique. Il s'agit exclusivement de céramique rugueuse sombre (4 bords, 36 panse et 1 fond). L'ensemble très fragmentaire de ce lot rend quasi impossible la reconstitution et l'identification de formes. Cependant, un tesson a été reconnu comme étant une jatte à col tronconique de type Npic J12 (Collectif Céramique – ABG, 2010). Ce corpus forme un ensemble homogène comparable à la céramique de la fosse 49 et de la zone d'épandage 74. Ces tessons peuvent être ainsi datés de la même période avec prudence.

UE 81 : Dans la fosse de travail du four, 9 tessons de céramique rugueuse sombre ont été trouvés (3 bords, 5 panse et 1 fond). On retrouve le couple, pot et jatte à col tronconique, mis en évidence dans la fosse 49 et la zone d'épandage 74 liées au four 80. Ce petit corpus forme un ensemble homogène, daté du Haut Empire.

UE 85 : Un petit fragment de panse de céramique rugueuse sombre a été recueilli.

### **Conclusion :**

Le mobilier céramique gallo-romain, mis au jour sur le site de Bailleulmont, est daté du Haut Empire (seconde moitié du Ier s. ap. J.-C./IIème s. ap. J.-C.). Ce corpus céramique est constitué majoritairement de céramique rugueuse sombre. Son pourcentage s'élève à 87 % de l'ensemble des tessons. Cette céramique provient quasi-exclusivement de structures en lien avec la présence du four de potier. Les formes les plus représentatives de cette céramique rugueuse sombre sont le pot et la jatte à col tronconique et l'assiette à paroi oblique et lèvre épaisse. Ce corpus se retrouve dans les productions du four de Dainville, daté du IIème s. ap. J.-C. (Tuffreau-Libre, 1994 et Tuffreau-Libre et Jacques, 2001). Ce four de potier de Bailleulmont se situe à environ 16 km d'Arras. Plusieurs ateliers de production de céramique sont connus autour de cette ville d'Arras. Ils produisent pour l'essentiel de la céramique à cuisson réductrice. Durant le Haut Empire, les types de productions réductrices de la région d'Arras sont identiques à ceux trouvés à Bailleulmont (Clotuche, Chaidron, Comont, Dubois et Willems, 2010). Il serait très intéressant qu'une fouille soit réalisée afin de caractériser avec précision les productions du four de potier de Bailleulmont et ainsi d'apporter des précisions aux groupes de pâte de l'Artois.

## 7.2 Le mobilier céramique Médiéval / Moderne (H. AGOSTINI) :

Le mobilier céramique découvert lors de l'opération de diagnostic rue du Château à Bailleulmont, totalise une masse de 5083 g. Il provient de 7 unités d'enregistrement de natures différentes correspondant au comblement de celliers (UE 34, UE 78), mur (UE 12), fosse (UE 90), mais aussi de niveaux de sol (UE 14), de destruction d'un bâtiment (UE 11) et enfin d'un ensemble formé par le nettoyage de surface de plusieurs sols. Le taux de fragmentation important (le nombre minimum d'individu – NMI – s'élève à 345 pour un total de 398 tessons) et l'absence de formes archéologiquement complètes ne facilitent pas l'identification des formes, seuls 82 NMI ont pu être identifiés.

Les pâtes et décors : méthodologie et catalogue

L'étude de la céramique repose en premier lieu sur la définition de catégories de pâtes, déterminées par une observation à l'œil nu de la nature du dégraissant et selon des critères de cuisson et d'aspect.

**Pâte grise** (174 NMI) : cuisson : réductrice ou oxydo-réductrice, couleur gris moyen à gris foncé. Aspect : rugueuse. Dégraissant : sableux. Décor associés : dans de rares cas présence de glaçure verte olive ou verte sur engobe blanc.

**Pâte crème** (56 NMI) : cuisson : oxydante, couleur crème à rosé. Aspect : dure et rugueuse ; Dégraissant : sableux. Décors associés : décor plastique ou décor à la molette et glaçure verte ou jaune. Il s'agit pour l'essentiel de céramiques de type très décorées ou à décor sgraffito.

**Pâte rouge** (54 NMI) : cuisson : oxydante, couleur rouge clair. Aspect : dure et légèrement rugueuse. Dégraissant : sableux. Décor associés : glaçure verte sur engobe blanc, glaçure vert olive ou glaçure brune et bandes digitées (n° 105\_1).

**Pâte blanche** (35 NMI) : cuisson : oxydante ou réducto-oxydante, couleur blanche. Aspect : blanche ou blanche à cœur gris. Dégraissant : sableux. Décors associés : décor à la molette et glaçure verte ou jaune. Il s'agit pour l'essentiel de céramiques de type très décorées ou à décor sgraffito.

**Grès** (17 NMI) : couleur : crème à surface brun clair ou grise. Décor associé : glaçure transparente ou brune.

**Pâte orangé** (5 NMI) : cuisson : réducto-oxydante, couleur rose à orangé à cœur blanc à gris clair. Aspect : dure et lisse. Dégraissant : sableux. Décors associés : glaçure extérieure verte.

**Pâte Brune** (4 NMI) : cuisson : oxydo-réductrice, brune à noirâtre à cœur rouge (enfumage terminal). Aspect : dure et lisse. Dégraissant : sableux. Pas de décor associé.

Présentation et datation par lot

La fragmentation importante des lots, pose certaines limites à l'étude. Ne disposant d'aucune forme complète, l'identification repose souvent sur un fragment de bord, un fond ou un décor caractéristique d'une forme. Cependant la datation de la céramique a pu s'effectuer à partir d'un échantillonnage d'individus identifiables et représentatifs. Les individus identifiés ont été comparés à des céramiques similaires provenant pour l'essentiel de l'Arrageois et ponctuellement de la région Nord-Pas-de-Calais et Belgique, en prenant en compte les critères de formes (lèvre et panse), catégorie de pâte et décor.

**UE 11** : Niveau de destruction d'un bâtiment. 70 NMI (pour 70 fragments) : 35 NMI en pâte grise, 15 NMI en pâte blanche, 11 NMI en pâte rouge, 6 NMI en grès et 3 NMI en pâte crème.

Assiette/plat (n° 11-1), pâte crème, à décor graffito : feuillage stylisé gravé jaune sur fond vert olive, glaçure. **Datation :** 1500-1600 [Willot 2011 : 93, fig.76, n° 50].

Tèle, pâte grise, bord en bandeau concave et lèvre à sommet aplati étiré vers l'extérieur. **Datation :** 1400-1500 [Roy, Barbé 1998: 86, n° 7].

Pichet/cruche (n° 11-2), pâte crème, lèvre fine et confondue à sommet arrondi, col cannelé, glaçure verte extérieure. **Datation :** 1200-1350 [Verhaeghe 1989 : 58, n° 61; Jacques 1996 : 100, fig. 10].

**UE 12 :** Comblement d'un mur. 4 NMI (pour 4 fragments) : 4 NMI en pâte grise, 1 NMI en pâte rouge.

Tèle (n° 12\_1), pâte rouge, bord en bandeau concave et lèvre confondue à sommet légèrement aplati. **Datation :** 1450-1525 [Trawka 2004 : 64, n° 1us 1/29].

**UE 14 :** Niveau de sol. 23 NMI (pour 26 fragments) : 13 NMI en pâte grise, 6 NMI en grès, 4 NMI en pâte rouge.

Tèle (n° 14\_1), pâte grise, bord en bandeau concave formé par un ressaut marqué avec la panse, lèvre étirée vers l'extérieur sommet arrondi. **Datation :** 1450-1550 [De Groote 2008 : 173, n° 5].

Pichet/cruche, pâte grise, bord en bandeau formé par un ressaut marqué avec la panse, lèvre confondue à sommet arrondi. **Datation :** 1350-1450 [De Groote 2008 : 189, n° 1/78 ; Fiennes 2012 : 65\_05].

Tèle (n° 14\_2), pâte grise, bord en bandeau formé par un ressaut marqué avec la panse, lèvre à sommet arrondi et épaisse. **Datation :** 1450-1550.

**UE 34 et UE 104:** Comblement d'un cellier. 92 NMI (pour 92 fragments) : 39 NMI en pâte crème, 38 NMI en pâte grise, 6 NMI en pâte rouge, 4 NMI en pâte blanche, 4 NMI en pâte orangée et 2 NMI en pâte brune.

Pichet/cruche (n° 104\_1), pâte crème, de type très décorée : décor plastique d'écaillles brunes sur fond jaune, glaçure. **Datation :** 1200-1350 [Jacques 1996 : 100, fig. 10 ; Jacques 1996 : 100, fig. 15].

Pichet/cruche (n° 104\_3), pâte blanche, de type très décorée : décor à la molette de bandes de stries et glaçure verte mouchetée. **Datation :** 1200-1350 [Verhaeghe 1989 : 56, n° 46].

Pichet/cruche (n° 104\_5), pâte crème, lèvre à sommet aplati et légèrement étiré vers l'extérieur, col cannelé, glaçure extérieure verte. Datation : 1200-1350 [Jacques 1996 : 101, fig. 17].

Pichet/cruche, pâte crème, de type très décorée : décor à la molette de bandes de stries, glaçure extérieure verte. **Datation :** 1200-1350 [Jacques 1996 : 101, fig. 17]

**UE 78 :** Comblement d'un cellier. 51 NMI (pour 52 fragments) : 27 NMI en pâte grise, 12 NMI en pâte rouge, 8 NMI en pâte blanche, 3 NMI en pâte crème, 1 NMI en grès.

Tèle (n° 78\_1), pâte grise, bord en bandeau concave formé par un ressaut marqué avec la panse, lèvre à sommet aplati obliquant vers l'intérieur. **Datation :** 1400-1500 (Roy, Barbé 1998: 86, n° 7).

Marmite (n° 78\_2), pâte grise, lèvre à sommet arrondi étirée vers l'extérieur, faible ressaut intérieur, col court et évasé. **Datation :** 1400-1550 [De Groote 2008 : 199, n° 1/87].

Cruche (n° 78\_3), pâte grise, ressaut formant un bandeau concave, lèvre à confondue à sommet aplati. **Datation :** 1350-1450 [Fiennes 2012 source non publiée].

Pot (n° 78\_4), pâte grise, bord en bandeau concave et gorge interne, lèvre confondue à sommet aplati. **Datation :** 1400-1500 [Trawka 2004 : 62, n° 1 TeE10/27 ; Maniez 2008 : 64, fig. 44, us 67 inv. 13].

**UE 90 :** Comblement d'une fosse. 20 NMI (pour 34 fragments) : 8 NMI en pâte rouge, 5 NMI en pâte crème, 4 NMI en pâte grise, 1 NMI en pâte orangée, 1 NMI en pâte brune.

Pichet/cruche, pâte crème, panse cannelée et glaçure extérieure vert foncé mouchetée. **Datation :** 1200-1350 [Verhaeghe 1989 : 58, n° 61].

**UE 105 :** ensemble formé par le nettoyage de surface de plusieurs sols. 80 NMI (pour 115 fragments) : 51 NMI en pâte grise, 11 NMI en pâte rouge, 9 NMI en pâte blanche, 6 NMI en grès, 5 NMI en pâte crème.

Marmite (n° 105\_2), pâte grise, lèvre confondue à sommet arrondi, col court et évasé, anses coudées, sans décor. **Datation :** 1350-1450 [Fiennes 2012 source non publiée].

Tèle (n° 105\_3), pâte rouge, bord en bandeau légèrement ondulé et intérieur concave, lèvre épaisse à sommet légèrement aplati. **Datation :** 1450-1550 [Cercy et al. 2007 : pl. 3, n°18 ; Hurtrelle, Jacques 1984 : 326, fig. 51, n° 43].

Assiette/plat (n° 105\_4), pâte blanche, bord à aile et lèvre en crochet, décor à sgraffito : motif d'oiseau stylisé incisé dans l'engobe rouge laissant apparaître la pâte blanche, glaçure extérieure à motif jaune sur fond brun. **Datation :** 1500-1600 [Willot 2011 : 93, fig. 76, n° 50].

Couvercle emboîtant (?) (n° 105\_5), pâte grise, lèvre à inflexion interne et sommet arrondi. **Datation :** 1350-1500 [Routier, Roy 1999: fig. 30, n° 43].

Couvercle emboîté (n° 105\_6), pâte grise, bord infléchi vers le haut, lèvre à sommet arrondi. **Datation :** 1350-1450 [Vincent, Blamangin 2012 : 271, fig. 1, C2].

Tèle, pâte grise, bord en bandeau formé par un ressaut marqué avec la panse, lèvre à sommet arrondi et épaisse. **Datation :** 1450-1550 [De Groote 2008 : 168, n° 1/57].

Tèle, pâte grise, bord en bandeau concave formé par un ressaut marqué avec la panse, lèvre étirée vers l'extérieur à sommet arrondi. **Datation :** 1450-1550 [De Groote 2008 : 173, n° 5].

Tèle, pâte rouge, bord en bandeau concave formé par un ressaut marqué avec la panse, étirée vers l'extérieur à sommet légèrement aplati. **Datation :** 1400-1500 [Roy, Barbé 1998 : 86, n° 7.]

Des sept lots mis au jour quatre lots sont bien datables de par la présence d'un nombre suffisant d'individus identifiables et bien connus. Ces lots proviennent des UE 14, 78 et 105, datables de la deuxième moitié du XIV<sup>e</sup> siècle à la première moitié du XVI<sup>e</sup> siècle. Le lot UE 34 apparaît plus ancien. Provenant du comblement d'un cellier, il ne compte pourtant aucun individu attribué aux fonctions de stockage mais une majorité de pichet/cruche de type « très décoré » en pâte crème ou blanche, production arrageoise du début du XIII<sup>e</sup> siècle au milieu du XIV<sup>e</sup> siècle.

## SECTION 3 : LES INVENTAIRES

---

1. Inventaire des unités d'enregistrement.....	100
2. Inventaire du mobilier.....	103
3. Inventaire de la documentation.....	113

## 1. Inventaire des unités d'enregistrement

NUMÉRO	TYPE	DESCRIPTION	UEs LIÉES
1	tranchée	tranchée de diagnostic	
2	tranchée	tranchée de diagnostic	
3	tranchée	tranchée de diagnostic	
4	tranchée	tranchée de diagnostic	
5	tranchée	tranchée de diagnostic	
6	tranchée	tranchée de diagnostic	
7	tranchée	tranchée de diagnostic	
8	tranchée	tranchée de diagnostic	sous: 109 - sur: 110
9	tranchée		
10	ensemble	bâtiment	
11	niveau	destruction	sous: 105 - sur: 12
12	structure	mur	sous: 11, 13 - sur: 14
13	structure	mur maçonnerie	est égal à: 33 - sous: 110 - sur: 12
14	niveau		est égal à: 113 - sous: 12, 79 - sur: 77, 114
15	structure	mur maçonnerie	sous: 113 - sur: 77, 114
16	structure	fosse	sous: 109 - sur: 110
17	structure	fosse	sous: 109 - sur: 110
18	structure	fosse	sous: 109 - contient + est sous: 86 - sur: 110
19	structure	fosse	sous: 109 - contient + est sous: 93 - sur: 110
20	structure	fosse	sous: 109 - sur: 110
21	structure	fosse	sous: 109 - contient + est sous: 89 - sur: 110
22	structure	fosse	sous: 109 - sur: 110
23	structure	tranchée	sous: 110 - sur: 109
24	structure	fosse	sous: 109 - sur: 110
25	structure	poteau	sous: 109 - sur: 110
26	structure	tranchée	sous: 109 - sur: 110
27	niveau	destruction	sous: 109 - sur: 110
28	structure		
29	sondage	coupe	
30	niveau	destruction	
31	structure		sous: 34, 102 - contient + est sous: 32, 33, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104 - sur: 109
32	structure	mur	appartient à + est sur: 31
33	structure	mur	est égal à: 13 - appartient à + est sur: 31
34	niveau	comblement	sur: 31
35	structure	fosse	sous: 109 - sur: 110
36	structure	fosse	sous: 109 - sur: 110
37	structure	fosse	sous: 109 - sur: 110
38	structure	fosse	sous: 109 - sur: 110
39	structure	fosse	sous: 109 - sur: 110
40	structure	fosse	sous: 110 - sur: 109
41	structure	fossé	sous: 109, 110 - sur: 43
42	structure		sous: 110 - sur: 109
43	niveau		sous: 41, 44, 46 - sur: 109
44	structure	fosse	sous: 110 - sur: 43

NUMÉRO	TYPE	DESCRIPTION	UEs LIÉES
45	structure	fosse	sous: 47 - sur: 46
46	structure	mur	sous: 45 - sur: 43
47	structure	fosse	sous: 110 - sur: 45
48	structure	mur maçonnerie	
49	structure	fosse	sous: 110 - contient + est sous: 50 - sur: 109
50	niveau	comblement	appartient à + est sur: 49
51	structure	fosse	sous: 110 - sur: 84
52	structure	fosse	contient + est sous: 90, 91, 92 - sur: 109
53	annulée		
54	structure	mur	
55	structure	fosse	sous: 109 - contient + est sous: 88 - sur: 110
56	structure	tranchée	sous: 109 - sur: 110
57	structure	mur maçonnerie	sous: 109 - sur: 110
58	structure	mur maçonnerie	
59	structure	tranchée	sous: 109 - sur: 110
60	structure	fosse	sous: 110 - sur: 109
61	structure	fosse	sous: 109 - sur: 110
62	structure	fosse	sous: 109 - sur: 110
63	structure	fosse	sous: 109 - sur: 110
64	structure	fosse tombe - incinération	sous: 110 - sur: 109
65	structure	fosse	sous: 109 - sur: 110
66	structure	fossé	sous: 110 - sur: 109
67	structure	fosse	sous: 109 - sur: 110
68	structure	fosse	sous: 109 - sur: 110
69	structure	fosse	sous: 109 - sur: 110
70	structure	fosse	sous: 109 - sur: 110
71	structure	fosse	sous: 82 - sur: 109
72	structure	fosse	sous: 109 - sur: 110
73	structure	fosse cellier	sous: 82, 111 - sur: 109
74	niveau		sous: 110 - sur: 84
75	niveau	comblement	appartient à + est sur: 76
76	structure	fossé	contient + est sous: 75
77	structure		sous: 14, 15 - contient + est sous: 78 - sur: 109
78	niveau	comblement	sous: 114 - appartient à + est sur: 77
79	structure	fossé	sous: 105 - sur: 14
80	structure	four	sous: 110 - sur: 84
81	structure	four	sous: 110 - sur: 84
82	niveau	sol construit	est égal à: 113 - sur: 71, 73
83	structure	poteau	sous: 110 - sur: 109
84	structure	fossé	sous: 51, 74, 80, 81, 109
85	structure	fosse	sur: 109
86	niveau	comblement	appartient à + est sur: 18
87	structure	fosse	
88	niveau	comblement	appartient à + est sur: 55
89	niveau	comblement	appartient à + est sur: 21
90	niveau	comblement	sur: 91 - appartient à + est sur: 52
91	niveau	comblement	sous: 90 - sur: 92 - appartient à + est sur: 52
92	niveau	comblement	sous: 91 - appartient à + est sur: 52

NUMÉRO	TYPE	DESCRIPTION	UEs LIÉES
93	niveau	comblement	appartient à + est sur: 19
94	niveau	comblement	appartient à + est sur: 31
95	niveau	comblement	appartient à + est sur: 31
96	niveau	comblement	appartient à + est sur: 31
97	niveau	comblement	appartient à + est sur: 31
98	niveau	comblement	appartient à + est sur: 31
99	niveau	comblement	appartient à + est sur: 31
100	niveau	comblement	appartient à + est sur: 31
101	niveau	comblement	appartient à + est sur: 31
102	niveau	utilisation	est égal à: 113 - sur: 31
103	niveau	utilisation	
104	niveau	comblement	appartient à + est sur: 31
105	ensemble	espace ouvert	sous: 110 - sur: 11, 79
106	niveau	indéterminé	
107	tranchée	tranchée de diagnostic	
108	sondage	coupe	
109	niveau	naturel terre végétale	sous: 23, 31, 40, 42, 43, 49, 52, 60, 64, 66, 71, 73, 77, 83, 85 - sur: 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 72 - sur: 13, 23, 40, 41, 42, 44, 47, 49, 51, 60, 64, 66, 74, 80, 81, 83, 105
110	niveau	naturel encaissant	sous: 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 72 - sur: 13, 23, 40, 41, 42, 44, 47, 49, 51, 60, 64, 66, 74, 80, 81, 83, 105
111	structure	mur solin	sur: 73
113	niveau	sol construit craie damée	est égal à: 14, 82, 102 - sur: 15, 114
114	structure	mur maçonnerie	sous: 14, 15, 113 - sur: 78

## 2. Inventaire du mobilier

IDENTIFIANT	DÉTERMINATION	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (G)	ÉTAT SANITAIRE	PRÉSERVATION À ENVISAGER	PARCELLE DE DÉCOUVERTE	CHRONOLOGIE
156948_111_34_1	métal / métal non ferreux / alliage cuivreux / boucle	1	0,2g	instable	surveillance	0A-637	
156948_112_105_None	métal / métal ferreux / fer / clé	1	18g	instable	surveillance	0A-637	
156948_112_105_None	métal / métal ferreux / fer / clou	2	75g	instable	surveillance	0A-637	
156948_112_105_None	métal / métal ferreux / fer / fauille		334g	instable	surveillance	0A-637	
156948_112_105_None	métal / métal ferreux / fer / plaque	4	158g	instable	surveillance	0A-637	
156948_112_105_None	métal / métal ferreux / fer / virole	1	10g	instable	surveillance	0A-637	
156948_112_106_None	métal / métal ferreux / fer / indéterminé	1	9g	instable	surveillance	0A-637	
156948_112_14_None	métal / métal ferreux / fer / clou	1	5g	instable	surveillance	0A-637	
156948_112_18_None	métal / métal ferreux / fer / clou	1	18g	instable	surveillance	0A-637	
156948_112_41_None	métal / métal ferreux / fer / clou	1	10g	instable	surveillance	0A-637	
156948_112_41_None	métal / métal ferreux / fer / indéterminé	1	4g	instable	surveillance	0A-637	
156948_112_43_None	métal / métal ferreux / fer / clou	3	51g	instable	surveillance	0A-637	
156948_112_50_None	métal / métal ferreux / fer / scories	2	28g	instable	surveillance	0A-637	
156948_112_57_None	métal / métal ferreux / fer / indéterminé	1	90g	instable	surveillance	0A-637	
156948_112_78_None	métal / métal ferreux / fer / indéterminé	3	102g	instable	surveillance	0A-637	
156948_113_43_None	métal / monétaire / monnaie	1	3g	instable	surveillance	0A-637	
156948_123_11_None	minéral / pierre autre / petit boulet sphérique	1	88g	stable	aucune	0A-637	
156948_123_52_None	minéral / pierre autre / fragment de meule chauffée	1	626g	stable	aucune	0A-637	
156948_133_105_None	organique / Faune (non travaillé)	2	34g	instable	surveillance	0A-637	
156948_133_31_None	organique / Faune (non travaillé)	2	5g	instable	surveillance	0A-637	
156948_133_50_None	organique / Faune (non travaillé) / dent	1	16g	instable	surveillance	0A-637	
156948_134_64_None	organique / Autre (non travaillé) / charbon de bois		16g	instable	surveillance	0A-637	
156948_141_105_1	terre cuite / céramique	1	121g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_105_2	terre cuite / céramique	1	133g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_105_3	terre cuite / céramique	1	43g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge

IDENTIFIANT	DÉTERMINATION	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (G)	ÉTAT SANITAIRE	PRÉSERVATION À ENVISAGER	PARCELLE DE DÉCOUVERTE	CHRONOLOGIE
156948_141_105_4	terre cuite / céramique	1	34g	stable	aucune	0A-637	Période Récente, Époque Moderne
156948_141_105_5	terre cuite / céramique	1	23g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_105_6	terre cuite / céramique	1	52g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_105_7	terre cuite / céramique	1	17g	stable	aucune	0A-637	
156948_141_105_None	terre cuite / céramique	7	100g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_105_None	terre cuite / céramique	3	127g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_105_None	terre cuite / céramique	2	13g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_105_None	terre cuite / céramique	1	1g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_105_None	terre cuite / céramique	2	27g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_105_None	terre cuite / céramique	3	37g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_105_None	terre cuite / céramique	2	37g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_105_None	terre cuite / céramique	1	44g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_105_None	terre cuite / céramique	2	51g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_105_None	terre cuite / céramique	6	55g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_105_None	terre cuite / céramique	1	64g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_105_None	terre cuite / céramique	7	66g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_105_None	terre cuite / céramique	64	714g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_105_None	terre cuite / céramique	2	72g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_105_None	terre cuite / céramique	5	78g	stable	aucune	0A-637	
156948_141_106_None	terre cuite / céramique	13	118g	stable	aucune	0A-637	
156948_141_11_1	terre cuite / céramique	1	9g	stable	aucune	0A-637	Période Récente, Époque Moderne
156948_141_11_2	terre cuite / céramique	1	8g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge

IDENTIFIANT	DÉTERMINATION	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (G)	ÉTAT SANITAIRE	PRÉSERVATION À ENVISAGER	PARCELLE DE DÉCOUVERTE	CHRONOLOGIE
156948_141_11_None	terre cuite / céramique	1	10g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_11_None	terre cuite / céramique	9	113g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_11_None	terre cuite / céramique	1	16g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_11_None	terre cuite / céramique	1	17g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_11_None	terre cuite / céramique	1	20g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_11_None	terre cuite / céramique	1	26g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_11_None	terre cuite / céramique	6	26g	stable	aucune	0A-637	
156948_141_11_None	terre cuite / céramique	1	30g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_11_None	terre cuite / céramique	30	316g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_11_None	terre cuite / céramique	1	4g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_11_None	terre cuite / céramique	2	50g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_11_None	terre cuite / céramique	11	58g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_11_None	terre cuite / céramique	1	5g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_11_None	terre cuite / céramique	1	5g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_11_None	terre cuite / céramique	1	9g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_12_1	terre cuite / céramique	1	11g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_12_None	terre cuite / céramique	1	11g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_12_None	terre cuite / céramique	3	54g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_14_1	terre cuite / céramique	1	21g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_14_2	terre cuite / céramique	1	27g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_14_None	terre cuite / céramique	8	236g	stable	aucune	0A-637	
156948_141_14_None	terre cuite / céramique	10	48g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge

IDENTIFIANT	DÉTERMINATION	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (G)	ÉTAT SANITAIRE	PRÉSERVATION À ENVISAGER	PARCELLE DE DÉCOUVERTE	CHRONOLOGIE
156948_141_14_None	terre cuite / céramique	2	58g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_14_None	terre cuite / céramique	3	72g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_14_None	terre cuite / céramique	1	8g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_34_1	terre cuite / céramique	1	8g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_34_2	terre cuite / céramique	1	3g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_34_3	terre cuite / céramique	1	25g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_34_4	terre cuite / céramique	1	2g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_34_5	terre cuite / céramique	1	4g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_34_None	terre cuite / céramique	18	123g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_34_None	terre cuite / céramique	1	12g			0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_34_None	terre cuite / céramique	1	12g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_34_None	terre cuite / céramique	2	13g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_34_None	terre cuite / céramique	4	13g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_34_None	terre cuite / céramique	1	17g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_34_None	terre cuite / céramique		1g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_34_None	terre cuite / céramique	33	214g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_34_None	terre cuite / céramique	1	21g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_34_None	terre cuite / céramique	1	27g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_34_None	terre cuite / céramique	1	38g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_34_None	terre cuite / céramique	7	38g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_34_None	terre cuite / céramique	1	3g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_34_None	terre cuite / céramique	3	42g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge

IDENTIFIANT	DÉTERMINATION	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (G)	ÉTAT SANITAIRE	PRÉSERVATION À ENVISAGER	PARCELLE DE DÉCOUVERTE	CHRONOLOGIE
156948_141_34_None	terre cuite / céramique	2	4g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_34_None	terre cuite / céramique	1	4g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_34_None	terre cuite / céramique	1	4g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_34_None	terre cuite / céramique	6	54g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_34_None	terre cuite / céramique	1	5g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_34_None	terre cuite / céramique	1	78g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_43_1	terre cuite / céramique	1	15g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_43_31	terre cuite / céramique	1	8g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_43_32	terre cuite / céramique	1	19g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_43_33	terre cuite / céramique	1	25g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_43_34	terre cuite / céramique	1	12g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_43_None	terre cuite / céramique	1	0,2 g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_43_None	terre cuite / céramique	11	115g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_43_None	terre cuite / céramique	1	13g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_43_None	terre cuite / céramique	1	14g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_43_None	terre cuite / céramique	2	14g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_43_None	terre cuite / céramique	24	158g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_43_None	terre cuite / céramique	2	21g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_43_None	terre cuite / céramique	2	24g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_43_None	terre cuite / céramique	2	25g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_43_None	terre cuite / céramique	1	25g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_43_None	terre cuite / céramique	98	308g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_43_None	terre cuite / céramique	7	31g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_43_None	terre cuite / céramique	21	33g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_43_None	terre cuite / céramique	3	40g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_43_None	terre cuite / céramique	11	47g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_43_None	terre cuite / céramique	2	4g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_43_None	terre cuite / céramique	1	4g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_43_None	terre cuite / céramique	2	4g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain

IDENTIFIANT	DÉTERMINATION	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (G)	ÉTAT SANITAIRE	PRÉSERVATION À ENVISAGER	PARCELLE DE DÉCOUVERTE	CHRONOLOGIE
156948_141_43_None	terre cuite / céramique	3	55g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_43_None	terre cuite / céramique	2	5g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_43_None	terre cuite / céramique	1	63g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_43_None	terre cuite / céramique	2	7g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_43_None	terre cuite / céramique	1	9g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_45_None	terre cuite / céramique	1	5g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_46_None	terre cuite / céramique	1	10g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_46_None	terre cuite / céramique	11	54g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_46_None	terre cuite / céramique	1	7g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_46_None	terre cuite / céramique	1	7g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_46_None	terre cuite / céramique	1	9g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_46_None	terre cuite / céramique	4	9g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_47_None	terre cuite / céramique	1	0,2g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_47_None	terre cuite / céramique	5	13g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_47_None	terre cuite / céramique	2	18g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_47_None	terre cuite / céramique	1	4g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_47_None	terre cuite / céramique	1	5g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_47_None	terre cuite / céramique	1	8g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_10	terre cuite / céramique	1	20g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_11	terre cuite / céramique	1	23g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_12	terre cuite / céramique	1	19g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_13	terre cuite / céramique	1	12g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_14	terre cuite / céramique	1	8g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_15	terre cuite / céramique	1	7g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_16	terre cuite / céramique	1	7g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_17	terre cuite / céramique	1	27g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_18	terre cuite / céramique	1	8g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_19	terre cuite / céramique	1	8g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_2	terre cuite / céramique	1	18g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_20	terre cuite / céramique	2	41g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_21	terre cuite / céramique	2	46g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain

IDENTIFIANT	DÉTERMINATION	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (G)	ÉTAT SANITAIRE	PRÉSERVATION À ENVISAGER	PARCELLE DE DÉCOUVERTE	CHRONOLOGIE
156948_141_50_22	terre cuite / céramique	5	33g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_3	terre cuite / céramique	1	29g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_4	terre cuite / céramique	1	62g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_5	terre cuite / céramique	1	38g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_6	terre cuite / céramique	1	21g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_7	terre cuite / céramique	1	27g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_8	terre cuite / céramique	1	32g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_9	terre cuite / céramique	1	22g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_None	terre cuite / céramique	4	14g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_None	terre cuite / céramique	2	16g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_None	terre cuite / céramique	25	179g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_None	terre cuite / céramique	19	187g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_None	terre cuite / céramique	1	1g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_None	terre cuite / céramique	1	20g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_50_None	terre cuite / céramique	3	26g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_None	terre cuite / céramique	481	2912g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_None	terre cuite / céramique	38	300g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_None	terre cuite / céramique	6	33g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_None	terre cuite / céramique	3	41g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_None	terre cuite / céramique	3	47g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_None	terre cuite / céramique	48	560g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_None	terre cuite / céramique	3	58g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_None	terre cuite / céramique	1	63g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_None	terre cuite / céramique	6	71g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_50_None	terre cuite / céramique	94	921g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_51_None	terre cuite / céramique	1	4g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_60_None	terre cuite / céramique	3	30g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_64_None	terre cuite / céramique	66	360g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_66_None	terre cuite / céramique	3	14g	stable	aucune	0A-637	
156948_141_66_None	terre cuite / céramique	1	86g	stable	aucune	0A-637	

IDENTIFIANT	DÉTERMINATION	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (G)	ÉTAT SANITAIRE	PRÉSERVATION À ENVISAGER	PARCELLE DE DÉCOUVERTE	CHRONOLOGIE
156948_141_74_24	terre cuite / céramique	1	38g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_74_25	terre cuite / céramique	2	58g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_74_26	terre cuite / céramique	1	23g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_74_27	terre cuite / céramique	1	18g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_74_28	terre cuite / céramique	1	14g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_74_29	terre cuite / céramique	1	20g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_74_None	terre cuite / céramique	1	12g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_74_None	terre cuite / céramique	20	140g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_74_None	terre cuite / céramique	2	14g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_74_None	terre cuite / céramique	1	17g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_74_None	terre cuite / céramique	3	21g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_74_None	terre cuite / céramique	43	220g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_74_None	terre cuite / céramique	25	227g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_74_None	terre cuite / céramique	3	27g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_74_None	terre cuite / céramique	27	320g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_74_None	terre cuite / céramique	3	49g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_74_None	terre cuite / céramique	10	56g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_74_None	terre cuite / céramique	7	58g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_74_None	terre cuite / céramique	16	75g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_74_None	terre cuite / céramique	165	820g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_74_None	terre cuite / céramique	8	86g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_74_None	terre cuite / céramique	1	8g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_74_None	terre cuite / céramique	2	9g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_78_1	terre cuite / céramique	1	50g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_78_2	terre cuite / céramique	2	54g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_78_3	terre cuite / céramique	1	18g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_78_4	terre cuite / céramique	1	24g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_78_5	terre cuite / céramique	1	33g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge

IDENTIFIANT	DÉTERMINATION	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (G)	ÉTAT SANITAIRE	PRÉSERVATION À ENVISAGER	PARCELLE DE DÉCOUVERTE	CHRONOLOGIE
156948_141_78_None	terre cuite / céramique	1	10g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_78_None	terre cuite / céramique	1	12g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_78_None	terre cuite / céramique	1	12g	stable	aucune	0A-637	
156948_141_78_None	terre cuite / céramique	1	13g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_78_None	terre cuite / céramique	21	162g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_78_None	terre cuite / céramique	1	17g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_78_None	terre cuite / céramique	1	18g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_78_None	terre cuite / céramique	3	18g			0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_78_None	terre cuite / céramique	5	21g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_78_None	terre cuite / céramique	3	27g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_78_None	terre cuite / céramique	7	48g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_78_None	terre cuite / céramique	2	9g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_80_None	terre cuite / céramique	2	0,2g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_80_None	terre cuite / céramique	2	12g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_80_None	terre cuite / céramique	1	13g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_80_None	terre cuite / céramique	33	201g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_80_None	terre cuite / céramique	1	29g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_80_None	terre cuite / céramique	1	48g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_80_None	terre cuite / céramique	1	4g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_80_None	terre cuite / céramique	1	8g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_81_30	terre cuite / céramique	1	31g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_81_None	terre cuite / céramique	1	10g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_81_None	terre cuite / céramique	1	10g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_81_None	terre cuite / céramique	1	11g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_81_None	terre cuite / céramique	1	14g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_81_None	terre cuite / céramique	1	20g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain

IDENTIFIANT	DÉTERMINATION	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (G)	ÉTAT SANITAIRE	PRÉSERVATION À ENVISAGER	PARCELLE DE DÉCOUVERTE	CHRONOLOGIE
156948_141_81_None	terre cuite / céramique	1	8g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_81_None	terre cuite / céramique	2	9g	stable	aucune	0A-637	Gallo-Romain
156948_141_85_None	terre cuite / céramique	1	5g	stable	aucune	0A-637	
156948_141_90_1	terre cuite / céramique	1	69g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_90_None	terre cuite / céramique	7	17g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_90_None	terre cuite / céramique	8	188g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_90_None	terre cuite / céramique	1	4g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_90_None	terre cuite / céramique	1	5g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_90_None	terre cuite / céramique	4	76g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_90_None	terre cuite / céramique	6	82g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_141_90_None	terre cuite / céramique	6	98g	stable	aucune	0A-637	Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
156948_142_105_None	terre cuite / terre cuite architecturale / carreau de pavage	11	1087g	stable	aucune	0A-637	
156948_142_105_None	terre cuite / terre cuite architecturale / carreau de pavage	1	262g	stable	aucune	0A-637	
156948_142_106_None	terre cuite / terre cuite architecturale / carreau de pavage	6	353g	stable	aucune	0A-637	
156948_142_11_None	terre cuite / terre cuite architecturale / tuile	19	943g	stable	aucune	0A-637	
156948_142_14_None	terre cuite / terre cuite architecturale / carreau de pavage	4	462g	stable	aucune	0A-637	
156948_142_31_None	terre cuite / terre cuite architecturale / brique	1	471g	stable	aucune	0A-637	
156948_142_31_None	terre cuite / terre cuite architecturale / tuile	9	839g	stable	aucune	0A-637	
156948_142_78_None	terre cuite / terre cuite architecturale	18	1193g	stable	aucune	0A-637	
156948_142_90_None	terre cuite / terre cuite architecturale / carreau de pavage	3	113g	stable	aucune	0A-637	
156948_143_50_None	terre cuite / terre cuite autre / indéterminé	1	43g	stable	aucune	0A-637	
156948_152_14_None	verre / verre autre	1	24g	instable	surveillance	0A-637	

### 3. Inventaire de la documentation

IDENTIFIANT	LÉGENDE	NATURE SUPPORT	FORMAT	NOMBRE D'ÉLÉMENTS
156948_211_0_1	Administratif, Arrêtés et PSTI, arrêté de désignation,	papier	A4	1
156948_211_0_2	Administratif, Arrêtés et PSTI, notification d'attribution,	papier	A4	1
156948_211_0_3	Administratif, Arrêtés et PSTI, arrêté de prescription,	papier	A4	3
156948_213_0_1	Administratif, Documentation aménageur,	papier	A4	14
156948_213_0_2	Administratif, Documentation aménageur,	papier	A4	31
156948_213_0_3	Administratif, Documentation aménageur,	papier	A4	4
156948_214_0_1	Administratif, Correspondance et compte-rendu de réunion,	papier	A4	1
156948_214_0_2	Administratif, Correspondance et compte-rendu de réunion,	papier	A4	2
156948_214_0_3	Administratif, Correspondance et compte-rendu de réunion,	papier	A4	2
156948_215_0_1	Administratif, DICT,	papier	A4	1
156948_215_0_2	Administratif, DICT,	papier	A4	2
156948_215_0_3	Administratif, DICT,	papier	A4	7
156948_216_0_1	Administratif, Gestion de chantier et comptabilité,	papier	A4	11
156948_216_0_2	Administratif, Gestion de chantier et comptabilité,	papier	A4	1
156948_216_0_3	Administratif, Gestion de chantier et comptabilité,	papier	A4	1
156948_216_0_4	Administratif, Gestion de chantier et comptabilité,	papier	A4	1
156948_216_0_5	Administratif, Gestion de chantier et comptabilité,	papier	A4	4
156948_216_0_6	Administratif, Gestion de chantier et comptabilité,	papier	A4	33
156948_221_0_1	Terrain & Post-fouille, Carnet de terrain, Répertoire UE,	papier	A4	7
156948_221_0_2	Terrain & Post-fouille, Carnet de terrain, Répertoire UE,	numérique	A4	7
156948_222_0_1	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain,	Polyester	A3	1
156948_222_0_10	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, tessonnière UE 49 figure	numérique	ai	1
156948_222_0_11	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, repise dao four plan	numérique	ai	1
156948_222_0_12	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, figure coupe ouest cellier, sous le mur 33	numérique	ai	1
156948_222_0_13	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, reprise dao cellier sous le mur 33	numérique	ai	1
156948_222_0_14	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, reprise dao UE 55	numérique	ai	1
156948_222_0_15	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, figure UE 55	numérique	ai	1
156948_222_0_16	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, reprise dao UE21	numérique	ai	1
156948_222_0_2	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain,	Polyester	A3	1
156948_222_0_3	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain,	Polyester	A3	1
156948_222_0_4	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain,	numérique	pdf	3
156948_222_0_7	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, repise dao ue 18 et 19	numérique	ai	1
156948_222_0_8	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, figure UE 18 et 19	numérique	ai	1
156948_222_0_9	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, reprise dao tessonnière UE 49	numérique	ai	1
156948_222_52_5	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, reprise dao	numérique	ai	1
156948_222_52_6	Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, figure UE 52	numérique	ai	1

IDENTIFIANT	LÉGENDE	NATURE SUPPORT	FORMAT	NOMBRE D'ÉLÉMENTS
156948_223_0_26	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique 50_19	numérique	ai	1
156948_223_0_36	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, planche céramique gallo-romaine	numérique	ai	1
156948_223_0_38	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier,	numérique	pdf	1
156948_223_0_40	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier,	polyester	A3	1
156948_223_43_1	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, planche céramique UE 43	numérique	ai	1
156948_223_43_2	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique 43_1	numérique	ai	1
156948_223_43_3	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique 43_31	numérique	ai	1
156948_223_43_4	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique 43_32	numérique	ai	1
156948_223_43_5	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique 43_33	numérique	ai	1
156948_223_43_6	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique 43_34	numérique	ai	1
156948_223_50_10	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique 50_3	numérique	ai	1
156948_223_50_11	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique 50_4	numérique	ai	1
156948_223_50_12	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique 50_5	numérique	ai	1
156948_223_50_13	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique 50_6	numérique	ai	1
156948_223_50_14	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique 50_7	numérique	ai	1
156948_223_50_15	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique 50_8	numérique	ai	1
156948_223_50_16	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique 50_9	numérique	ai	1
156948_223_50_17	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique 50_10	numérique	ai	1
156948_223_50_18	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique 50_11	numérique	ai	1
156948_223_50_19	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique 50_12	numérique	ai	1
156948_223_50_20	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique 50_13	numérique	ai	1
156948_223_50_21	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique 50_14	numérique	ai	1
156948_223_50_22	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique 50_15	numérique	ai	1
156948_223_50_23	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique 50_16	numérique	ai	1
156948_223_50_24	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique 50_17	numérique	ai	1
156948_223_50_25	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique 50_18	numérique	ai	1
156948_223_50_27	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique 50_20	numérique	ai	1
156948_223_50_28	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique 50_21	numérique	ai	1
156948_223_50_29	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique 50_22	numérique	ai	1
156948_223_50_37	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier,	numérique	pdf	1
156948_223_50_39	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier,	polyester	A3	1
156948_223_50_7	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, planche céramique UE 50	numérique	ai	1
156948_223_50_8	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, planche céramique UE 50	numérique	ai	1

IDENTIFIANT	LÉGENDE	NATURE SUPPORT	FORMAT	NOMBRE D'ÉLÉMENTS
156948_223_50_9	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique 50_2	numérique	ai	1
156948_223_74_30	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, planche céramique UE 74	numérique	ai	1
156948_223_74_31	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique 74_24	numérique	ai	1
156948_223_74_32	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique 74_25	numérique	ai	1
156948_223_74_33	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique 74_26	numérique	ai	1
156948_223_81_34	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, planche céramique UE 81	numérique	ai	1
156948_223_81_35	Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique 81_30	numérique	ai	1
156948_224_0_1	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_0_10	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_0_11	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_0_12	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_0_13	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_0_14	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_0_15	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_0_16	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_0_20	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_0_21	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_0_27	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_0_34	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_0_39	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_0_40	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_0_59	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_0_6	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_0_60	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_0_61	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_0_62	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_0_63	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_0_64	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_0_65	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_0_75	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_0_76	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1

IDENTIFIANT	LÉGENDE	NATURE SUPPORT	FORMAT	NOMBRE D'ÉLÉMENTS
156948_224_0_77	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_0_88	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_0_89	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_0_90	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_0_91	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_12_36	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_12_37	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_12_38	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_14_41	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_14_42	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_14_43	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_14_44	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_14_45	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_14_46	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_15_35	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_15_92	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_16_30	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_17_22	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_17_23	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_21_5	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_32_93	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_34_86	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier,	numérique	jpeg	1
156948_224_34_87	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Mobilier,	numérique	jpeg	1
156948_224_43_47	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_49_7	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_49_8	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_49_9	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_52_2	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_52_3	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_54_70	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_54_71	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1

IDENTIFIANT	LÉGENDE	NATURE SUPPORT	FORMAT	NOMBRE D'ÉLÉMENTS
156948_224_54_72	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_54_73	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_55_4	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_57_67	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_57_68	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_57_69	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_58_66	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_64_78	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_64_79	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_64_80	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_64_81	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_64_82	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_64_83	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_64_84	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_64_85	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_65_74	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_71_29	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_73_24	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_73_25	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_73_26	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_77_31	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_77_32	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_77_33	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_79_17	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_79_18	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_79_19	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_80_48	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_80_49	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_80_50	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_80_51	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_80_52	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1

IDENTIFIANT	LÉGENDE	NATURE SUPPORT	FORMAT	NOMBRE D'ÉLÉMENTS
156948_224_80_53	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_80_54	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_80_55	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_80_56	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_80_57	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_80_58	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_224_82_28	Terrain & Post-fouille, Photographie et audiovisuel, Terrain,	numérique	jpeg	1
156948_225_0_1	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie,	numérique	ai	1
156948_225_0_10	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général,	numérique	ssf	1
156948_225_0_11	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général,	numérique	sqlite	1
156948_225_0_12	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie,	numérique	ai	1
156948_225_0_2	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie,	numérique	ai	1
156948_225_0_3	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie,	numérique	ai	1
156948_225_0_4	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie,	numérique	ai	1
156948_225_0_5	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie,	numérique	ai	1
156948_225_0_6	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie,	numérique	ai	1
156948_225_0_7	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie,	numérique	ai	1
156948_225_0_8	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie,	numérique	ai	1
156948_225_0_9	Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie,	numérique	ai	1
156948_232_0_1	Inventaire, Mobilier,	numérique	xls	1
156948_241_0_1	Rapport, Rapport final d'opération,	papier	A4	1
156948_241_0_2	Rapport, Rapport final d'opération,	numérique	pdf	1
156948_251_0_1	Médiation, Notice bsr,	numérique	rtf	1

**Laetitia DALMAU (Dir.), Elisabeth AFONSO-LOPES, Hélène AGOSTINI, Murielle MEURISSE-FORT**

*Bailleulmont, «Rue du château»*

**Rapport final d'Opération de diagnostic, éd. Centre départemental d'archéologie du Pas-de-Calais, Dainville, 2014, 119 p., 66 fig.**

## Résumé

Le Centre départemental d'archéologie du Pas-de-Calais est intervenu du 02 au 05 décembre 2013 sur la commune de Bailleulmont, à la suite d'une prescription du Service Régional de l'Archéologie. Localisés à proximité d'une motte castrale, les travaux d'aménagement prévus par la commune étaient susceptibles d'affecter les vestiges archéologiques. Le diagnostic s'est révélé positif et a permis de mettre en évidence des vestiges appartenant à deux grandes périodes chronologiques Antique et Médiévale. La première occupation correspond à la période gallo-romaine, plus précisément à la période du Haut-Empire. Elle est caractérisée au nord-ouest du site, principalement par un four de potier de type «sole en grain de café» et des traces de la voie romaine reliant Arras à Amiens. La seconde occupation appartient aux périodes médiévales et modernes. La période médiévale est définie au nord-est de la parcelle, par une grande aire de stockage représentée par des celliers à grandes capacités dont certains présentent une construction soignée en parement de rognons de silex avec niche. La période du bas Moyen-Age se caractérise par l'implantation d'un bâtiment sur solin calcaire de grandes dimensions sur le comblement des celliers. Ce type de bâti est inédit dans la région qui s'inscrit dans la problématique sur la genèse des villages médiévaux plutôt que dans celle de l'habitat dans la basse-cour du château. Il semblerait qu'une étude approfondie de la zone permettrait d'apporter un nouveau regard sur ce type de bâti médiéval, peu connu dans la région, pour cette période mais également de compléter les recherches sur les activités artisanales ou autres menées dans les environs très proches d'une voie romaine.

## Thésaurus

Gallo-romain, Haut-Empire, Médiéval, Bas Moyen-Age, Moderne époque contemporaine, Première Guerre Mondiale, Bailleulmont, Pas-de-Calais, four, sole en grain de café, voirie, incinération, celliers, silo, solin, sol en craie damée, habitat sur poteaux, foyer, tranchées militaires, dépotoirs.

## Le Rapport Final d'Opération

Nombre de volumes : 1

Nombre de pages : 119

Nombre de figures : 66

Nombre de photos : 29 (avec première page)

Nombre de planches : 38